

Processo Seletivo 02/2022	<b>Requisição de Proposta (RFP)</b> <b>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HEF</b>
------------------------------	---

Formosa - GO, 16 de Fevereiro de 2022.

### **SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL**

**OBJETO:** Contratação de pessoa jurídica especializada em construção civil HOSPITALAR para realização de Ampliação e Reforma do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF, para fins de suporte às atividade de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao mesmo.

### **CRONOGRAMA**

<b>Eventos</b>	<b>Prazos</b>	<b>Comentários</b>
Disponibilização da RFP no site do IMED	<b>16/02/2022</b>	Acesso aos interessados
Envio de Questionamentos / Pedido de Esclarecimentos	<b>22/02/2022 Até as 18h</b>	Todas as dúvidas referentes à RFP deverão ser enviadas por e-mail até a data limite
Respostas aos Questionamentos / Pedidos de Esclarecimentos	<b>Até dia 25/02/2022</b>	As respostas aos eventuais questionamentos ou pedidos de esclarecimentos encaminhados serão divulgadas no sítio eletrônico do IMED ( <a href="http://imed.org.br/editais-hospital-estadual-de-formosa">http://imed.org.br/editais-hospital-estadual-de-formosa</a> ),

Envio das propostas técnica e comercial	<b>16/03/2022 Até 18hs</b>	Data/Hora limite para envio das propostas
Divulgação do Resultado	<b>Até dia 21/03/2022</b>	O resultado será divulgado no sítio eletrônico do IMED ( <a href="http://imed.org.br/resultados-hospital-estadual-de-formosa">http://imed.org.br/resultados-hospital-estadual-de-formosa</a> ),

Este procedimento é realizado em cumprimento e observância ao Contrato de Gestão firmado entre o IMED e o ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e à legislação que rege os contratos de gestão no Estado de Goiás, e encontra-se previsto no Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal para o Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF, o qual pode ser conferido no site do IMED, através do seguinte link: <https://hospital-formosa.org.br/informacao/>

1. APRESENTAÇÃO.....	5
2. OBJETIVO.....	7
3. DA PARTICIPAÇÃO.....	7
4. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS.....	8
5. PRAZO DE ENVIO DAS PROPOSTAS.....	9
6. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.....	9
7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CONVOCAÇÃO DO PROPONENTE VENCEDOR DO PROCESSO SELETIVO PARA ASSINATURA DO CONTRATO..	9
8. PRERROGATIVAS DO IMED.....	11
9. ESCOPO DOS SERVIÇOS.....	12
10. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DO SEU PRAZO DE VIGÊNCIA .....	12
11. PROPOSTAS.....	13
11.1 Proposta Técnica.....	13
11.2 Proposta Comercial.....	16
12. DISPOSIÇÕES FINAIS .....	18
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA .....	20
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.....	43
ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇÕES DE CONHECIMENTOS DOS TERMOS DA RFP, DE SEUS ANEXOS E DO REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E DE PESSOAL .....	81
ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO DA CONCORRENTE E ATESTADO DE VISITA TÉCNICA .....	83
ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS .....	86
ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL.....	397

<b>ANEXO VII – LINK DE ACESSO AOS PROJETOS PARA ORÇAMENTO</b> .....	<b>398</b>
<b>ANEXO VIII – MODELO PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL.....</b>	<b>399</b>

## 1. APRESENTAÇÃO

O **IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO** é uma entidade sem fins lucrativos de apoio à gestão de saúde, qualificado pelo Decreto Estadual nº 8.150, de 23 de abril de 2014, como Organização Social de Saúde no Estado de Goiás, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000 (CNPJ/MF nº. 19.324.171/0001-02), e filial em Formosa-GO, na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, nº 480-A, salas 203 e 204, Jardim Califórnia, CEP.: 73.807-745 (CNPJ/MF nº 19.324.171/0006-09).

O IMED se destaca na gestão de serviços e benfeitorias destinados à população e que atua com excelência no desenvolvimento de projetos que proporcionam bem-estar, saúde, cidadania e dignidade às pessoas.

Todo o trabalho é guiado pela busca de uma sociedade mais justa e harmoniosa, pautado por conceitos como humanização e ética e pelo atendimento sem distinções ou classificações. O Instituto não mede esforços para propiciar melhorias em seu ambiente de trabalho e incrementar performances com o único objetivo de proporcionar serviços de grande qualidade aos que deles necessitam.

Dentre seus quadros, o IMED conta com gestores com competência e experiência administrava em logística, recursos financeiros, controle de resultados, planejamento e organização institucional. Além disso, há pessoas dedicadas à assistência social junto à parcela mais carente da população, o que confere à entidade uma visão sistêmica integrada entre excelência técnica, otimização de custos, relacionamento humanizado e responsabilidade social.

Site: <https://hospital-formosa.org.br/>

## 2. OBJETIVO

O IMED, através desta RFP, torna público o processo seletivo destinado à **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HEF**, para fins de dar suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF, tendo em conta que o IMED é a organização social responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº **070/2021** – SES / GO).

Busca-se com o presente procedimento identificar no mercado um comparativo técnico e de preços para o serviço objeto desta RFP e do respectivo processo seletivo que se alinhe aos objetivos do IMED frente ao Contrato de Gestão retro mencionado.

## 3. DA PARTICIPAÇÃO

Podem participar do presente processo seletivo os interessados que atendam a todas as condições e exigências desta RFP e seus anexos.

Não será admitida neste processo a participação de empresas, na qualidade de proponentes, que:

- a) Estejam reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
- b) Empresas em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
- c) Estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; e
- d) Estrangeiras que não funcionem no País;

- e) Empresas que não tenham experiência comprovada á área de Construção Hospitalar;

#### 4. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS

Os proponentes deverão elaborar, de forma distinta, uma proposta técnica detalhada e uma proposta comercial para o presente processo seletivo, que, conjuntamente, serão consideradas a *Proposta*.

Para elaboração das propostas técnica e comercial, deverão os proponentes observar todos os elementos contidos nesta RFP, em especial, mas não se limitando, ao Termo de Referência anexo a este documento (Anexo I) e às demais especificações dispostas no item 11.

As propostas técnica e comercial deverão estar datadas, rubricadas em todas as folhas e, ao final assinadas, bem como enviadas, de forma digitalizada, e em arquivos separados, para o seguinte endereço eletrônico:

Nome	Endereço Eletrônico
RFP Ampliação da Obra do HEF	<i>processo.seletivo@hospital-formosa.org.br</i>

A proposta técnica não deverá conter informações comerciais, bem como a proposta comercial não deverá conter informações técnicas.

Informações adicionais que o proponente julgue relevantes poderão ser apresentadas no corpo da proposta técnica, mediante a indicação e utilização de campo específico para tanto.

#### 5. PRAZO DE ENVIO DAS PROPOSTAS

As propostas técnica e comercial deverão ser encaminhadas na forma prevista no item “4” desta RFP, impreterivelmente, até a data e horário previstos no CRONOGRAMA desta RFP. Qualquer proposta enviada fora do prazo aqui mencionado será desconsiderada.

O IMED, por mera liberalidade e a seu critério, poderá prorrogar o prazo previsto para entrega das propostas, inclusive para o caso de inexistência de proponentes e/ou de ampliação do número de interessados, em vista de suas necessidades contratuais e/ou assistenciais, mediante comunicado a ser disponibilizado no link do respectivo processo seletivo.

## **6. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS**

Os interessados em participar do presente processo seletivo poderão encaminhar **pedidos de esclarecimentos acerca desta RFP**, até a data e horário previstos no CRONOGRAMA, através do envio de e-mail ao endereço eletrônico informado no item “4” desta RFP.

As respostas aos eventuais pedidos de esclarecimentos encaminhados e/ou retificações desta solicitação de proposta serão divulgadas no sítio eletrônico do IMED (<http://imed.org.br/editais-hospital-estadual-de-formosa>), acessando-se o link do processo seletivo global de nº 02/2022, passando a fazer parte e integrar esta RFP para todos os fins de direito.

## **7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CONVOCAÇÃO DO PROPONENTE VENCEDOR DO PROCESSO SELETIVO PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

A análise das propostas apresentadas será realizada pelas equipes técnica e financeira do IMED, de acordo com os termos e disposições contidas na presente RFP e respectivo processo seletivo, bem como com vistas a atender as necessidades e especificidades do HEF e do Contrato de Gestão anteriormente mencionado.

Será declarada vencedora do presente processo seletivo a proponente que apresentar o menor preço global e atender aos requisitos de contratação previstos nesta RFP e no Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal anteriormente mencionado.

Será considerado “MENOR PREÇO GLOBAL” proposto, aquele que resultar no menor valor GLOBAL da proposta para execução dos serviços ora ofertados, de acordo com a Planilha Orçamentária e projetos (Anexo VI). A Proposta deve ser apresentada obrigatoriamente no modelo disposto no Anexo VI. Qualquer apresentação diferente será desclassificada.

Serão desclassificadas as propostas técnicas e comercial:

- a) Que não atendam às exigências desta RFP e respectivo processo seletivo;
- b) Que não possuam as certidões de Acervo Técnico – CAT , de acordo com o objeto da obra;
- c) Que não apresentem os documentos solicitados, nos termos desta RFP; e
- d) Com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.

Em caso de empate técnico e comercial, as empresas serão convocadas, por e-mail, para apresentarem novos lances de preço, sagrando-se vencedora aquela que apresentar o menor lance.

O IMED poderá ainda convocar a empresa vencedora para negociação final de preço, a seu exclusivo critério.

O resultado deste processo seletivo será divulgado na data e no sítio eletrônico previstos no CRONOGRAMA, podendo ser visualizado através do acesso do link do processo seletivo global de nº 02/2022, sendo a empresa vencedora convocada, preferencialmente, por e-mail (podendo a convocação ser também realizada por

qualquer outro meio de comunicação disponível), para, em até 05 (cinco) dias a contar da efetivação do aludido comunicado, assinar o contrato de prestação de serviços mencionado no item 10 desta RFP (minuta Anexo III) ou documento equivalente, bem como apresentar toda a documentação complementar pertinente à contratação, que, se necessária, será oportunamente solicitada.

Caso a empresa vencedora não compareça dentro do prazo acima estipulado, será convocada a segunda colocada, desde que o preço ofertado não seja superior a 15% (quinze por cento) do valor apresentado pela primeira colocada.

Na hipótese da segunda colocada também não comparecer ou mesmo de que seu preço seja superior a 20% (vinte por cento) do valor apresentado pela primeira colocada, o processo será cancelado e posteriormente republicado.

## **8. PRERROGATIVAS DO IMED**

O IMED reserva-se no direito de modificar esta RFP, mediante sua republicação e, se necessário, dilatar o prazo para envio das propostas, bem como postergar e investir o tempo que for necessário para análise e conversas posteriores com os proponentes interessados.

Também é reservado ao IMED, a qualquer momento que anteceda a celebração do instrumento contratual e seu exclusivo critério, interromper ou cancelar o respectivo processo seletivo, sem que caibam aos proponentes quaisquer direitos, vantagens, ressarcimentos ou indenizações de qualquer ordem.

O IMED também reserva-se no direito de solicitar qualquer documentação ou informação adicional que julgar necessária para fins de análise das propostas e dos proponentes, como também visando o atendimento das disposições contidas no Regulamento de Compras e Contratação de Serviços, mesmo depois de decorridos os prazos indicados neste documento.

O IMED também poderá solicitar reuniões e visitas técnicas às instalações dos proponentes e, eventualmente, a alguns de seus clientes atuais.

O IMED poderá ainda, a seu exclusivo critério, convocar o proponente vencedor para rodada final de negociação de preços antes da assinatura do Contrato.

## **9. ESCOPO DOS SERVIÇOS**

Todas as informações relativas à execução dos serviços objeto do processo seletivo encontram-se dispostas nos Anexos desta RFP, os quais deverão servir de base para elaboração das Propostas Técnica e Comercial dos proponentes.

## **10. DO CONTRATO E DO SEU PRAZO DE VIGÊNCIA**

As obrigações decorrentes do presente processo seletivo serão formalizadas através da assinatura de um Contrato de empreitada por preço unitário (cuja minuta encontra-se no Anexo II) correspondente ao objeto desta RFP, do qual fará parte, independentemente de transcrição, o Termo de Referência e o Memorial descritivo das Obras desta RFP e a Proposta Técnica do proponente vencedor.

O Contrato objeto deste processo seletivo entrará em vigor na data de sua assinatura.

## **11. PROPOSTAS**

### **11.1 Proposta Técnica**

A proposta técnica deverá considerar as condições e especificações descritas não só no escopo contido no Anexo I desta RFP (Termo de Referência), como também em todos os demais anexos.

Todas as informações solicitadas nesta RFP devem ser observadas e disponibilizadas da forma mais objetiva possível, providenciando-se, ao mesmo tempo, todas as informações necessárias para análise da proposta técnica.

As propostas devem ser organizadas no formato descrito neste documento e abordar todos os elementos contidos em seus itens, disponibilizando e especificando a maior quantidade de informações e detalhes sobre como o proponente pretende atender o objeto, os prazos e condições constantes da presente RFP.

A proposta técnica para o objeto deste termo deverá conter minimamente os seguintes documentos:

- a) Comprovação(ões) de experiência da empresa proponente em construção hospitalar. Apresentação pode ser feita através de Certidões ou outros meios de comprovação;
- b) Comprovação(ões) de experiência da equipe técnica, através de Atestados de capacidade técnica-operacional, devidamente registrados no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), expedidas por aqueles Conselhos, que comprovem que o proponente tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, semelhantes ao objeto deste Termo de Referência (ATESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO HOSPITALAR);
- c) A proponente deverá apresentar Planos de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional, bem como, Certificados emitidos por entidades certificadoras reconhecidas nacional ou internacionalmente, relativos à qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional em quaisquer segmentos de engenharia e construção;
- d) Plano de Execução Preliminar, que compreende a Metodologia de Operação e Construção, descrição das Dificuldades técnicas de execução e Soluções a

serem adotadas, com a particularidade de que nenhuma atividade do HEF seja totalmente paralisada devido à obra;

- e) A proponente deverá apresentar Organograma da equipe de execução das obras e serviços. Deverá demonstrar, por meio do organograma proposto, a sua forma de atuação e representação junto ao IMED e terceiros na condução dos serviços. Além do organograma, apresentado sob a forma de gráfico e/ou desenho, deverá ser apresentado texto que oriente a perfeita compreensão da estrutura organizacional proposta pela proponente, indicando as principais relações de comando e explicitando as funções e suas atribuições;
- f) A proponente deverá apresentar em forma de texto e sob a forma de layout, o dimensionamento do canteiro, composto de unidades compatíveis com as necessidades da obra, dimensionadas de acordo com a legislação e normas técnicas relativas ao assunto; e
- g) Declaração explícita da validade da proposta pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da entrega da proposta.

Deverão ser apresentados, juntamente com a proposta técnica, os seguintes documentos em formato pdf:

- a) Contrato Social consolidado ou sua última alteração (ou documentação societária equivalente);
- b) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (a empresa proponente deverá possuir CNAE compatível com os serviços que serão prestados);
- c) Declaração de conhecimento tanto dos termos desta RFP e de seus Anexos, como também do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal para o Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF,

- firmada pelo (s) responsável (is) legal (is) da empresa proponente ou de seu (s) procurado r(es) (Anexo III desta RFP);
- d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
  - e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de Goiás;
  - f) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos municipais da sede da proponente e do Município de Formosa-GO;
  - g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal;
  - h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de sua expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho: Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho);
  - i) Registros e licenças necessárias para execução dos serviços que serão contratados, especialmente perante o órgão de classe correspondente de sua sede com o respectivo comprovante de regularidade, quando aplicável; e

A não apresentação da totalidade dos documentos retro, sem a devida justificativa ou ainda a apresentação de documentos vencidos, ensejará a desclassificação da empresa proponente.

## **11.2 Proposta Comercial (Planilha Orçamentária)**

Para elaboração da proposta comercial as seguintes orientações devem ser seguidas, bem como o proponente deverá utilizar-se obrigatoriamente do modelo de Planilha Orçamentária Referencial (Anexo VI);

A proposta comercial para o objeto deste termo deverá conter minimamente os seguintes documentos:

a) Planilha Orçamentária com a composição de todos os custos unitários e suficientes à sua precisa identificação. É importante destacar a proibição da utilização de unidades genéricas como verba, conjunto, ponto etc. no orçamento apresentado quando os serviços forem realizados em blocos distintos, as planilhas de orçamento deverão ser organizadas para cada bloco;

b) Todo(s) o(s) preço(s) deve(m) ser expresso(s) em REAIS, em algarismos e por extenso;

c) O(s) preço(s) deve(m) incluir todos os eventuais dispêndios com salários, leis sociais, trabalhistas, acordos e convenções de trabalhos das respectivas categorias, custos, despesas, alimentação, uniformes, impostos, taxas e contribuições, relacionados à prestação de serviços que serão contratados, sendo estritamente vedado, sob qualquer pretexto, o seu repasse ao IMED;

d) Deverá constar no cabeçalho da planilha de orçamento as tabelas referenciais utilizadas, assim como a forma de tributação da mão de obra utilizada, devendo ser adotada a modalidade que apresente maior vantajosidade à Administração Pública, que será considerada como valor máximo para a contratação em questão;

e) Para a elaboração do orçamento, deverá ser adotada uma das Tabelas de Referenciais, na seguinte ordem:

1. Tabela da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte (GOINFRA); ou
2. Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) local; ou

3. Tabelas de referência oficiais de outros Estados em suas versões mais recentes; ou
  4. Três cotações em papel timbrado dos fornecedores, elaborar o Mapa de Cotação adotando o menor valor e criar a composição contendo os insumos (proveniente do Mapa de Cotação) e mão de obra (provenientes da Tabela da GOINFRA). O preço a ser adotado na Planilha Orçamentária deverá ser proveniente da Planilha de Composição.
- f) Composição dos encargos sociais, mensalistas e horistas, oneradas e desoneradas, conforme utilizado na elaboração do orçamento. Maiores informações podem ser obtidas no link: <http://www.goinfra.go.gov.br/Leis-Sociais/171>;
- g) Planilhas de composições de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) detalhadas (onerada e desonerada), e que atendam aos requisitos definidos no Acórdão nº 2622/2013 - TCU/Plenário. Ressalta-se que para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos deverá ser adotado BDI reduzido no orçamento. Maiores informações poderão ser obtidas no link: <http://www.goinfra.go.gov.br/Desmostrativo-dos-BDIs/150>;
- h) Cronograma Físico-Financeiro Preliminar, contemplando a Sequência de execução dos serviços que compreendem a execução da obra, particularidades na execução, divisão de serviços por etapas etc;
- i) O prazo de validade da proposta deverá ser indicado e não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de apresentação da mesma; e
- j) As condições comerciais devem ser mantidas por, no mínimo, 12 (doze meses) meses, contados da assinatura do Contrato, sem qualquer negociação de reajuste durante esse período, ainda que o período inicial de vigência do contrato seja inferior a 12 (doze meses) meses.

## 11. DISPOSIÇÕES FINAIS

É facultado ao IMED, em qualquer fase do presente processo seletivo, promover diligências com o fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo

A RFP será conduzida pelo IMED observando-se os princípios básicos da moralidade e boa-fé, probidade, impessoalidade, economicidade e eficiência, isonomia, publicidade, legalidade, razoabilidade e busca permanente de qualidade, eficácia e durabilidade.

Os casos não previstos nesta RFP ou no Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal para o Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF serão decididos exclusivamente pelo IMED, com a divulgação da respectiva decisão em seu sítio eletrônico.

Integram a presente RFP os seguintes Anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DA RFP, DE SEUS ANEXOS E DO REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E DE PESSOAL,

ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO DA CONCORRENTE E ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS

**ANEXO VI – LINK DE ACESSO AOS PROJETOS PARA ORÇAMENTO**

ALEXANDRE  
KOSLOVSKY  
SOARES:2599132  
5847

Assinado de forma  
digital por  
ALEXANDRE  
KOSLOVSKY  
SOARES:25991325847

**IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO**

## A N E X O I

### TERMO DE REFERÊNCIA

**1. OBJETO:** Contratação de pessoa jurídica especializada em construção civil HOSPITALAR para realização de Ampliação e Reforma do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF, para fins de suporte às atividade de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao mesmo.

O HEF é uma unidade de assistência a saúde, que integra a Rede Estadual de Hospitais de Urgências e Emergências do Estado de Goiás.

O HEF possui hoje 90 leitos, sendo certo que após as intervenções de ampliação e reforma a unidade passará a contar com um número total de 240 leitos de internação, voltados para o atendimento de média e alta complexidade em clínica obstétrica, clínica cirúrgica, clínica médica, clínica pediátrica, clínica cardiológica, clínica ortopédica, clínica psiquiátrica sendo eles:

<b>LEITOS DE UTI GERAL</b>	<b>10</b>
<b>LEITOS DE UTI CARDIOLÓGICA</b>	<b>10</b>
<b>LEITOS DE UTI NEONATAL</b>	<b>10</b>
<b>LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA</b>	<b>10</b>
<b>UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIO RECÉM-NASCIDO CONVENCIONAL</b>	<b>10</b>
<b>UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIO RECÉM-NASCIDO CANGURU</b>	<b>5</b>
<b>LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO E GESTÃO DE ALTO RISCO</b>	<b>23</b>
<b>LEITOS DE GESTAÇÃO DE ALTO RISCO</b>	<b>2</b>
<b>LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICA</b>	<b>21</b>
<b>LEITOS DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA</b>	<b>25</b>
<b>LEITOS DE INTERNAÇÃO CARDIOLÓGICA</b>	<b>26</b>
<b>LEITOS DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA</b>	<b>20</b>

<b>LEITOS DE INTERNAÇÃO CIRÚRGICA</b>	<b>60</b>
<b>LEITOS DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO</b>	<b>240</b>

**1.2.** O Contrato não gera vínculo empregatício entre os empregados da proponente vencedora e o IMED e, também, com a Administração Pública, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

## **2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**

**2.1** Considerando que no campo da atenção à saúde do Estado de Goiás, o HEF é um centro de referência no atendimento a urgência e emergência exclusivo para o Sistema Único de Saúde (SUS), mas que, porém, em virtude da crescente demanda (em especial, para a realização de diagnósticos e cuidado integral), torna-se premente a busca de novas tecnologias em saúde que acompanhem o desenvolvimento e avanços da medicina e da ciência para aperfeiçoamento da capacidade de apoio diagnóstico;

**2.2** Considerando que com a implantação de novas tecnologias para exames de diagnóstico por imagem, a futura construção trará maior resolutividade nos casos atendidos pelo HEF, bem como que, com uma nova área de SADT, há possibilidade de capturar imagens de melhor qualidade para a realização de diagnósticos de doenças, em especial nas necessidades em urgência clínica e cirúrgica – justamente a especialidade do HEF, além de disponibilizar prevenção e tratamento em oncologia;

**2.3** Considerando que a viabilização da construção do SADT, se faz necessária para modernização dos serviços de diagnóstico complementar do HEF, elevando-se, assim, a segurança para os pacientes e colaboradores, além do foco contínuo na melhoria da qualidade, produção e ampliação dos procedimentos/exames oferecidos, possibilitando uma redução no tempo de internação e proporcionando melhor qualidade na recuperação dos pacientes atendidos;

**2.4** Considerando que a criação do local para instalação do tomógrafo será de extrema importância para o combate do novo coronavírus e outras doenças, pois tal equipamento é um dos principais meios utilizados no diagnóstico e tratamento da doença, pois possibilita o acompanhamento do comprometimento pulmonar dos pacientes infectados;

**2.5** Considerando que a reforma e ampliação do HEF irá contribuir para diminuir a demanda reprimida de cirurgias eletivas na, bem como ampliará a capacidade instalada do hospital com sua alteração de pequena para média e alta complexidade, disponibilizando à população novos serviços outrora só disponível na capital, conseqüentemente com relevante otimização de tempo e de custos;

**2.6** Considerando que as atuais recepções do HEF são subdimensionadas para a demanda atual da unidade de saúde e que o atual acesso de pedestres e veículos para o pronto socorro não segue um fluxo de continuidade adequado, sendo que a elaboração de projetos e engenharia aqui tratada visa também trazer maior conforto e segurança para colaboradores e usuários da Unidade hospitalar;

**2.7** Considerando que o HEF, atualmente, funciona como atendimento a urgência e emergência, sendo referência para gestão de risco habitual, com o escopo ora requerido, apresentar a construção de um bloco para atendimento obstétrico e ginecológico com a disponibilização de leitos para gestavisando ampliar a produção de partos anuais e normais, obedecendo o que preconiza a legislação vigente e com a premissa de disponibilizar uma infraestrutura compatível com as atividades desenvolvidas, oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores, adequação de melhor conforto no ambiente de trabalho, com a finalidade de proporcionar os meios necessários e mais adequados à execução dos procedimentos, bem como com qualidade de oferta de um parto humanizado, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde;

**2.8** Considerando que, com a implantação/adequação dos quartos PPP e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a unidade hospitalar terá aumento na demanda de internação e que, aliado a isto, necessitará de novos leitos de internação;

**2.9** Considerando que a Central de Material Esterilizado (CME) do HEF necessita de espaços físicos e de ambientes de apoio, bem como considerando a relação custo\_x\_benefício do serviço de esterilização na própria unidade, contribuindo para um melhor atendimento aos pacientes do hospital;

**2.10** Considerando a situação epidemiológica de escala global ocasionada pela infecção do novo Coronavírus, que reflete em maior demanda no atendimento da UTI, faz-se necessária também a ampliação e adequação da UTI apta a atender a atual demanda conforme legislação vigente; e por fim,

**2.11** Considerando que a demanda de contratação de serviços de arquitetura e engenharia em unidades hospitalares é frequente e continua, seja na implantação de novas tecnologias, seja na ampliação do atendimento ou mesmo na restauração da infraestrutura existente desgastada pelo uso, bem como que a continuidade da manutenção da infraestrutura física das unidades públicas de saúde permite atendimento de qualidade, eficaz e com segurança para todos os usuários;

**2.12** Assim, resta cabalmente demonstrada e justificada a necessidade de contratação imediata de empresa especializada em construção civil HOSPITALAR para realização de Ampliação e Reforma do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF.

**3. ESCOPO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL HOSPITALAR PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HEF.

### 3.1. UNIDADE DE SAÚDE BENEFICIADA (DIRETA OU INDIRETAMENTE):

Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF

### 3.2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

- a) Ampliação e Reforma do HEF;
- b) Fornecimento de ARTs de execução, inclusive As built do que foi executado.

**3.3. POPULAÇÃO ATENDIDA:** A unidade é referência para assistência à população da Macrorregião Nordeste de Saúde de Goiás, composta por 04 (quatro) Regiões de Saúde e 31 (trinta e um) municípios.

**3.4. ATESTAÇÃO EXIGIDA E EXPERIÊNCIA ANTERIOR:** Deverá a proponente comprovar experiência na execução dos serviços objeto da RFP e deste Termo de Referência, sendo certo que tal documento deverá ser apresentado juntamente com a Proposta Técnica, sob pena de desclassificação.

Será exigida para habilitação das empresas licitantes a apresentação das cópias dos seguintes documentos, autenticados em Cartório:

- Certidão de Registro do proponente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) que habilite a Licitante, fornecedoras e instaladoras para o ramo de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, com comprovada execução dos serviços pertinentes;
- Declaração formal da disponibilidade do aparelhamento (máquinas e ferramentas) e de todo pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação;
- Atestados de capacidade técnica-operacional, devidamente registrados no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), expedidas por aqueles

Conselhos, que comprovem que o proponente tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, semelhantes ao objeto deste Termo de Referência (ATESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO HOSPITALAR).

**3.5. EXAME DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:** A contratação dar-se-á no regime de empreitada por preço unitário, ou seja, quaisquer serviços constantes neste Termo de Referência, mesmo que não explicitados nas planilhas de quantidades, serão de responsabilidade da CONTRATADA (incluindo detalhes complementares em quaisquer das disciplinas). Para isto, deverão ser considerados todos os custos na composição de custo unitário do item da Planilha Orçamentária (modelo Anexo V).

**3.6. VISITA TÉCNICA:** A concorrente deverá agendar, através do Email fernando.facilities@hospital-formosa.org.br, com o Arquiteto da CONTRATANTE, visita prévia para inspecionar as condições do local.

A visita deverá se dar em horário comercial, de segunda à sexta-feira, das 9:00h às 17:00h, com o acompanhamento de um representante indicado, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da proposta, sendo exigido a juntada do Termo de Vistoria emitida pela CONTRATANTE nos autos do processo.

Todos os custos associados às visitas e à inspeção serão de inteira responsabilidade da proponente.

Todas as condições locais da obra deverão ser adequadamente observadas nessa visita, quando os Proponentes deverão conhecer e equacionar, mediante inspeção

preliminar e coleta de informações, todos os dados e elementos que possam vir a ter influência no desenvolvimento dos trabalhos.

Deverá ser apresentada a DECLARAÇÃO DA CONCORRENTE devidamente assinada, sobre o conhecimentos das condições e peculiaridades inerentes à natureza da obra , juntamente com o ATESTADO DE VISITA TÉCNICA que será assinado pelo representante do IMED que acompanhar a visita. (Anexo IV).

#### **4. CONTROLE DA EXECUÇÃO DA OBRA**

**4.1.** O IMED deverá acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

**4.2.** A CONTRATADA é obrigada a facilitar a fiscalização dos materiais, da execução das obras ou serviços contratados e o acesso a todas as partes da obra. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou qualquer outra dependência que se vincule à obra ou serviço.

**4.3.** A CONTRATADA disponibilizará na obra um engenheiro responsável, devidamente inscrito no CREA local, que atenderá à Fiscalização e prestará todos os esclarecimentos necessários, sempre que solicitado.

**4.4.** Correrão por conta da CONTRATADA a elaboração de detalhes e cálculos complementares que se fizerem necessários à perfeita execução da obra, devendo a mesma agir em tempo hábil e submetê-los à prévia aprovação da Fiscalização.

**4.5.** A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência e no respectivo Contrato.

**4.5.** A fiscalização indicada ao item 4.1 retro não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa que será contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do IMED ou de seus agentes e prepostos.

## **5. OBRIGAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS:**

Além das obrigações contidas no Contrato, deverá a empresa contratada, se responsabilizar por :

- I. CANTEIRO DE OBRAS:** Correrão por conta da CONTRATADA todas as providências, instalações e ligações necessárias ao início e execução das obras ou serviços, bem como as ligações definitivas necessárias ao funcionamento das instalações.

Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, acessórios e mão-de-obra necessários à execução das obras ou serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

A CONTRATADA se responsabilizará pela guarda e segurança, durante as vinte e quatro horas do dia, de todo o material, ferramentas, equipamentos, acessórios e serviços necessários ao objeto da obra, até que a mesma esteja totalmente concluída e aceita.

A CONTRATADA deverá realizar o controle de recebimento a fim de verificar se os materiais que ali estão descarregados são os constantes das especificações. Todo material utilizado na obra será submetido à aprovação prévia do IMED, que verificará os quesitos de qualidade de acordo com este Termo de Referência e

Memorial Descritivo, registrando no Livro de Ocorrências da obra a aprovação ou rejeição desse material.

- II. OBRIGAÇÕES LEGAIS:** A CONTRATADA deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RT) sobre a obra ou serviço junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) local ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) local, entre outros necessários, de acordo com a legislação vigente e instruções pertinentes.

As despesas de qualquer registro no conselho de Classes competente e em outros órgãos necessários a regularidade da execução do objeto deste Termo de Referência correrão por conta da CONTRATADA. Assumir sob sua responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas ou quaisquer ônus fiscais de origem federal, estadual ou municipal bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais.

Caso a CONTRATADA resolva subcontratar serviços parciais como estaqueamento, conforto térmico, instalações especiais e programação visual ficará a mesma integralmente responsável por esses serviços. A CONTRATADA assumirá total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços subcontratados.

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade em quaisquer acidentes de trabalho, de execução das obras e serviços contratados, do uso indevido de patentes e, por qualquer causa, da destruição ou danificação de obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas ao CONTRATANTE ou terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública.

O IMED terá o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra, dentro de dois dias úteis a contar da data de lançamento no Diário de Ocorrências da obra.

A aceitação de um serviço é condição para que seja feita a medição correspondente. O aceite será dado à CONTRATADA pelo IMED, com o objetivo de liberar a continuação do serviço e permitir o faturamento, pela CONTRATADA, da parte aceita.

**III. SEGURANÇA:** A CONTRATADA deverá manter seus empregados identificados, uniformizados e utilizando os equipamentos de proteção individual (EPI) exigíveis para os serviços; ressalta-se que o uso de capacete e botas será exigido para qualquer serviço. Manter seus empregados identificados, uniformizados e com equipamentos de proteção individual. Providenciar, por conta própria, toda sinalização necessária à execução da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

**IV. LIMPEZA:** O transporte de material residual para fora será de responsabilidade da CONTRATADA, não devendo esta deixar o local com qualquer resíduo de material utilizado durante a execução dos serviços; Manter, durante a execução da obra, em local adequado, caçamba, para recolhimento diário dos entulhos provenientes da obra.

Não será permitido o acúmulo de entulho e lixo nas áreas trabalhadas e áreas externas da obra, devendo os mesmos ser retirados da obra pela CONTRATADA em períodos previamente combinados com a Fiscalização.

A CONTRATADA será responsável pela correta destinação dos resíduos gerados no decorrer da obra e obedecerá à diretriz DZ-1310-R-7 - Sistema de Manifesto de Resíduos, que tem como objetivo subsidiar o controle dos resíduos gerados, desde sua origem até a destinação final, evitando seu encaminhamento para locais não licenciados.

- V. ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO:** A CONTRATADA providenciará acompanhamento fotográfico da execução das obras ou serviços, de forma que fique caracterizado o início, desenvolvimento e conclusão de cada etapa prevista neste termo. O IMED definirá o número mínimo de fotos, a periodicidade e a forma de apresentação pela CONTRATADA.
- VI. OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE:** Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Comissão de Fiscalização; Prestar informações e esclarecimentos à CONTRATADA quando solicitado, sobre quaisquer dúvidas com relação aos serviços; Transmitir à CONTRATADA, por escrito, as instruções sobre qualquer modificação de localização da execução dos serviços ou cronograma da obra; Efetuar as medições dos serviços efetivamente executados e seu respectivo pagamento.
- VII. DIÁRIO DE OBRAS:** Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção do "Diário de Obras" devidamente numerado e rubricado pelo IMED e pela CONTRATADA diariamente, este permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as seguintes características: Será único, com páginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira via da CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA.

Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um representante do IMED e do RESPONSÁVEL TÉCNICO da CONTRATADA, no máximo um dia após a referida data de entrada de dados. Deverá, a qualquer tempo, permitir a

reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução, contendo, no mínimo, os seguintes campos: nome da CONTRATADA, nome do CONTRATANTE, data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante, condições do tempo, máquinas e equipamentos, número e categoria de empregados, campo de ocorrências, campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela CONTRATADA: Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência; Consultas ao IMED; Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado; Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; Respostas às interpelações do IMED; Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço; Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazos e cronogramas; Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para o IMED, quando for o caso;

**VIII. SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO:** Os Serviços deverão ser executados de forma a atender perfeitamente todas as normas e legislações federais, estaduais e municipais de segurança, higiene e medicina do trabalho. Onde deverá ser previsto: Equipamentos de Proteção Individuais – EPI; Andaimos com guarda-corpo; Uniforme e Crachás para os funcionários; Demais despesas com segurança. Fica estabelecido que é de responsabilidade da CONTRATADA:

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

b) Dar ciência aos empregados, por meio de ordens de serviço, das normas regulamentadoras sobre segurança e medicina do trabalho.

A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamentos de proteção individual adequado ao risco envolvido e em perfeito estado de conservação e funcionamento.

A observância em todos os locais de trabalho das obrigações básicas atrás relacionadas, com referência à segurança, higiene e medicina do trabalho, não desobriga a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições relativas ao mesmo assunto, incluídas em Código de Obras e/ou regulamentos sanitários da Administração Pública em que se situe o estabelecimento, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalhos.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos pessoais ou materiais havidos em consequência de erros, falhas ou negligências, por ação ou omissão no cumprimento dos regulamentos e determinações relativas à segurança em geral.

**IX. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO:** Por ocasião da RFP as empresas interessadas deverão apresentar em suas Propostas Técnicas os documentos:

a) Anexo I – Equipe Técnica;

b) Anexo II – Equipamento Mínimo;

c) Anexo III – Atestado de Capacitação Técnica registrada no CREA.

**X. INÍCIO DOS SERVIÇOS:** A CONTRATADA deverá iniciar os serviços no prazo máximo de até 15 (quinze) dias corridos após a emissão da ORDEM DE INÍCIO emitida pela CONTRATANTE. É condicionante para autorização do início do objeto a apresentação das licenças junto aos órgãos públicos e concessionárias.

- XI. GARANTIA:** Os materiais terão garantia mínima oferecida pelo fabricante e os serviços executados de pelo menos 05 (cinco) anos, contados da conclusão da obra, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA a substituição dos materiais, dos equipamentos e da prestação dos serviços, sem ônus para o IMED e a Secretaria de Estado de Saúde - SES/GO.

Concluídas as obras ou serviços a CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE este Termo de Referência e os demais desenhos de projeto devidamente corrigidos (*“as built”*) nas partes que por motivos diversos tenham sofrido modificações no decorrer dos trabalhos. Quando se tratar de equipamentos fornecidos por si ou seu subcontratado, a CONTRATADA entregará também os certificados de garantia, manuais de operação e manutenção e informações técnicas que possibilitem a catalogação do equipamento e de todos os seus componentes, acessórios e sobressalentes.

- XII. PRAZO:** O prazo máximo para execução dos serviços será de até 730 ( setecentos e trinta) dias corridos a partir da data de assinatura do Contrato. A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente o cronograma físico-financeiro vinculado ao contrato.

**XIII. NORMAS APLICADAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

- a) Lei. n.º 6.514 do Ministério do Trabalho Proteger à Integridade física do trabalhador;
- b) Portaria MTE n.º 3.214/78 – Qualidade do ambiente para o trabalhador: Normas Regulamentadoras;
- c) Observar além dessas outras normas, leis, portarias, decretos e normativas vigentes no país que possam auxiliar na boa execução dos serviços. Toda obra de

Construção, deve seguir padrões mínimos exigidos em Normas Brasileiras, como exemplo:

- d) NBR 16280:2015 – Reforma em edificações – Sistema de gestão de reformas  
Requisitos;
- e) NBR 5674:2012 – Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão de manutenção;
- f) NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; Recomendações básicas para a Contratação e Fiscalização de Edificações públicas. E outras que forem pertinentes;e
- g) Outras normas pertinentes a construção e reforma hospitalar.

## **6. DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO E DO RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

6.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor dos serviços executados baseado em medições mensais, tendo como Critério de Medição os itens executados no período, que serão realizadas conforme as Planilhas de Medição e Boletins de Medição (BMS) a serem apresentados pela CONTRATADA até ao 5º dia de cada mês para análise e validação da CONTRATANTE.

6.2 As medições deverão considerar a execução total de um determinado serviço em um determinado nível e setor.

6.3 Para a referida medição deverá ser apresentado relatório fotográfico das intervenções realizadas, diário de obras e vistoria da equipe técnica do IMED para verificação dos serviços executados.

6.4 O IMED terá 5 (cinco) dias úteis para análise da medição, lhe sendo facultado devolver a Planilha de Medição para eventuais correções, sendo, posteriormente, computado novo prazo para análise.

6.5 Após aprovação da medição pelo IMED a referida medição será apresentada para a GEAM/SGI que realizará vistoria com sua equipe técnica para verificação dos serviços executados. A vistoria será realizada em até 07 (sete) dias após o recebimento da documentação completa pela Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção da SES/GO. Após aprovação da medição pela GEAM/SGI a nota fiscal deverá ser atestada pelo IMED e encaminhada para pagamento.

6.6 Todo pagamento está condicionado, desde que o IMED tenha recebido o repasse do Estado de Goiás, o valor do investimentos correspondente à obra em questão, do que o proponente, desde já, fica ciente e concorda.

6.7 Qualquer atraso na apresentação da Planilha de Medição pela CONTRATADA ensejará o acréscimo de prazo para a CONTRATANTE na mesma proporção de dias.

6.8 Será feita ainda, em todas as medições de serviços, uma retenção adicional de 5% (cinco por cento) para garantia de execução do contrato.

6.9 A valorização e quantificação dos Serviços executados em cada medição deverão respeitar obrigatoriamente as quantidades e valores unitários definidos na Planilha de Preços Contratual previamente entabulada.

6.10 As faturas somente poderão ser emitidas pela CONTRATADA após a aprovação formal, pela CONTRATANTE, da Planilha de Medição correspondente e após a emissão da respectiva BMS. As Notas Fiscais deverão ser emitidas com o prazo mínimo para pagamento de 15 (quinze) dias corridos, que devem vir acompanhadas de:

- a) Planilha de Medição atestada pela fiscalização;
- b) Relação pormenorizada de todas as atividades desenvolvidas com as evidências pertinentes (fotos e/ou documentos, quando aplicável);
- c) Fatura com abertura das parcelas de mão de obra, equipamentos e materiais sendo estes limitados a 50% do valor do contrato e identificação na Planilha de medição, CEI da obra, endereço da obra e descrição dos impostos a serem retidos;
- d) Cópia da folha de pagamento referente ao mês de prestação de serviço;
- e) Cópia GFIP completa, GRF (FGTS mensal) devidamente quitada, GRRF (FGTS rescisões), Protocolo de Conectividade Social, Resumo de informações e previdência social, RET, Comprovante de declaração das contribuições a recolher e Relatório analítico de GPS, toda documentação devidamente recolhida na matrícula da obra junto ao INSS; Guia de INSS (em caso de aproveitamento de INSS dos subcontratados, deverá ser anexada cópia das Notas Fiscais referidas, bem como comprovantes de pagamento do INSS);
- f) Cópia da GPS (INSS) – Guia de Previdência Social com o número do CEI da obra, devidamente recolhida, referente ao mês de prestação de serviço;
- g) Cópia da DARF do IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de prestação de serviço;
- h) Lista de funcionários em papel timbrado referente ao mês de prestação de serviços;

- i) Cópia das TRTC (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) dos funcionários demitidos no mês ou declaração de transferência de unidade, em papel timbrado, comprovando a data de saída do mesmo da obra;
- j) Cópia do CAGED referente ao mês de prestação de serviços;
- k) Informe de indicadores da área de QSMS (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde), Cópia da CAT (comunicação de acidente de trabalho) ou declaração de não incidência de acidentes no mês de prestação de serviços;
- l) Cópia dos Relatórios de Investigação de Acidentes ou declaração de não incidência de acidentes no mês de prestação de serviços;
- m) Declaração contábil afirmando que a CONTRATADA está em situação regular e que os serviços referentes à fatura apresentada estão devidamente contabilizados;
- n) Cartões de ponto dos contratados e subcontratados;
- o) Cópia de recibo e aviso de Férias (se for o caso);
- p) Recibos de salários assinados pelos trabalhadores ou comprovante de depósito bancário;
- q) Outros documentos que, oportuna e previamente, sejam solicitados pelo CONTRATANTE.

6.11 Os subempreiteiros deverão apresentar, obrigatoriamente, além dos documentos previsto nos itens “c” a “p” acima, sob pena de retenção de valores de medições:

- a) Cópias dos Contratos de Prestação de Serviços;

b) Cópias das Notas Fiscais emitidas contra a Empreiteira (ora CONTRATADA).

6.12 A CONTRATADA se responsabiliza por todo e qualquer risco inerente à Obra, estando ciente de que os valores pagos após as medições contemplam todos os custos relacionados à mão de obra, materiais e equipamentos para a execução do objeto deste contrato, inclusive, mas sem limitação:

- i. todos os serviços indicados na Proposta;
- ii. execução de qualquer serviço, próprio ou subcontratado, que vier a ser empregado em eventuais reexecuções de partes da Obra;
- iii. as despesas relativas às atividades, atribuições e medidas a serem desenvolvidas ou tomadas, conforme o caso, pela CONTRATADA, conforme previstas neste Contrato e seus anexos, ou que sejam inerentes à obrigação da CONTRATADA nos termos deste Contrato;
- iv. os salários, horas extras relativas a trabalhos noturnos ou extraordinários necessários, por qualquer motivo, para ajustar a execução da Obra ao Cronograma/Datas-marco, bem como quaisquer ônus (financeiros ou não), contribuições à previdência social e outros direitos trabalhistas e previdenciários dos empregados, diaristas e subcontratados, diárias, refeições, encargos, transporte, prêmios ou indenizações e tributos de qualquer espécie relativos à execução da Obra e aos serviços da CONTRATADA nos termos deste Contrato;
- v. a remuneração da CONTRATADA e todos os seus subcontratados (aqueles já previamente aprovados pela CONTRATANTE, conforme estipulado neste Contrato);

- vi. o eventual acréscimo dos preços dos serviços, que por qualquer motivo venham a ser necessários para finalização da Obra conforme contratada, sejam ou não derivados de mudanças no mercado;
- vii. todos e quaisquer outros custos e despesas, diretos e indiretos, necessários para entregar a Obra em conformidade com o previsto neste Contrato e as instruções da CONTRATANTE;
- viii. custos diretos ou indiretos decorrentes das obrigações da CONTRATADA nos termos deste Contrato;
- ix. os suprimentos de higiene, limpeza, primeiros socorros, ferramentas e equipamentos para executar a Obra e garantir sua solidez e segurança;
- x. quaisquer valores devidos pela CONTRATADA a todos os seus fornecedores de serviços e materiais;e
- xi. os custos de remoção de todo o lixo e entulho do canteiro e da Obra, ficando acordado que estes serviços deverão atender às normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive, sem limitação, às emitidas pelo CONAMA/MMA.

6.13 A CONTRATADA declara e reconhece que o disposto neste item decorre do exame minucioso das condições locais de execução dos trabalhos e das instalações de canteiro existentes feito em visita ao canteiro, dos projetos apresentados pela CONTRATANTE e de estudos realizados pela CONTRATADA, com base nos quais elaborou a Proposta e cujo Preço está intrinsecamente ligado.

6.14 Caso o presente Contrato seja rescindido ou por algum modo seja impedida sua execução, ou, então, no caso do não cumprimento de qualquer Cláusula e termo deste Contrato, será devido a esta, exclusivamente, o valor correspondente aos serviços já efetivamente prestados, medidos, e aprovados pela CONTRATANTE,

devendo ser devolvida qualquer quantia porventura adiantada, que exceda o valor desses serviços.

6.15 A CONTRATANTE poderá sustar ou reter o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

- a) Execução defeituosa dos serviços;
- b) Descumprimento de obrigação relacionada ao Contrato;
- c) Existência de débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, incluindo penalidades estabelecidas no CONTRATO e danos causados pela CONTRATADA;
- d) Obrigações da CONTRATADA perante terceiros que possam, eventualmente, prejudicar a CONTRATANTE;e
- e) Paralisação dos serviços pela CONTRATADA.

6.16 A liberação de qualquer medição mensal não impede a correção futura de eventuais erros ou inconsistências de medição detectados posteriormente pela CONTRATANTE.

6.17 O relatório mensal de atividades deverá ser enviado digitalizado ao CONTRATANTE juntamente com a medição da execução dos serviços para validação.

## **7. SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO**

7.1. A CONTRATADA deverá apresentar em até 30 (trinta) dias corridos da assinatura do contrato, Garantia de Execução financeira do contrato no valor equivalente à 5% do valor total do Contrato, Seguro de Risco de Engenharia no valor mínimo de 10% do valor do contrato e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada no valor mínimo de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em favor da CONTRATANTE, com valor (importância segurada) e prazo de vigência não inferiores ao deste Contrato.

7.2. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar a coisa pública, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra.

7.3. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado para o Seguro Contra Riscos de Engenharia, o Seguro Coletivo contra Acidentes de Trabalho, com validade para todo o período de execução da obra, correndo à sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis nº 8.212/1991 e nº 8.213/1991.

## **8. PREÇO:**

8.1. No preço ofertado deverão estar incluídos todos os valores envolvidos para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE HOSPITALAR, tais como, materiais, ferramentas, indiretos, apoio, despesas de viagem e hospedagem, impostos e demais despesas administrativas.

8.2. A apresentação de preços deverá ser feita de forma a apresentar o valor unitário para cada item com valor total EXPRESSO na planilha.

**A N E X O II**

**MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**

**CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**

**Nº [-----/20--]**

[-----]

**E**

**IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO**

## QUADRO RESUMO

### A) PARTES

#### (i) Contratante:

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

CNPJ: [REDACTED]

Representante Legal: [REDACTED], CPF nº [REDACTED] e RG nº [REDACTED].

Endereço: [REDACTED]

#### (ii) Contratada:

Nome: [REDACTED]

CNPJ/MF nº.: [REDACTED]

Representante Legal: [REDACTED], CPF nº [REDACTED] e RG nº [REDACTED].

Endereço: [REDACTED]

**Contratante** e **Contratada** doravante também individualmente denominadas "**Parte**" e, em conjunto, "**Partes**".

**B) OBJETO:** Contratação de pessoa jurídica especializada em construção civil HOSPITALAR para Execução de Obras e Serviços de Engenharia consistentes na Ampliação e Reforma do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF, com fornecimento de, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas necessárias e controle tecnológico ("Obra" ou "Obras").

**C) PRAZO E REGIME:** Até 730 (Setecentos e trinta) dias corridos a partir da data estabelecida na ordem de execução, emitida pela Contratante, via Empreitada por Preço Unitário. **INÍCIO:** A partir da emissão da Ordem de Serviço.

**D) PREÇO /VALOR DO CONTRATO:** R\$ [REDACTED] ([REDACTED]). Sendo ([REDACTED]) relativos a Materiais e ([REDACTED]) relativos a Mão de Obra.

**E) RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Sr(a). [REDACTED], inscrito no CREA sob o nº [REDACTED].

**F) MULTAS:**

- 1) Por descumprimento pela CONTRATADA Do Cronograma de Datas-marco (Anexo VIII): retenção de 0,5% do Preço constante no item (D), por dia de atraso, que poderá ser liberado na medição posterior à recuperação do cronograma.
- 2) Por inadimplemento contratual da CONTRATADA com rescisão do contrato: 5% (cinco por cento) do Preço constante no item (D);
- 3) Por inadimplemento contratual da CONTRATADA sem rescisão de contrato, salvo no caso do item 1: 0,05% do Preço constante no item (D), por dia de atraso, até 30 dias; após decorridos 30 dias de atraso, multa de 0,1% do Preço constante no item (D) por dia, limitados a 5% (cinco por cento).

**G) COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES:**

**(i) Se para a Contratante:** [REDACTED]

Tel/Fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] **CONTATO DA OBRA:** [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

**(ii) Se para a Contratada: Sr(a).** [REDACTED]

Tel/Fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

**Anexos:**

- I - Termo de Referência;
- II - Memorial Descritivo de Obras;
- III - Prescrições Mínimas de Segurança, Saúde e Meio Ambiente;
- IV - Projetos de Arquitetura e Engenharia;
- V – Planilha Orçamentária;e
- VI – Cronograma Datas-Marco.
- VII - Proposta Técnica;

Pelo presente Instrumento, de um lado,

**IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO**, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial em Formosa-GO, na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, nº 480-A, salas 203 e 204, Jardim Califórnia, CEP.: 73.807-745 (CNPJ/MF nº 19.324.171/0006-09), neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante denominado simplesmente “**CONTRATANTE**”; e, de outro lado,

[-----], com sede na [-----], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [-----], neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) / procurador(es), **SR(s) / SRA(s)**. [-----], doravante denominada simplesmente “**CONTRATADA**”.

Têm, entre si, justo e contratado, firmar o presente **CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO** [-----], que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, por si e seus eventuais sucessores.

### **CLÁUSULA 1ª - OBJETO DO CONTRATO**

1.1 É objeto do presente Contrato de Empreitada por Preço Unitário, em caráter autônomo e não exclusivo, a contratação de pessoa jurídica especializada em construção civil HOSPITALAR para execução de obras e serviços de engenharia consistentes na ampliação e reforma do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF, com fornecimento de, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas necessárias e controle tecnológico, bem como, todos os materiais conforme planilha orçamentária (ANEXO VI), para fins de dar suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF (doravante simplesmente “Obra”), uma vez que o CONTRATANTE é a organização social responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de

Saúde (Contrato de Gestão nº 070/2021 – SES / GO). As obras a serem executadas serão entregues totalmente acabadas de acordo com as estipulações previstas neste contrato e nos Anexos, assumindo a CONTRATADA todos os riscos e responsabilidade relativos à Obra.

1.1.1. A presente contratação foi precedida de processo de seleção com observância ao Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal para o Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF (<http://hospital-formosa.org.br/aceso-a-informacao/>) e divulgado no site do CONTRATANTE, em observância ao princípio da transparência, tendo a CONTRATADA sido sagrada como vencedora.

1.2. Os serviços ora contratados constam e serão prestados conforme e de acordo com as especificações constantes neste Contrato e nos Anexos listados no QUADRO RESUMO, que integram o presente Instrumento para todos os fins de direito e que compreendem todo o arcabouço necessário para que a prestação dos serviços seja realizada de forma plena e eficiente.

1.2.1. Em caso de divergências na interpretação ou aplicação entre os termos e condições do presente Contrato e os termos e condições dos anexos, prevalecerão, para todos os fins e efeitos de direito, os termos e condições previstas no Contrato. Em caso de divergências na interpretação ou aplicação entre os termos e condições dos anexos, prevalecerão, para todos os fins e efeitos de direito, os anexos na ordem em que estão listados ordem em que estão listados no QUADRO RESUMO.

1.3. Outras atividades que forem correlatas e/ou complementares à efetiva prestação dos serviços ora contratados também integram o objeto desta cláusula primeira, ainda que não mencionadas.

1.4. Os serviços ora contratados deverão ser prestados com estrita observância à legislação pertinente e a este Contrato.

1.5. Fica expressamente vedado à CONTRATADA modificar ou substituir qualquer item dos produtos/serviços para execução da Obra objeto deste Contrato, de acordo com as especificações contidas também nos anexos, sem a anuência prévia e por escrito da CONTRATANTE, sob pena de:

(a) reposição dos referidos produtos/serviços e/ou

(b) eventuais indenizações aplicáveis.

1.6. A CONTRATADA assegura para todos os fins que, está apta e em conformidade legal para a execução do presente Contrato, bem como que possui todas as licenças, autorizações, registros, certidões e certificados necessários para o fornecimento do seu objeto, atendendo a todos os requisitos legais.

1.7. – A CONTRATADA declara ter ciência de que a CONTRATANTE exerce atividade essencial à saúde pública e que os Serviços objeto deste Contrato são essenciais ao atendimento de tal finalidade e, portanto, a CONTRATADA não poderá suspender a execução de suas obrigações contratuais sob qualquer hipótese.

1.8. Serão readquiridos ou, conforme o caso, demolidos, reconstruídos e recontratados, pela CONTRATADA, às suas exclusivas expensas, materiais, obras e serviços que tenham sido realizados com infração ao estabelecido nas disposições deste Contrato e dos Anexos e/ou em desconformidade com alguma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (“ABNT”).

1.9. A CONTRATADA declara ter considerado na formação de seus preços as características dos locais onde serão executadas as Obras, bem como das condições

que poderão afetar o custo, o prazo e a realização dos mesmos. Declara, ainda, ter analisado detalhadamente a natureza e as condições das localidades onde as OBRAS serão realizadas, inclusive no que se refere às vias e rotas de acesso, dados topográficos, localização, adequação das localidades, condições ambientais locais, clima, condições meteorológicas, geológicas, infraestrutura dos locais passíveis, sendo os preços constantes da Proposta Técnico-Comercial suficientes para a perfeita execução das Obras.

## **CLÁUSULA 2ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

2.1. Além de outras obrigações expressamente previstas neste Instrumento , a CONTRATADA deverá:

- i. Respeitar e cumprir todas as leis federais, estaduais e municipais aplicáveis ao objeto deste Contrato, e de acordo com as leis e os procedimentos administrativos governamentais brasileiros (incluindo, mas não se limitando a, Segurança Ocupacional e regras da Medicina do Trabalho, Meio Ambiente) que sejam aplicáveis à atividade da CONTRATADA e à Obra, bem como satisfazer, por sua conta e expensas, qualquer exigência legal e/ou de terceiros em geral;
- ii. Responder por quaisquer perdas ou danos pessoais e/ou materiais causados a pessoas e/ou bens da CONTRATANTE ou de terceiros, decorrentes de ação ou omissão das pessoas por ela designadas, contratadas e/ou subcontratadas para realizar a Obra;
- iii. Fornecer mão-de-obra qualificada, compatível com o desenvolvimento adequado da Obra, devendo tal mão-de-obra estar devidamente registrada, na forma estabelecida na legislação aplicável;

- iv. Fazer com que os empregados e contratados portem crachá de identificação em local visível durante todo o período em que estejam nas dependências da CONTRATANTE;
- v. Substituir/afastar os empregados e contratados que estiverem realizando serviços relacionados à Obra, a pedido da CONTRATANTE, independentemente de qualquer justificativa;
- vi. Colocar/repor imediatamente a mão-de-obra, máquinas e ferramentas, caso a ausência destas possa prejudicar o progresso da Obra;
- vii. Não empregar ou utilizar mão-de-obra infantil ou forçada, bem como também não contratar ou manter relações com quaisquer outras empresas que lhe forneçam produtos ou serviços (parceiros, fornecedores e/ou subcontratados) que utilizem, explorem ou, por qualquer meio ou forma, empreguem o trabalho infantil, nos termos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (“ECA”), Lei nº 8.069/90 e demais normas legais e/ou regulamentares em vigor;
- viii. Prestar todas as informações solicitadas pela CONTRATANTE no que tange ao andamento da Obra e a Fiscalização, seja por meio verbal ou escrito (inclusive relatórios, cartas e e-mails), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados de tais solicitações;
- ix. Atender e cumprir todas as solicitações da CONTRATANTE, inclusive mas não se limitando as solicitações de interrupção de qualquer atividade relacionada à Obra que esteja causando ou tenha potencial de causar qualquer dano à CONTRATANTE ou terceiros (inclusive ambientais);
- x. Executar com o devido zelo e diligência, todos os fornecimentos de materiais ou serviços relativos à Obra, conservação, montagem, testes e ensaios, devendo, para tanto, fornecer todo o pessoal necessário, incluindo a respectiva

- direção, materiais, equipamentos e quaisquer outros elementos, de natureza temporária ou definitiva, necessários à sua execução e ao cumprimento das demais obrigações previstas no Contrato
- xi. Empregar métodos eficientes e seguros na execução da Obra tendo em vista o cumprimento do cronograma contratual e observar fielmente as diretivas e recomendações da CONTRATANTE;
  - xii. Fornecer, às suas exclusivas expensas, os aparelhos, instrumentos, ferramentas, utensílios, andaimes, equipamentos de proteção coletiva e todos os equipamentos que se mostrem necessários para a execução da Obra e adequados para a sua boa execução; os projetos dos andaimes terão que ser previamente aprovados pelo representante da CONTRATANTE;
  - xiii. Promover a delimitação do canteiro de obras, bem como a vedação e vigilância dos materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por qualquer perda ou dano;
  - xiv. Efetuar a manutenção de todo o canteiro, bem como cercas, cancelas e todas as instalações existentes;
  - xv. Manter em bom estado, no escritório localizado no canteiro de obras ou em outro local indicado pela CONTRATANTE, toda a documentação necessária para comprovar a regularidade da Obra ou a ela relacionada, bem como os desenhos, plantas e gráficos que permitam a visualização dos serviços que estiverem sendo executados;
  - xvi. Providenciar, antes do início da Obra, a competente Anotação de Responsabilidade Técnica (“**ART**”) perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (“**CREA**”), bem como antes do início de cada serviço

- que exija especificação técnica do Engenheiro de Obras, entregando à CONTRATANTE cópia dos respectivos comprovantes e das guias recolhidas;
- xvii. Manter permanente e rigorosa vigilância e acompanhamento técnico sobre a Obra;
  - xviii. Executar a Obra e todos os seus atos relacionados em estrita observação as disposições do presente Contrato, bem como as normas da ABNT, regulamentos e leis aplicáveis;
  - xix. Responsabilizar-se administrativa, civil e criminalmente por quaisquer danos ambientais a que der causa direta ou indiretamente, tais como mas não limitados a incêndios, contaminação, danos à fauna, à flora, solo ou recursos hídricos, incluindo nas áreas circunvizinhas, tomando todas as medidas necessárias para proteção e prevenção de quaisquer eventos que possam acarretar tais danos, inclusive no que tange ao relacionamento com as autoridades competentes;
  - xx. Realizar todos os trabalhos que, por sua natureza ou segundo o uso corrente, devam considerar-se trabalhos preparatórios ou acessórios das Obras ou serviços do tipo dos que constituem a Obra, tais como, a montagem, construção, desmontagem e manutenção do canteiro e as correspondentes instalações;
  - xxi. Fornecer os materiais novos, de fabricação recente, da melhor qualidade e da mais moderna concepção em sua espécie para o fim a que se destinam, nos termos dos cadernos de encargos e projetos;
  - xxii. Conservar e reparar, quando necessário, as instalações que porventura venham a ser cedidas pela CONTRATANTE à CONTRATADA com vistas à execução da Obra;

- xxiii. Encaminhar imediatamente à CONTRATANTE quaisquer comunicações ou notificações por parte de qualquer pessoa ou autoridade nas quais a CONTRATANTE e/ou instituições coligadas, controladas e/ou controladoras sejam citadas ou intimadas;
- xxiv. Realizar os trabalhos de proteção, segurança e solidez relativa à Obra, ainda que tais trabalhos não estejam especificados neste Contrato;
- xxv. Encomendar e instalar placas de identificação em todos os locais onde seja necessário para o bom andamento da obra de forma segura e organizada;
- xxvi. Devolver, ao término da Obra, os desenhos, memoriais, plantas e demais documentos recebidos da CONTRATANTE e/ou elaborados para realização da Obra, em conjunto ou exclusivamente pela CONTRATADA;
- xxvii. Informar à CONTRATANTE, por escrito, os nomes e qualificação das pessoas que executarão a Obra, cabendo ainda à CONTRATADA fornecer à CONTRATANTE cópias dos documentos de identificação dessas pessoas, inclusive nos casos de substituições ou inclusões. Obriga-se, ainda, a CONTRATADA a manter sempre atualizada relação contendo todas as pessoas que estejam realizando a Obra e entregar cópia consolidada desta para a CONTRATANTE sempre que houver alguma substituição, inclusão ou exclusão;
- xxviii. Fornecer todo equipamento de proteção (EPI), coletivo e individual, a seus funcionários e sub-contratados que estejam diretamente executando a Obra e fiscalizar a utilização dos mesmos;
- xxix. Subcontratar, total ou parcialmente, os serviços objeto deste Contrato somente para as empresas prévia e expressamente autorizadas pela CONTRATANTE, a critério desta, sendo de integral e exclusiva responsabilidade da

CONTRATADA o cumprimento das obrigações de sua subcontratada, aplicando-se, por conseguinte, todas as disposições previstas no presente Contrato;

xxx. Responsabilizar-se pela retirada de todo o lixo e entulho existente no local da obra, que tenha sido gerado pela CONTRATADA, seus subcontratados ou terceiros;

xxxi. Apresentar na assinatura do contrato, e a cada emissão de fatura, os seguintes documentos :

- Contrato social e três últimas alterações ;
- Alvará de licença e funcionamento em vigência;
- Cartão CNPJ;
- Cartão de inscrição municipal;
- Cartão de inscrição estadual;
- Comprovante de situação regular perante o CRF-FGTS/CEF;
- Certidão Negativa de Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de Tributos Estaduais;
- Certidão Negativa de Tributos Federais, Previdenciários e Dívida Ativa da União;

- PCMSO, PGR e PCMAT específicos para a obra;
  
  - Licenças Ambientais, Municipais e Estaduais específicas para a atividade a ser desenvolvida;
- xxxii. Apresentar com a antecedência mínima de 15 dias sobre a data prevista para entrada em obra os seguintes documentos dos trabalhadores:
- Relação atualizada do pessoal que executará os serviços e seguros dos mesmos;
  
  - Ficha de Registro dos empregados;
  
  - ASO ( Atestado Médico Ocupacional) dos empregados, conforme PCMSO;
  
  - Seguro de vida dos colaboradores;
  
  - Fichas de entrega de EPI;
  
  - Treinamento Admissional do empregado;
  
  - Ordem de Serviços do empregado;
  
  - Cópia da CTPS (carteira de trabalho, previdência social):
  
  - Treinamento para trabalho em altura (NR35);
  
  - Treinamento para trabalho com energia elétrica (NR10);
  
  - Treinamento para trabalho em espaço confinado;

• Seguro de Vida e Acidentes de trabalho dos trabalhadores;

- xxxiii. Manter preposto em tempo integral no local da prestação de serviços de modo que acompanhe os mesmos, com competência técnica, habilitado e devidamente inscrito no CREA, e aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução do contrato;
- xxxiv. Fornecer e distribuir água e energia elétrica nos locais das Obras e Serviços (escritórios, vestiários, refeitórios, etc.), em tantos pontos quantos necessários, sob sua exclusiva responsabilidade;
- xxxv. Gerir e controlar o canteiro de Obras, provendo, para tanto, condições plenas de trabalho, higiene e segurança a todos os prestadores de serviços, contratados, subcontratados e terceiros que lá se encontrem; deverá ainda a CONTRATADA zelar pela total harmonia e segurança coletiva na Obra, se comprometendo a evitar conflitos de qualquer natureza entre seus empregados, agentes, subcontratados e terceiros;
- xxxvi. Manter em perfeitas condições os refeitórios e vestiários, se comprometendo a promover vigilância, manutenção, limpeza, reparos;
- xxxvii. Obedecer prontamente a qualquer determinação da CONTRATANTE quanto à natureza ou desenvolvimento dos trabalhos, inclusive para o reforço de meios de pessoal ou equipamentos ou aumento de período de trabalho se for constatado que o cronograma físico da obra não está atendido, sem que isso traga qualquer ônus para o CONTRATANTE;e
- xxxviii. Entregar no prazo de 15 dias após a conclusão da obra e sempre antes do Recebimento Provisório da mesma, os AS BUILT de todos os projetos, e toda a documentação relativa à obra como Manuais, Garantias, Laudos de

Ensaios, Lista e contatos de fornecedores de materiais e equipamentos usados na obra, etc.

2.2. Qualquer descumprimento substancial neste sentido facultará à CONTRATANTE proceder com retenções e sustações de pagamentos, bem como aplicação de multa, nos termos definidos neste contrato.

### **CLÁUSULA 3ª - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

3.1. Além de outras obrigações expressamente previstas neste Instrumento Contratual, obriga-se o CONTRATANTE a:

- i. Realizar o pagamento conforme previsto neste Contrato;
- ii. Fornecer à CONTRATADA as informações e documentação técnica essenciais para a realização da Obra;
- iii. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às suas instalações durante a vigência deste Contrato, sempre que necessário à execução da Obra, desde que os empregados da CONTRATADA sejam indicados à CONTRATANTE com razoável antecedência e obedeçam todas as normas e regulamentos impostos pela CONTRATANTE;
- iv. Colocar à disposição da CONTRATADA, durante a realização dos serviços ora contratados, área para a instalação do canteiro de obras e armazenagem de materiais e equipamentos em localização e com área a definir pela CONTRATANTE; e
- v. Comunicar em tempo hábil à CONTRATADA, a ocorrência de fato impeditivo, suspensivo, extintivo ou modificativo à execução dos serviços.

## **CLÁUSULA 4ª – PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

4.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor dos serviços executados baseado em medições mensais, tendo como Critério de Medição os itens executados no período, que serão realizadas conforme as Planilhas de Medição e Boletins de Medição (BMS) a serem apresentados pela CONTRATADA até ao 5º dia de cada mês para análise e validação da CONTRATANTE.

4.2. As medições deverão considerar a execução total de um determinado serviço em um determinado nível e setor, com a entrega total do elemento em questão, exemplo: Vigas e Pilares serão considerados como concluídos após sua concretagem. Não serão considerados passíveis de faturamento entregas parciais como por exemplo: Armação de Vigas e Pilares sem a execução da concretagem destes.

4.3. Para a referida medição deverá ser apresentado relatório fotográfico das intervenções realizadas, diário de obras e vistoria da equipe técnica do IMED para verificação dos serviços executados.

4.4. O IMED terá 5 (cinco) dias úteis para análise da medição, lhe sendo facultado devolver a Planilha de Medição para eventuais correções, sendo, posteriormente, computado novo prazo para análise na mesma proporção de dias.

4.5. Após aprovação da medição pelo IMED a referida medição será apresentada para a GEAM/SGL que realizará vistoria com sua equipe técnica para verificação dos serviços executados. A vistoria será realizada em até 07 (sete) dias corridos após o recebimento da documentação completa pela Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção da SES/GO. Após aprovação da medição pela GEAM/SGL a nota fiscal deverá ser atestada pelo IMED e encaminhada para pagamento.

4.6. Qualquer pagamento está condicionado, ao recebimento pelo IMED de repasse do valor de investimentos correspondente à obra em questão, do Estado de Goiás,

bem como, apresentação das Certidões Negativas listadas no item xxxii da cláusula 2.1 deste contrato.

4.7. Qualquer atraso na apresentação da Planilha de Medição pela CONTRATADA ensejará o acréscimo de prazo para a CONTRATANTE na mesma proporção de dias.

4.8. A CONTRATANTE efetuará a retenção de 5% (cinco por cento) no valor proporcional a cada medição para fins de garantia de execução do contrato.

4.9. A valorização e quantificação dos Serviços executados em cada medição deverão respeitar obrigatoriamente as quantidades e valores unitários definidos na Planilha Orçamentária (ANEXO VI).

4.10. A CONTRATADA só poderá realizar a emissão das faturas para pagamento, após a aprovação formal, pela CONTRATANTE, da Planilha de Medição e correspondente BMS. As Notas Fiscais deverão ser emitidas com o prazo mínimo para pagamento de 15 (quinze) dias corridos, que devem vir acompanhadas de:

- a) Planilha de Medição atestado pela fiscalização;
- b) Relação pormenorizada de todas as atividades desenvolvidas com as evidências pertinentes (fotos e/ou documentos, quando aplicável);
- c) Fatura com abertura das parcelas de mão de obra, equipamentos e materiais sendo estes limitados a 50% do valor do contrato e identificação na Planilha de medição, CEI da obra, endereço da obra e descrição dos impostos a serem retidos;
- d) Cópia da folha de pagamento referente ao mês de prestação de serviço;

- e) Cópia GFIP completa, GRF (FGTS mensal) devidamente quitada, GRRF (FGTS rescisões), Protocolo de Conectividade Social, Resumo de informações e previdência social, RET, Comprovante de declaração das contribuições a recolher e Relatório analítico de GPS, toda documentação devidamente recolhida na matrícula da obra junto ao INSS; Guia de INSS (em caso de aproveitamento de INSS dos subcontratados, deverá ser anexada cópia das Notas Fiscais referidas, bem como comprovantes de pagamento do INSS);
- f) Cópia da GPS (INSS) – Guia de Previdência Social com o número do CEI da obra, devidamente recolhida, referente ao mês de prestação de serviço;
- g) Cópia da DARF do IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de prestação de serviço;
- h) Lista de funcionários em papel timbrado referente ao mês de prestação de serviços;
- i) Cópia das TRTC (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) dos funcionários demitidos no mês ou declaração de transferência de unidade, em papel timbrado, comprovando a data de saída do mesmo da obra;
- j) Cópia do CAGED referente ao mês de prestação de serviços;
- k) Informe de indicadores da área de QSMS (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde), Cópia da CAT (comunicação de acidente de trabalho) ou declaração de não incidência de acidentes no mês de prestação de serviços;
- l) Cópia dos Relatórios de Investigação de Acidentes ou declaração de não incidência de acidentes no mês de prestação de serviços;

- m) Declaração contábil afirmando que a CONTRATADA está em situação regular e que os serviços referentes à fatura apresentada estão devidamente contabilizados;
- n) Cartões de ponto dos contratados e subcontratados;
- o) Cópia de recibo e aviso de Férias (se for o caso);
- p) Recibos de salários assinados pelos trabalhadores ou comprovante de depósito bancário;
- q) Outros documentos que, oportuna e previamente, sejam solicitados pelo CONTRATANTE.

4.11. Os subempreiteiros deverão apresentar, obrigatoriamente, além dos documentos previsto nos itens “c” a “p” acima, sob pena de retenção de valores de medições:

- a) Cópias dos Contratos de Prestação de Serviços;
- b) Cópias das Notas Fiscais emitidas contra a Empreiteira (ora CONTRATADA).

4.12. A CONTRATADA se responsabiliza por todo e qualquer risco inerente à Obra, estando ciente de que os valores pagos após as medições contemplam todos os custos relacionados à mão de obra, materiais e equipamentos para a execução do objeto deste contrato, inclusive, mas sem limitação:

- i. todos os serviços indicados na Proposta;
- ii. execução de qualquer serviço, próprio ou subcontratado, que vier a ser empregado em eventuais reexecuções de partes da Obra;

- iii. as despesas relativas às atividades, atribuições e medidas a serem desenvolvidas ou tomadas, conforme o caso, pela CONTRATADA a, conforme previstas neste Contrato e seus anexos, ou que sejam inerentes à obrigação da CONTRATADA nos termos deste Contrato;
- iv. os salários, horas extras relativas a trabalhos noturnos ou extraordinários necessários, por qualquer motivo, para ajustar a execução da Obra ao Cronograma/Datas-marco, bem como quaisquer ônus (financeiros ou não), contribuições à previdência social e outros direitos trabalhistas e previdenciários dos empregados, diaristas e subcontratados, diárias, refeições, encargos, transporte, prêmios ou indenizações e tributos de qualquer espécie relativos à execução da Obra e aos serviços da CONTRATADA nos termos deste Contrato;
- v. a remuneração da CONTRATADA e todos os seus subcontratados (aqueles já previamente aprovados pela CONTRATANTE, conforme estipulado neste Contrato);
- vi. o eventual acréscimo dos preços dos serviços, que por qualquer motivo venham a ser necessários para finalização da Obra conforme contratada, sejam ou não derivados de mudanças no mercado;
- vii. todos e quaisquer outros custos e despesas, diretos e indiretos, necessários para entregar a Obra em conformidade com o previsto neste Contrato e as instruções da CONTRATANTE;
- viii. custos diretos ou indiretos decorrentes das obrigações da CONTRATADA nos termos deste Contrato;
- ix. os suprimentos de higiene, limpeza, primeiros socorros, ferramentas e equipamentos para executar a Obra e garantir sua solidez e segurança;

- x. quaisquer valores devidos pela CONTRATADA a todos os seus fornecedores de serviços e materiais;
- xi. os custos de remoção de todo o lixo e entulho do canteiro e da Obra, ficando acordado que estes serviços deverão atender às normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive, sem limitação, às emitidas pelo CONAMA/MMA.

4.12.1. Considerando que este Contrato está sendo firmado durante a pandemia de COVID-19, a CONTRATADA declara que considerou em sua proposta e para a execução das Obras todos os possíveis riscos e impactos da referida pandemia, incluindo a possível escassez de material e mão de obra, e os necessários planos de contingência, não podendo a referida pandemia de COVID-19 ser considerada como um evento de caso fortuito ou de força maior, ou gerar qualquer direito à CONTRATADA de ajustes de preço ou prazo de execução.

4.13. A CONTRATANTE poderá sustar ou reter o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

- a) Execução defeituosa dos serviços;
- b) Descumprimento de obrigação relacionada ao Contrato;
- c) Existência de débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, incluindo penalidades aplicados à CONTRATADA e danos por ela causados;
- d) Obrigações da CONTRATADA perante terceiros que possam, eventualmente, prejudicar a CONTRATANTE;
- e) Paralisação dos serviços pela CONTRATADA.

4.14. A liberação de qualquer medição mensal não impede a correção futura de eventuais erros ou inconsistências de medição detectados posteriormente pela CONTRATANTE.

4.15. O relatório mensal de atividades deverá ser enviado digitalizado ao CONTRATANTE juntamente com a medição da execução dos serviços para aprovação da CONTRATANTE.

4.16. Todos os pagamentos à CONTRATADA serão feitos por meios eletrônicos para a conta bancária especificada abaixo, servindo o comprovante de transferência bancária como recibo de pagamento:

[-----]

CNPJ: [-----]

BANCO [-----]

AGÊNCIA: [-----]

C/C: [-----]

4.18. O descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições deste CONTRATO ensejará à CONTRATANTE, o direito de suspender qualquer pagamento devido à CONTRATADA, sem prejuízo do direito de a CONTRATANTE aplicar qualquer penalidade prevista neste CONTRATO, bem como perdas e danos, ou de rescindi-lo, sem que isto gere a mora ou qualquer ônus para a CONTRATANTE. A suspensão dos pagamentos aqui mencionada durará enquanto perdurar o inadimplemento da CONTRATADA.

### **CLÁUSULA 5ª – PRAZO DE EXECUÇÃO**

5.1. **Prazo.** A CONTRATADA iniciará a execução da Obra e a concluirá no prazo constante no item “C” do Quadro Resumo, sob pena de aplicação das penalidades previstas no item “F” do Quadro Resumo.

5.2. Não constitui fundamento para justificar o atraso no cumprimento de qualquer parte da Obra, a rejeição pela CONTRATANTE de quaisquer serviços ou materiais, executados ou empregados, que não correspondam às exigências e condições deste Contrato e/ou seus anexos.

### **CLÁUSULA 6ª – DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO**

6.1. Qualquer alegação de ocorrência de caso fortuito ou de força maior deverá ser imediatamente comunicada por escrito pela Parte afetada à outra. A devida comprovação, bem como o detalhamento do evento, seus impactos no cronograma das Obras, e respectivas ações mitigatórias, deverão ser enviados dentro dos 5 (cinco) dias subsequentes à comunicação, sob pena de não surtir efeitos neste Contrato.

6.2. Caso seja realmente necessário suspender a execução dos serviços contratados, a CONTRATADA receberá sua remuneração proporcionalmente às atividades realizadas até a data efetiva da suspensão, observando-se, para tanto, as disposições constantes neste Instrumento.

6.3. Cessado o motivo da suspensão, a Parte suscitante comunicará, por escrito, tal fato à Parte suscitada e os serviços serão retomados pela CONTRATADA no menor tempo possível, o qual não deverá ser, em qualquer hipótese, superior a 3 (três) dias, a contar da data da aludida comunicação.

6.4. A comunicação acima mencionada deverá estar acompanhada de documentos que demonstrem a cessação dos motivos que ensejaram a suspensão dos serviços.

6.5. A primeira atividade a ser realizada após a retomada dos serviços será o marco inicial para fins de cálculo da remuneração faltante.

6.6. Em nenhuma hipótese a forma de pagamento estabelecida nos itens anteriores desta Cláusula será alterada.

6.7. Não serão considerados como eventos de caso fortuito ou força maior, dentre outros, as condições climáticas normais do local de prestação dos serviços, greves ou perturbações envolvendo o pessoal da CONTRATADA ou variação cambial.

### **CLÁUSULA 7ª – DA CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO AOS DADOS PESSOAIS**

7.1. A CONTRATADA se obriga, por si e por seus sócios, associados, empregados, prepostos, fornecedores e/ou subcontratados, a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, matérias, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamentos do CONTRATANTE ou de seus clientes, que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe forem confiados para execução dos serviços ora contratados, ainda que não classificadas como “confidenciais”, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a este Contrato, sob as penas da lei. Assim e em iguais condições, o CONTRATANTE obriga-se e é também responsável pelas informações sigilosas e confidenciais de propriedade e que lhe forem repassadas pela CONTRATADA.

7.2. O item acima encontra exceção apenas em caso de:

(a) as Informações que estiverem ou se tornarem disponíveis publicamente sem que haja violação deste CONTRATO;

(b) as Informações que possam ser comprovadas por meio de documentos como tendo sido desenvolvidas pela Parte receptora anteriormente à revelação feita pela CONTRATANTE;

(c) As Informações que a CONTRATANTE deve divulgar em razão das suas obrigações para com a SES/MG e das obrigações de publicidade e transparência a serem cumpridas pela CONTRATANTE;

(d) existência de ordem judicial ou administrativa emitida por autoridade competente, desde que a Parte Receptora da Informação comunique imediatamente a outra Parte por escrito sobre a referida ordem, tanto quanto possível, para que a Parte proprietária da Informação possa requerer medida que impeça a revelação da Informação. Não obtida a referida medida a Parte Receptora, na opinião de seu advogado, seja legalmente compelida a revela-la, a Parte Receptora poderá divulga-la restringindo-se ao limite exigido, e envidará os melhores esforços para que todas as Informações Confidenciais assim divulgadas recebam tratamento confidencial; ou, ainda,

(e) através de autorização expressa da outra Parte,

7.3. A obrigação prevista no item “8.1” acima permanecerá vigente e continuará valendo mesmo após o encerramento do presente Contrato.

7.4. - A violação à obrigação de confidencialidade estabelecida nesta cláusula, quer pela CONTRATADA, quer pelos seus REPRESENTANTES, sujeitará a CONTRATADA a reparar integralmente as perdas e danos diretos causados à CONTRATANTE.

7.5. - A CONTRATADA se obriga a devolver imediatamente todo material tangível que contenha Informações Confidenciais, incluindo, sem limitação, todos os resumos, cópias de documentos e trechos de informações, disquetes ou outra forma de suporte

físico que possa conter qualquer Informação Confidencial, tão logo ocorra término ou a rescisão do CONTRATO.

7.6. - A CONTRATADA não fará qualquer comunicado, tirará ou divulgará quaisquer fotografias (exceto para as suas finalidades operacionais internas para a fabricação e montagem dos bens), ou revelará quaisquer informações relativas a este CONTRATO ou com respeito ao seu relacionamento comercial com a CONTRATANTE ou qualquer Afiliada da CONTRATANTE, a qualquer terceira parte, exceto como exigido pela Lei aplicável, sem o consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE ou de suas Afiliadas. A CONTRATADA concorda que, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE ou suas Afiliadas, como aplicável, não (a) utilizará em propagandas, comunicados ou de outra forma, o nome, nome comercial, o logotipo da marca comercial ou simulação destes, da CONTRATANTE ou de suas Afiliadas ou o nome de qualquer executivo ou colaborador da CONTRATANTE ou de suas Afiliadas ou (b) declarará, direta ou indiretamente, que qualquer produto ou serviço fornecido pela CONTRATADA foi aprovado ou endossado pela CONTRATANTE ou suas Afiliadas. Entende-se por Afiliada qualquer empresa controlada por, controladora de ou sob controle comum à CONTRATANTE.

7.7. Proteção aos dados pessoais: Os dados pessoais que fazem parte dos bancos de dados de cada uma das Partes e que se tornam conhecidos sob este Contrato serão confidenciais. Portanto, as Partes comprometem-se a que nem ele nem sua equipe ou pessoas que serão utilizadas para a execução deste Contrato revelem ou usem essas informações para o exercício de sua própria atividade, nem serão duplicadas ou compartilhadas por terceiros. Cada uma das Partes compromete-se, ainda, a adotar todas as medidas necessárias ou convenientes para garantir a reserva das informações da outra Parte a que tenha acesso na ocasião deste Contrato, comprometendo-se, também, a que tais medidas ou precauções não sejam, em caso algum, inferiores a aqueles adotados por cada um para manter suas próprias informações em reserva. Em conformidade com a Lei Federal nº 13.709/2018 e outros regulamentos que os modificam ou os adicionam, cada uma das Partes autoriza a outra a realizar o processamento de seus dados pessoais e de seus equipamentos de

trabalho, cujo objetivo será manter as informações de seus fornecedores e manter contato permanente com a outra parte para cumprir este Contrato. Como um mecanismo para a proteção desses dados, cada uma das Partes é responsável por seus cuidados e gestão pelo cumprimento deste Contrato.

## **CLÁUSULA 8ª – DA INDEPENDÊNCIA DAS PARTES**

8.1. A CONTRATADA executará a Obra através de empregados contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”), em estrito cumprimento à legislação vigente.

8.2. Fica expressamente pactuado que a responsabilidade global do CONTRATANTE, resultante e por força do Contrato, incluindo o pagamento de quaisquer multas, penalidades, indenizações e compensações eventualmente devidas à CONTRATADA e/ou a terceiros, fica limitada aos danos diretos que tenham sido causados por culpa comprovada e exclusiva da mesma, independentemente do número de ocorrências, no limite máximo do valor total deste Contrato.

8.3. Fica expressamente excluída qualquer responsabilidade do CONTRATANTE por danos indiretos, acidentais, eventuais, remotos, especiais e/ou resultantes de ato da própria, causados a si mesma ou a terceiros, perda de produção, perda de receitas ou lucros cessantes, limitando-se a responsabilidade do CONTRATANTE, única e exclusivamente, conforme aqui estabelecido.

8.4. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por suas obrigações legais, incluindo, sem limitação, as de natureza trabalhista, previdenciária e securitária, com relação aos seus respectivos empregados, prepostos e subcontratados, responsabilizando-se pelo pagamento de quaisquer valores devidos a tais pessoas ou terceiros, a qualquer título.

8.5. Todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários das pessoas que a CONTRATADA vier a empregar ou subcontratar para a execução da Obra, bem como os encargos fiscais incidentes sobre a execução do objeto deste Contrato, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

8.6. Na eventual interposição de reclamação ou ação judicial, seja de natureza trabalhista, tributária, previdenciária, administrativa, civil ou de qualquer outra natureza, em face da CONTRATANTE causado por ou de responsabilidade da CONTRATADA, a CONTRATANTE fica autorizada a suspender os pagamentos à CONTRATADA até que a CONTRATADA exclua a CONTRATANTE do pólo passivo da demanda, ou até o encerramento da mesma. Independente da referida retenção, a CONTRATADA indenizará e eximirá a CONTRATANTE, seus administradores, diretores, empregados e representantes de quaisquer gastos ou despesas, bem como eventuais perdas, danos, pagamentos, acordos, penalidades, multas e quaisquer custos de qualquer natureza, inclusive honorários e despesas de advogados, cobrados e/ou incorridos pela CONTRATANTE, seus administradores, diretores, empregados e representantes. Deverá a CONTRATADA, ainda, em preliminar de suas defesas, requerer a exclusão da CONTRATANTE e seus agentes da lide. A CONTRATANTE fica autorizada ainda a deduzir tais custos dos pagamentos devidos à CONTRATADA por força deste ou outros contratos existentes entre as Partes, executar a garantia de cumprimento ou utilizar a retenção de 5% descrita na cláusula 4.8 para cobrir tais custos.

8.7. As obrigações da CONTRATADA que possam ser eventualmente pleiteados por terceiros junto a CONTRATANTE permanecerão válidas durante a vigência do presente Contrato e subsistirão após seu término ou rescisão.

### **CLÁUSULA 9ª – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

9.1. A CONTRATADA será responsável por todos os tributos, encargos e contribuições municipais, estaduais e federais, decorrentes das suas atividades e da

execução da Obra, inclusive por todos e quaisquer encargos empregatícios, fiscais e previdenciários (inclusive acidentários), relativos aos seus empregados e contratados.

9.2. Caso seja constatado pelo órgão de fiscalização competente, que houve recolhimento inferior e/ou incorreto, devido a erro atribuído à CONTRATADA, o qual ocasione aplicação de multa e/ou autuação passível de recolhimentos complementares de tributos, contribuições ou encargos de ordem trabalhista/social por parte da CONTRATANTE, a CONTRATANTE terá o direito de cobrar e receber de imediato da CONTRATADA ou de suas sucessoras, e a CONTRATADA, por si e suas sucessoras, obriga-se a pagar o total apurado e devidamente pago pela CONTRATANTE. Será facultado à CONTRATANTE compensar os valores apurados, nos termos desta Cláusula, com todos e quaisquer valores devidos pela CONTRATANTE à CONTRATADA.

9.3. Fica desde já estipulado que, no caso de autuação fiscal, caberá a CONTRATADA optar pela apresentação ou não de defesa e recursos administrativo ou judicial, devendo a CONTRATANTE notificar a CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias do recebimento da notificação, para que a mesma providencie a competente defesa. Caso a CONTRATANTE opte por efetuar o pagamento da autuação fiscal, tal ato será considerado de mera liberalidade da CONTRATANTE, cabendo a mesma o ônus da prova de que os valores exigidos pela fiscalização são efetivamente devidos, não bastando argumentar a presunção de veracidade do ato administrativo.

## **CLÁUSULA 10ª - ÉTICA E COMPLIANCE**

10.1. A CONTRATADA declara estar em conformidade com todas as leis, normas, regulamentos e requisitos vigentes, relacionados com o presente Contrato. Assim, compromete-se a cumprir rigorosamente e de boa fé a legislação aplicável aos serviços que deve executar nos termos deste Contrato.

10.2. Em virtude deste Contrato, nenhuma das Partes poderá oferecer, conceder ou comprometer-se a ceder a ninguém, ou receber ou concordar em aceitar de qualquer pessoa, qualquer pagamento, doação, compensação, benefícios ou vantagens financeiras ou não financeiras de qualquer espécie que configurem uma prática ilegal ou corrupção, por conta própria ou de terceiros, direta ou indiretamente, devendo-se assegurar o cumprimento desta obrigação por parte de seus representantes e colaboradores.

10.3. As Partes declaram e garantem categoricamente durante toda a vigência do presente Contrato, inclusive no que tange aos seus colaboradores e parceiros utilizados na execução dos serviços a serem prestados, a ausência de situações que constituam ou possam constituir um conflito de interesses em relação às atividades e serviços que devem ser realizados de acordo com este documento legal. Da mesma forma, as Partes comprometem-se a adotar, durante toda a validade do Contrato, uma conduta apropriada para evitar o surgimento de qualquer situação que possa gerar um conflito de interesses. No caso de haver qualquer situação suscetível a levar a um conflito de interesses, as Partes comprometem-se a informar imediatamente por escrito a outra Parte e a ater-se nas indicações que podem porventura ser assinaladas a esse respeito. O não cumprimento pelas Partes das obrigações assumidas sob esta cláusula, facultará a outra Parte a possibilidade de rescindir o Contrato imediatamente, sem prejuízo das demais ações e direitos que possam ser exercidos de acordo com a lei.

10.4. As Partes declaram e garantem que cumprem e cumprirão, durante todo o prazo de vigência do presente Contrato, todas as leis de anticorrupção, federais, estaduais e locais, decretos, códigos, regulamentações, regras, políticas e procedimentos de qualquer governo ou outra autoridade competente, em especial os preceitos decorrentes da Lei nº 12.846/13 (“Lei de Anticorrupção Brasileira”), abstendo-se de praticar qualquer ato de corrupção (“Atos de Corrupção”) e/ou qualquer ato que seja lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira, que atente contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

10.5. Não obstante qualquer disposição em contrário, caso a CONTRATADA tome qualquer ação que possa se constituir numa violação desta Cláusula 10, nenhum outro pagamento será devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA.

10.6. A CONTRATADA, a qualquer tempo mediante simples notificação, autorizará que sejam realizadas auditorias pela CONTRATANTE e/ou por empresas que a represente, a fim de verificar se os termos desta Cláusula estão sendo cumpridos de forma integral pela CONTRATADA.

### **CLÁUSULA 11ª – DURAÇÃO E RESCISÃO**

11.1. O Contrato terá vigência do dia [--/--/--] até o dia [--/--/--], podendo ser prorrogado até o limite da vigência do Contrato de Gestão firmado entre o CONTRATANTE e a Estado de Goiás e, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES/GO) ou de seus respectivos Termos Aditivos, desde que haja interesse mútuo e consensual e seja formalizado mediante Termo Aditivo devidamente assinado pelos representantes legais das Partes.

11.2. Este Contrato será encerrado de forma automática, caso haja, por qualquer motivo, rescisão do contrato de gestão mencionado no item “1.1” deste Contrato, não cabendo à CONTRATADA o pagamento de qualquer multa e/ou indenização.

11.3. Este Contrato poderá ser encerrado imotivadamente a qualquer momento pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio à CONTRATADA, por escrito, com antecedência de 30 (trinta), sem direito a qualquer tipo de indenização ou multa à CONTRATADA.

11.4. **Rescisão.** O presente Contrato poderá ser rescindido, mediante comunicação prévia e expressa por qualquer das Partes, na ocorrência dos seguintes eventos:

- i. Pela CONTRATANTE, em caso descumprimento de qualquer obrigação pela CONTRATADA, imperícia, atraso, negligência, imprudência, dolo, má-fé ou desídia da CONTRATADA, na execução do Contrato, e que não tenha sido sanada ou tecnicamente justificada no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento de notificação comunicando tal inadimplemento, aplicando-se as penalidades cabíveis;
- ii. Pela CONTRATADA, em caso de atraso injustificado de pagamento superior a 90 (noventa) dias pela CONTRATANTE, sempre observado o disposto na cláusula 4.6, e mediante notificação da CONTRATADA à CONTRATANTE com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
- iii. Quando da ocorrência de caso fortuito ou força maior que impossibilite a execução do presente Contrato por período superior a 90 (Noventa) dias; e/ou
- iv. Em caso de recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação, dissolução ou falência da outra Parte.

11.5 A CONTRATANTE poderá rescindir, de pleno direito, o presente Contrato, independentemente de notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, na ocorrência dos seguintes eventos:

- i. violação de qualquer obrigação da CONTRATADA decorrente deste Contrato que não seja passível de remediação, incluindo, sem limitação, aquelas cujo inadimplemento resulte em danos ou prejuízos irreversíveis, inclusive danos ambientais ou reputacionais à CONTRATANTE, descumprimento de obrigações de confidencialidade, ética e compliance pela CONTRATADA;
- ii. atraso injustificado/abandono da Obra por mais de 15 (quinze) dias consecutivos ou 30 (Trinta) dias alternados;

- iii. Por determinação da SES/GO, ou se a CONTRATADA encontrar-se suspensa ou impedida de contratar com a Administração Pública.

11.6. Na hipótese de rescisão contratual motivada por inadimplemento da CONTRATADA na prestação dos serviços ora contratados, deverá esta, após devidamente notificada, encerrar imediatamente suas atividades, sem prejuízo do pagamento de multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, sem prejuízo da indenização pelos danos causados à CONTRATANTE.

11.7. Nas hipóteses de rescisão por inadimplemento ou culpa da CONTRATADA, salvo em caso de descumprimento à Cláusula 10, quando observar-se-á o disposto na Cláusula 10.5, a CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA pelas OBRAS efetivamente concluídas, medidas e aceitas até o momento da rescisão contratual, descontadas as multa aplicadas por força deste CONTRATO pelos atrasos e descumprimentos da CONTRATADA, acrescidas das perdas e danos que a CONTRATANTE incorrer como resultado da rescisão e, ainda, o valor que a CONTRATANTE tiver que pagar pela contratação de um terceiro, que execute a parcela remanescente do CONTRATO.

11.8. Nas hipóteses de rescisão não decorrentes de ação ou omissão da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA pelas OBRAS efetivamente concluídas, medidas e aceitas até o momento da rescisão contratual, descontadas as multa, perdas e danos e indenizações eventualmente aplicadas por força deste CONTRATO, mais despesas comprovadas para desmobilização de equipamentos e funcionários. Nenhuma outra indenização ou ressarcimento será devido à CONTRATADA.

11.9. Em qualquer hipótese de rescisão contratual, passarão, automaticamente, para a propriedade da CONTRATANTE todas as OBRAS, bem como todos os documentos ou quaisquer materiais que estiverem sob posse ou sob o seu controle da CONTRATADA, relativos às OBRAS.

11.10. A CONTRATADA tem pleno conhecimento de que foi contratada para prestar os serviços objeto deste Contrato ao CONTRATANTE, uma vez que este é o responsável pelo gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde constantes no Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 070/2021 – SES / GO), razão pela qual concorda, desde já, que caso o ente público intervenha, rescinda ou encerre, por qualquer modo ou razão, o referido contrato, o presente Instrumento restará automaticamente rescindido, não fazendo a CONTRATADA jus a qualquer tipo de indenização, qualquer que seja sua natureza, renunciando expressamente ao direito de pleitear quaisquer valores indenizatórios, em qualquer tempo ou jurisdição, junto ao CONTRATANTE.

#### **CLÁUSULA 12ª – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO**

12.1. Após a informação de conclusão da obra pela CONTRATADA, a CONTRATANTE verificará, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio de vistoria técnica, a necessidade de realização de reparos ou complementação/adequação da Obra, caso se constate que a CONTRATADA se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas para os Serviços, será emitido o Termo de Recebimento provisório da Obra.

12.2. A CONTRATANTE realizará o Recebimento Definitivo da obra em até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da data de Recebimento Provisório, desde que não seja detectada qualquer anomalia atribuível à execução e emitirá o “Termo de Recebimento Definitivo”. Se forem detectadas quaisquer anomalias, as partes estabelecerão novo prazo em conjunto para correção das mesmas pela CONTRATADA. Uma vez feitas as correções, a CONTRATANTE realizará uma nova vistoria para avaliação da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

12.3. Aplica-se, para fins de garantia da obra o disposto no artigo 618 do Código Civil, em face da complexidade da Obra e dos Serviços.

12.4. Caso a CONTRATADA deixe de reparar os defeitos, omissões ou falhas cobertas pela garantia ou não iniciar imediatamente os trabalhos necessários, ou ainda, se houver evidência de incapacidade técnica ou da não disponibilidade de recursos humanos e técnicos para o refazimento desses serviços, a CONTRATANTE poderá contratar terceiros, às custas da CONTRATADA, ou ainda, executar a garantia de cumprimento ou utilizar a retenção de 5% descrita na cláusula 4.8 para cobrir tais custos, em qualquer hipótese, permanecendo a CONTRATADA inteiramente responsável pela garantia técnica das OBRAS.

### **CLÁUSULA 13ª – MULTAS E PENALIDADES**

13.1. Em caso de atraso em qualquer uma das entregas estabelecidas no Cronograma/Datas-marco, ou demais entregas da obra, a CONTRATANTE aplicará multa conforme indicada no item “F” (1) do Quadro Resumo, sem prejuízo do direito da CONTRATANTE em rescindir o presente Contrato, por culpa da CONTRATADA.

13.2. As multas estipuladas nesta Cláusula não reduzem ou exoneram a CONTRATADA da obrigação de cumprir o CONTRATO e de suas responsabilidades e do ressarcimento pelos eventuais danos ocasionados pelo atraso ou inadimplemento contratual.

13.3. As multas e/ou ressarcimentos serão automaticamente descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA por força deste ou de outros contratos existentes entre as PARTES. Caso o montante dos pagamentos devidos não seja suficiente para a compensação das referidas penalidades, a CONTRATADA deverá pagar os valores devidos a título de multa e/ou perdas e danos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento de notificação de cobrança enviada pela CONTRATANTE.

13.4. O cálculo de toda e qualquer multa prevista neste Contrato será feito sobre valores atualizados desde a Data-Base até a data de seu efetivo pagamento.

## **CLÁUSULA 14ª – GARANTIA DE EXECUÇÃO, RETENÇÕES E SEGUROS**

14.1. A CONTRATADA deverá apresentar em até 30 (trinta) dias corridos da assinatura do contrato, Garantia de Execução financeira do contrato no valor equivalente à 5% do valor total do contrato, Seguro de Risco de Engenharia no valor mínimo de 10% do valor do contrato e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada no valor mínimo de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em favor da CONTRATANTE, com valor (importância segurada) e prazo de vigência não inferiores ao deste Contrato.

14.2. A retenção de 5% descrita na cláusula 4.8, aplicada em cima das notas fiscais emitidas, após a devida medição serão liberadas para pagamento mediante os seguintes critérios, e desde que não tenham sido utilizados para compensar multas, danos ou indenizações devidos pela CONTRATADA:

- i. 50% após emissão do Termo de Recebimento Provisório de Obra e entrega de toda a documentação pertinente, conforme cláusula 12.1.
- ii. 50% após emissão do Termo Definitivo de Obra e entrega de toda a documentação pertinente, conforme cláusula 12.2.

14.2.2 A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade do Seguro de Risco de Engenharia e de Responsabilidade Civil até a expedição, pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços e da Obra.

## **CLÁUSULA 15ª – DA SUPERVISÃO E INSPEÇÃO**

15.1. - A CONTRATANTE exercerá a qualquer tempo, ampla fiscalização em todas as frentes de Serviços, podendo qualquer pessoa autorizada por ela, ter livre acesso ao local em que estão sendo executados, podendo sustar os trabalhos sem prévio aviso, sempre que justificadamente considerar a medida necessária, bem como, acompanhar a realização de medições e ensaios no campo de quaisquer materiais, equipamentos ou serviços.

15.2. - A ação de fiscalização e controle não diminui ou atenua a responsabilidade das CONTRATADA quanto à perfeita execução das Obras. A CONTRATADA não poderá acrescentar aos prazos de execução dos serviços, o tempo para fiscalização e inspeção.

15.3. - Em caso de ocorrência de falhas reiteradas comprovadas na execução das Obras, a CONTRATANTE poderá exigir a contratação de pessoal especializado ou a obtenção de equipamentos especiais para perfeita execução dos mesmos. Os custos relativos à contratação de pessoal especializado ou a obtenção de equipamentos especiais serão pagos pela CONTRATADA.

## **CLÁUSULA 16ª – DISPOSIÇÕES GERAIS**

16.1. **Execução Específica.** As Partes reconhecem que o presente Contrato constitui um título executivo extrajudicial, razão pela qual poderão promover, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil Brasileiro, a execução específica das obrigações aqui assumidas.

16.2. **Anexos.** Todos os anexos e documentos relacionados a este Contrato são parte integrante e indissociável deste.

16.3. **Cessão.** A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir os direitos e as obrigações previstas neste Contrato, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. A CONTRATADA ainda se compromete a não realizar negociações, tais como, mas não limitadas a, ceder, caucionar, descontar, dar em pagamento, dar em garantia, quaisquer créditos ou duplicatas sacadas contra a CONTRATANTE em decorrência do Contrato, sendo nula de pleno direito qualquer negociação neste sentido, sob pena, ainda, de indenizá-la pelos prejuízos a ela causados, sejam eles de que ordem for.

16.4. **Produtos do Contrato.** Todo o resultado obtido com a execução da Obra, bem como os respectivos projetos, relatórios, dados, informes, demonstrativos, e, enfim, todos e quaisquer documentos produzidos ou executados nesse sentido serão de

exclusiva propriedade da CONTRATANTE, ficando autorizada a promover todos e quaisquer registros que sejam possíveis e admitidos para resguardar aqueles direitos, assumindo a CONTRATADA a obrigação de fornecer e assinar todos os documentos que se fizerem necessários nesse sentido.

**16.5. Efeito Vinculante.** Este instrumento vincula as Partes e seus sucessores e cessionários a qualquer título, sendo um compromisso irretratável, irrevogável e incondicional.

**16.6. Tolerância.** A tolerância ao descumprimento, ainda que reiterado, por qualquer Parte, das disposições contidas neste instrumento não deverá ser interpretado pela outra Parte como renúncia ou novação.

**16.7. Aditivo.** Qualquer alteração ao disposto neste contrato somente terá efeito se aprovada pela CONTRATANTE, ficando, portanto, defeso à CONTRATADA executar serviços adicionais por si, serviços esses que não gerarão obrigação de pagamento pela CONTRATANTE.

**16.7.1.** Quaisquer situações que, no entender da CONTRATADA, constituam motivo de custos aditivos terão que ser apresentadas à CONTRATANTE com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência sobre a data prevista para a execução dos trabalhos com ela relacionados. Caso este prazo não seja cumprido serão da total responsabilidade da CONTRATADA quaisquer implicações em termos de descumprimento de cronograma e prazos.

**16.8.** O presente Instrumento e seus Anexos, como também eventuais aditamentos, consubstanciam toda a relação contratual, ficando sem validade e eficácia quaisquer outros documentos aqui não mencionados e já assinados, correspondências já trocadas, bem como quaisquer compromissos e/ou acordos pretéritos, presentes e/ou futuros relacionados ao mesmo objeto, os quais não obrigarão as Partes, sendo considerados inexistentes para os fins deste Contrato caso não seja observada a formalidade contida no item a seguir.

16.9. Se qualquer uma das disposições do presente Contrato for ou vier a tornar-se nula ou revelar-se omissa, inválida ou ineficaz não afetará ou prejudicará as cláusulas remanescentes, que continuarão com vigência, validade e eficácia plenas. Na ocorrência desta hipótese, as Partes farão todos os esforços possíveis para substituir a cláusula tida como nula, omissa, inválida ou ineficaz por outra, sem vícios, a fim de que produza os mesmos efeitos jurídicos, econômicos e financeiros que a cláusula original produziria, ou, caso isso não seja possível, para que produza os efeitos mais próximos possíveis daqueles inicialmente vislumbrados.

16.10. O não exercício dos direitos previstos neste Instrumento Contratual, em especial no tocante à rescisão contratual e obtenção da reparação de danos eventualmente causados, bem como a tolerância, de uma Parte com a outra, quanto ao descumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas neste Instrumento ou em seus Anexos, serão considerados atos de mera liberalidade, não resultando em modificação, novação ou renúncia das disposições contratuais ora estabelecidas, podendo as Partes exercerem, a qualquer tempo, seus direitos.

16.11. Em hipótese alguma o silêncio das Partes será interpretado como consentimento tácito.

16.12. Com exceção prevista para o caso de sucessão empresarial (cisão, incorporação, fusão ou qualquer outra forma de reorganização societária), nenhuma das Partes poderá ceder a terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste Contrato e de seus Anexos, sem a prévia e expressa anuência escrita da outra Parte. Da mesma forma, o presente Instrumento e seus Anexos obrigam não só as Partes, como também seus eventuais sucessores a qualquer título.

16.13. - A CONTRATADA obriga-se a utilizar para a execução do presente Contratos apenas empregados por ele direta e regularmente registrados em regime CLT, sendo que a subcontratação ou utilização de outras empresas ou pessoas jurídicas na execução das atividades decorrentes do Contrato apenas será admitida mediante prévia e expressa anuência da CONTRATANTE caso a caso, mantida a total responsabilidade da CONTRATADA em relação aos Serviços subcontratados, nos

termos do presente Contrato, e sem que isto importe em qualquer adicional de custo e responsabilidade para a CONTRATANTE.

16.14. - A responsabilidade da CONTRATADA pela parcela dos Serviços executados por seus subcontratados é integral, abrangendo inclusive as obrigações por acidentes gerais e do trabalho e os encargos e deveres de natureza trabalhista, previdenciária e tributária.

### **CLÁUSULA 17ª – FORO**

17.1. Fica eleito, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias resultantes da interpretação e/ou execução do presente Contrato.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente Instrumento Contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as 2 (duas) testemunhas identificadas abaixo, para que produza os efeitos jurídicos desejados.

LOCAL/DATA.

---

**IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO**

---

[-----]

[-----]

Testemunhas:

1) \_\_\_\_\_

Nome:

R.G.:

C.P.F.:

2) \_\_\_\_\_

Nome:

R.G.:

C.P.F.:

### A N E X O III

## MODELO DE DECLARAÇÃO

### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DA RFP, DE SEUS ANEXOS E DO REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E DE PESSOAL

A empresa [.....], devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº [.....], com sede/filial na [.....], **DECLARA**, ter total ciência e concorda com todos os termos da RFP e de seus Anexos, como também do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal para o Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF, bem como do próprio processo seletivo global de nº XXX/20XX.

LOCAL/DATA.

\_\_\_\_\_  
(NOME DA EMPRESA)

ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) OU PROCURADOR(ES)

## **A N E X O IV**

### **MODELO DECLARAÇÃO DA CONCORRENTE E ATESTADO DE VISITA TÉCNICA**

#### **DECLARAÇÃO DA CONCORRENTE E ATESTADO DE VISITA TÉCNICA**

##### **DECLARAÇÃO**

Declaramos, sob pena da lei que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza das obras objeto da licitação, estudando “in loco” o grau de complexidade construtiva, as metodologias e soluções de engenharia, quantificação e qualificação dos principais insumos indicados no projeto, bem como da localização de canteiros para instalações necessárias à execução da obra.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(NOME DA EMPRESA)

ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) OU PROCURADOR(ES)

## ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atesto que a Empresa [.....] representada pelo Sr<sup>o</sup>[.....] Portador da carteira do CREA nº. [.....], nos termos do item 3.6 do Termo de Referência, visitou o local da obra objeto da RFP nº 02/2022.

Constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, recebendo as informações técnicas pertinentes.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

---

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE POR  
ACOMPANHAR A VISITA

## A N E X O V

### MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS

#### CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO – Nº [----/20--]

[-----]

E

### IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

#### MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS

**Proprietário:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (Goiânia)

**CNPJ:** 02.529.964/0001-57

**Endereço:** Avenida SC1 nº 299, Parque Santa Cruz, Goiânia – GO, CEP: 74860 260

**Telefone:** (62) 3201-3479

**Instituição Vinculada:** HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA DR. CESAR SAAD  
FAYAD

**CNPJ:** 02.529.964/0001-57

**Endereço:** Av. Maestro João Luiz do Espírito Santo, 450, QD B LT 11 -

Parque Laguna II CEP: 73813120 - Formosa – GO

**Responsável Legal:** IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento.

**CNPJ:** 19.324.171/0006-09

**Endereço:** Av. Brasília, 1226, andar 1 sala 02, 04 e 06, Formosinha, Formosa – GO

CEP: 73.813-010

**Telefone:** (11) 3148-1664

**Responsável Técnico:** Dr. Felipe Uchôa Brito CRM-GO: 19573

**Autores do projeto:** Daniel Ferreira de Melo CAU A187977-4

Raquel Ramos Siqueira CAU  
A175685-0

**Objetivo social:**

8630-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências.

8630-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares.

86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente.

**Motivo da análise:** Trata-se de reforma e ampliação para aprovação junto a Vigilância Sanitária.

## INTRODUÇÃO

O Hospital Estadual de Formosa Dr. Cesar Saad Fayad atualmente é uma unidade de média complexidade que atende as especialidades de obstetrícia, ortopedia e clínica médica (pronto socorro e internação de clínica médica geral; pronto socorro e internação de síndromes respiratórias (COVID-19) e medicina intensiva), que funcionam sob livre demanda e mediante regulação pelo Complexo Regulador Estadual, com funcionamento 24 horas por dia, de forma ininterrupta.

Após a ampliação o hospital contará com um número total de 249 leitos, voltados para o atendimento de média e alta complexidade nas especialidades de clínica médica, obstétrica, clínica cirúrgica, ortopédica, cardiológica, neonatal e pediátrica. A realização de pequenas cirurgias, o atendimento cardiológico e a maternidade serão os pontos chaves desse novo hospital. A cobertura desses setores abrange o atendimento emergencial, ambulatorial, internação, cirúrgico e internação intensiva. Para o suprir essa nova vocação foram necessários 4 unidades de tratamento intensivo, uma cardiológica, uma neonatal, uma pediátrica e uma geral, um centro de parto normal e dois centros cirúrgicos, sendo um obstétrico e outro geral. As especificações dos materiais básicos deverão seguir as seguintes orientações técnicas:

### **ALVENARIA**

#### **ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS:**

Será executado alvenaria nos fechamentos de vão conforme projeto de arquitetura, bem como complemento da platibanda.

Os tijolos devem ser bem molhados na ocasião do emprego e assentes com regularidade, formando fiadas perfeitamente niveladas, prumadas e alinhadas; a espessura das juntas não deverá ultrapassar 1,5 cm.

Alvenaria será em tijolo cerâmico furado 14 x 19 x 29cm de primeira qualidade e deverão ser assentes com argamassa de cimento e areia 1:4

Nos vãos de esquadrias levarão em sua parte superior, vergas de concreto armado, por todo o comprimento das paredes. Na parte inferior das esquadrias

levarão contravergas ambas com a finalidade de evitar fissuras nos cantos das aberturas de portas e janelas.

#### GESSO ACARTONADO:

Os ambientes que tiverem paredes em gesso acartonado deverão ser utilizados massa corrida de PVA, devendo ser aplicado em finas camadas, corrigindo as imperfeições da superfície, até obtê-la lisa e nivelada.

A pintura deve ser com tinta látex acrílico, acetinado (RGB:253,255,248) e/ou tinta PVA, fosco (RGB:253,255,248) – 3 demãos.

#### **COBERTURA**

##### ESTRUTURA:

Toda a estruturação da cobertura será metálica.

##### FORRO DE GESSO:

Todos os ambientes que tiverem o forro de gesso demolido receberão um novo, de acordo com projeto de arquitetura. Deverá ser utilizado a massa corrida de PVA, devendo ser aplicado em finas camadas, corrigindo as imperfeições da superfície, até obtê-la lisa e nivelada. Aplicar 2 demãos com intervalo de 3 horas. O forro deve ser previamente selado com Fundo Preparador Base Água.

A pintura deve ser com tinta látex acrílico, acetinado (RGB:253,255,248) e/ou tinta PVA, fosco (RGB:253,255,248) – 3 demãos.

##### TELHA TMOACÚSTICA:

Nos locais onde há telhas existentes, estas, passarão por revisão aonde será avaliado seu desempenho estrutural e estado de conservação, com a substituição de todas as telhas, por material novo, seguindo o padrão do material especificado em projeto.

Toda a madeira a ser utilizada na execução de qualquer peça componente de estrutura de telhado, deverá ser de primeira qualidade, seca (grau de umidade não superior a 15%) e absolutamente isenta de nós, brocas, rachaduras, grande empenamentos, sinais de deterioração e quaisquer outros defeitos que possam comprometer sua resistência ou aspecto. Deverá sofrer tratamento anticupinização adequado.

No que concerne a estruturação dos novos telhados, estes serão apoiados sobre estrutura metálica com elevações e inclinações em consonância com o projeto arquitetônico e estrutural. É de suma que após a conclusão das instalações acima descritas, a cobertura apresente-se limpa, absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua execução e que o acesso ao vão da cobertura encontre-se isolado, impedindo a entrada de animais e impurezas que possam acumular no mesmo.

#### **CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADAS:**

Toda calha será substituída por nova. Os condutores deveram ser planejados de maneira que a água colhida das calhas escoe através deles até as caixas de passagem. Serão executados rufos no complemento das platibandas. Ambos deverão ser em chapa galvanizada nº 24.

#### **REVESTIMENTOS**

Antes de qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas as canalizações, à pressão recomendada para cada caso. As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas abundantemente com jato de mangueira. A limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, apurados, nivelados e com as arestas vivas.

#### **CHAPISCO/MASSA ÚNICA:**

Todos os fechamentos de vão bem como complemento da platibanda receberá chapisco e revestimento com massa única (emboço paulista) no traço: 1:2:8, esp.=20mm com execução de talisca.

#### **CERÂMICA:**

Para a aplicação do revestimento cerâmico, as paredes deverão receber chapisco e emboço, conforme descrito anteriormente. Nos casos de paredes existentes, o revestimento existente deverá ser totalmente demolido para a execução do serviço, quando necessário. O assentamento se dará pelo uso de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia fina. A cerâmica deverá ser devidamente rejuntada com cimento branco, espessura 3mm.

#### **ARGAMASSA BARITADA:**

A construção de barreiras protetoras visa a atenuação da radiação ionizante produzida à níveis compatíveis com as práticas desenvolvidas no ambiente. A

utilização da argamassa baritada se deve ao fato de a mesma possuir substituir o laminado de chumbo com garantia de proteção total, e poder ser aplicada por mão de obra convencional, e posteriormente a parede poder ser revestida com qualquer tipo de material, além de ser ecologicamente correta.

#### PEITORIS DE GRANITO (GUICHÊS):

Os peitoris serão executados utilizando o granito com largura de 15cm. A espessura das soleiras será de 2cm e o assentamento se fará com argamassa A17 ou A18.

#### PISOS

##### CONTRAPISO, LASTRO DE CONCRETO:

O contrapiso que servirá de base para o porcelanato, deve ser vistoriado. Caso seja necessário fazer o nivelamento do contrapiso, o mesmo deverá estar limpo, isento de partículas soltas, de graxa ou outras impurezas que possam interferir na aderência. Para novos ambientes conforme projeto, o contrapiso será executado contrapiso em concreto não estrutural com espessura de 5cm.

##### PISO CIMENTADO:

Será executado piso cimentado rústico nos locais indicados em projeto, assim como na extensão de toda escavação para passagem dos tubos. O piso cimentado será de cimento rústico, nivelado e deverá ter uma espessura de 3cm.

##### PISO PORCELANATO/ PORCELANATO TÉCNICO:

Será assentado porcelanato esmaltado, retificado nas dimensões de 60x60cm em toda as áreas indicadas em projeto arquitetônico. As peças do porcelanato deverão apresentar faces planas, arestas retas, ser em fixados com argamassa e rejuntados com rejunte à base de massa epóxi.

##### PISO INDUSTRIAL – GRANITINA:

Será executado piso industrial de alta resistência, agregado tipo granitina, moldado in loco, com espessura de 20mm, em cimento branco com granilha branca, separado por junta de dilatação em material plástico na cor branco. Todo o piso deverá ser tratado superficialmente com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água.

#### PISO VINÍLICO:

Piso vinílico homogêneo, em manta para tráfego intenso, com espessura mínima de 2mm, na cor branco. Deverá ser aplicado sobre base regularizada de concreto com juntas soldadas a quente.

#### PISO VINÍLICO CONDUTIVO:

Piso vinílico homogêneo, em manta condutiva, com espessura mínima de 2mm, na cor branco. Deverá ser aplicado sobre base regularizada de concreto com juntas soldadas a quente.

### **LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS**

As louças para as bacias sanitárias serão na cor branca e compatível com as válvulas de descarga, acompanhada de dispositivos de fixação adequados, tudo de primeira qualidade. Aonde houver cubas cerâmicas, estas, serão na cor branca.

Os artigos de metal para equipamentos sanitários e demais utilizações serão de perfeita fabricação, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento. As peças não poderão apresentar quaisquer defeitos de fundição ou usinagem. As peças móveis serão perfeitamente adaptáveis às suas sedes, não sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas. As barras de apoio a deficientes deverão ser em tubos de aço inox e colocadas conforme normas da ABNT de Acessibilidade.

### **ESQUADRIAS**

ESQUADRIAS DE MADEIRA: (Ver anexo 01)

As portas que serão fixadas, serão de madeira compensada com larguras especificadas no projeto com acabamento e revestimento melamínico fórmica branca. Os forramentos serão executados em madeira maciça - acabamento em pintura. A seção das peças varia de 15 a 17cm de largura com espessura de 3,5mm.

Os alisares serão executados em régua de madeiras, confeccionadas no mesmo padrão dos forramentos, seção de 5cm de largura por 1,5cm de espessura.

Toda a madeira a ser empregada deverá ser seca, isenta de defeitos como rachaduras, falhas, empenamentos, lascas ou outros.

#### ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO: (Ver anexo 01)

As barras e perfis de aço serão extrudados e não apresentarão empenamentos, defeitos de superfície ou quaisquer outras falhas. O alumínio será natural ou anodizado, conforme especificado no projeto arquitetônico. Nenhum perfil estrutural ou contramarco apresentará espessura inferior a 1,6mm.

Nas esquadrias de alumínio anodizado, a película de óxido artificial (anodização) conterá acetato de níquel. A anodização deverá ser preferivelmente de acabamento fosco.

## **BLOCO - 1**

### **INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA**

- **CIRCULAÇÃO INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 43,88 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bate maca.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **ROUPARIA INT PSIQ**

Finalidade: ambiente para guarda de roupa limpa

Área: 4,10 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário para guarda de material e exaustor.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **GUARDA DE MATERIAIS INT PSIQ**

Finalidade: guardar os materiais utilizados no setor

Área: 4,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **POSTO DE ENFERMAGEM INT PSIQ**

Finalidade: realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas.

Área: 12,04 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito, lavatório de louça, com dispensador para sabonete líquido, papelreira e lixeira, computador e cadeira giratória.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SALA DE SERVIÇOS INT PSIQ**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 7,47 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA INT PSIQ** Finalidade: proceder à consulta psicológica. Área: 10,17 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, impressora, computador.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA 01

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 13,90 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- BANHEIRO ENF PSIQ 01

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 4,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), barras de apoio, chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA 02

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar paciente, em ambiente individual.

Área: 13,90m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF PSIQ 02**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 4,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), barras de apoio, chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **ÁREA DE CONVIVÊNCIA INT PSIQ**

Finalidade: ambiente destinado a convivência dos pacientes dessa ala.

Área: 14,73 m<sup>2</sup>

Equipamentos: sofá, televisão e mesa com cadeiras.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SANITÁRIO FUNC. FEM**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, dos funcionários do setor.

Área: 2,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO FUNC. MASC.**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, dos funcionários do setor.

Área: 2,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DML INT PSIQ**

Finalidade: Espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,42 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com tanque de inox embutido, armário para guarda de material de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE UTILIDADES INT PSIQ**

Finalidade: ambiente destinado à limpeza e descarte dos materiais e armazenamento temporário de roupas utilizados na assistência ao paciente.

Área: 6,03 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de inox com pia de despejo, pia para lavagem, lixeiras e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE TERAPIA EM GRUPO**

Finalidade: proceder à consulta psicológica de maneira coletiva.

Área: 10,17 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, impressora, computador, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **ÁREA DE PRESCRIÇÃO INT PSIQ**

Finalidade: ambiente destinado a realizar relatórios médicos e de enfermagem, também destinado à prescrição de receitas médicas para pacientes e higienização das mãos após as consultas.

Área: 3,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba de inox embutida, mesa, lavatório louça com dispensador para sabonete líquido, papelreira e lixeira.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA 03**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar paciente, em ambiente individual.

Área: 13,28m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF PSIQ 03**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 4,90 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), barras de apoio, chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA 04**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 13,28 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF PSIQ 04**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 4,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), barras de apoio, chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA 05**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 13,28 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF PSIQ 05**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 4,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), barras de apoio, chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

## EMERGÊNCIA

- RECEPÇÃO PS TRAUMA

Finalidade: Ambiente destinado ao recebimento, atendimento, registro e encaminhamento de pacientes.

Área: 35,67 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, cadeiras, longarinas, cestos de lixo, bancada de porcelanato, cadeira giratória, bebedouro e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex

- POSTO POLICIAL

Finalidade: fazer as notificações policiais dos casos de acidente e violência.

Área: 5,13 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, computador, cadeira giratória, cadeira e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- SALA DE HIGIENIZAÇÃO

Finalidade: ambiente destinado à higienização do paciente.

Área: 4,73 m<sup>2</sup>

Equipamentos: maca para transporte, cadeira de rodas, caixa básica de instrumentos cirúrgicos, mesa auxiliar para instrumental, lavatório de louça para as mãos, balde a pedal, suporte de hamper, escada com dois degraus, chuveiro elétrico e baqueta giratória.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SANITÁRIO FEM PS TRAUMA

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal do público

Área: 2,86 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada de granito com lavatório de louça para mãos embutido (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal, exaustor e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO MASC PS TRAUMA**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal do público.

Área: 2,86 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada de granito com lavatório de louça para mãos embutido (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE EMERGÊNCIA PS GERAL**

Finalidade: Ambiente refrigerado destinado a prestar primeiro atendimento e procedimentos de emergência e urgência de alta complexidade. Prestar apoio diagnóstico e terapia por 24 hs.

Área: 63,11 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa auxiliar para instrumental, carro de emergência, foco cirúrgico móvel, maca de transferência (duas partes), ventilador pulmonar pressométrico e volumétrico, monitor multiparâmetros, cama hospitalar, suporte de hamper, armário para medicamentos, balde a pedal, banquetta giratória, biombo, escada com dois degraus, balcão de granito com pia de inox, pia de escovação de inox e mesa de mayo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica linha hospitalar.

- **SALA DE EMERGÊNCIA PS TRAUMA**

Finalidade: Ambiente refrigerado destinado a prestar primeiro atendimento e procedimentos de emergência e urgência de alta complexidade. Prestar apoio diagnóstico e terapia por 24 hs.

Área: 62,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa auxiliar para instrumental, carro de emergência, foco cirúrgico móvel, maca de transferência (duas partes), ventilador pulmonar pressométrico e volumétrico, monitor multiparâmetros, cama hospitalar, suporte de hamper, armário para medicamentos, balde a pedal, banqueta giratória, biombo, escada com dois degraus, balcão de granito com pia de inox, pia de escovação de inox e mesa de mayo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica linha hospitalar.

- **CONSULTÓRIO PS TRAUMA**

Finalidade: proceder à consulta médica e realizar procedimentos médicos de pequeno porte.

Área: 10,66 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper e lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel).

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SALA DE SERVIÇOS PS TRAUMA**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 6,14 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **POSTO DE ENFERMAGEM PS TRAUMA**

Finalidade: realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas.

Área: 8,35 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba de inox embutido, lavatório de louça, com dispensador para sabonete líquido, papelreira e lixeira, computador e cadeira giratória e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **ÁREA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS PS TRAUMA**

Finalidade: ambiente destinado ao pronto atendimento, gerando um rápido fluxo de triagem e atendimento, buscando diminuir o tempo de estadia de paciente não-graves no hospital, possibilitando assim uma melhor assistência para pacientes graves.

Área: 49,00 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cama hospitalar, escada de dois degraus, mesa de cabeceira, cesto de lixo, lavatório para mãos (com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e lixeira), exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SALA DE OBSERVAÇÃO MASC TRAUMA**

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a realizar atendimentos e procedimentos de urgência, prestar apoio diagnóstico e terapêutico por 24hs e manter o paciente em observação por até 24hs.

Área: 17,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cama hospitalar, suporte de soro, lavatório para mãos (com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e lixeira), régua de gases, mesa de cabeceira, escada com 2 degraus, balde a pedal, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO MASC TRAUMA**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 5,81 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), barras de apoio, chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal, e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO OBS FEM TRAUMA**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 5,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), barras de apoio, chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE OBSERVAÇÃO FEM TRAUMA**

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a realizar atendimentos e procedimentos de urgência, prestar apoio diagnóstico e terapêutico por 24hs e manter o paciente em observação por até 24hs.

Área: 14,53 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cama hospitalar, suporte de soro, lavatório para mãos (com dispensador para sabonete líquido, suporte para paMApel e lixeira), régua de gases, mesa de cabeceira, escada com 2 degraus, balde a pedal, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SALA DE GESSO E REDUÇÃO DE FRATURAS**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a realizar procedimentos de enfermagem e urgência, no concernente a imobilização e redução de fraturas.

Área: 10,69 m<sup>2</sup>

Equipamentos: carro de curativos, cadeira de rodas, mesa de exames, mesa auxiliar para instrumental, negatoscópio, lavatório para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal- papel), esfigmomanômetro, balde a pedal, banquetta giratória, balcão de granito com pia de inox embutida, mesa de escritório, cadeira giratória, armário, suporte de hamper, escada com 2 degraus, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO**

Finalidade: sala para execução de atividades administrativas, com atendimento ao público.

Área: 9,38m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório com computador e cadeira, impressora, bancada de MDF com computadores e armário superior e lixeira.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão MArevestido com tinta pva látex.

- **SALA DE SUTURAS E CURATIVOS**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a realizar procedimentos de enfermagem em atendimentos de urgência.

Área: 9,25 m<sup>2</sup>

Equipamentos: carro de curativos, mesa auxiliar para instrumental, mesa de exames, escada com dois degraus, suporte de hamper, balde a pedal, banqueta giratória, balcão de granito com pia profunda de inox, exaustor, ar condicionado e pia de escovação de inox.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE UTILIDADES PS TRAUMA**

Finalidade: ambiente destinado à realização da assepsia e higienização de materiais e equipamentos utilizados, bem como a guarda temporária dos materiais e guarda temporária de resíduos. As atividades realizadas neste ambiente deverão ter paramentação adequada com a colocação dos seguintes EPIs: avental, óculos e luvas (não cirúrgica) e à guarda temporária de resíduos.

Área: 8,88 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de inox com pia de despejo, pia para lavagem, lixeiras e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CIRCULAÇÃO PRONTO SOCORRO 1**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 106,73 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bate maca.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

## PRONTO SOCORRO GERAL

- SALA DE SERVIÇOS 01 PS GERAL

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 8,88 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- POSTO DE ENFERMAGEM 01 PS GERAL

Finalidade: realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas.

Área: 7,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba de inox embutido, lavatório de louça, com dispensador para sabonete líquido, papelreira e lixeira, bancada de granito de apoio, computador, cadeira giratória.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- DML PS

Finalidade: Espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,42 m<sup>2</sup>

Equipamentos: com tanque de inox embutido, armário para guarda de material de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **RECEPÇÃO 01 PRONTO SOCORRO ADULTO**

Finalidade: Ambiente destinado ao recebimento, atendimento, registro e encaminhamento de pacientes por um período de 24 horas.

Área: 110,15 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, cadeiras, cestos de lixo, bancada de granito, cadeira giratória.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **FRALDÁRIO PS ADULTO**

Finalidade: ambiente destinado a higiene das crianças que usam fralda. Esse ambiente será utilizado para a assistência de filhos de pacientes ou de acompanhantes.

Área: 3,42 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito de apoio com banheira de louça embutida, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), trocador de fraldas, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DML PS GERAL**

Finalidade: Espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,42 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com tanque de inox embutido, armário para guarda de material de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- CIRCULAÇÃO PS GERAL

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 76,43 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bate maca.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- SANITÁRIO FEM. PS. GERAL

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, público feminino.

Área: 2,78 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodapão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SANITÁRIO MASC. PS. GERAL

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, público masculino.

Área: 2,78 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO PCD MASC. PS. GERAL**

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 3,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO PCD FEM. PS. GERAL**

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 3,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE TRIAGEM PS GERAL**

Finalidade: ambiente destinado a fazer triagem para os atendimentos no pronto socorro.

Área: 10,00 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, lavatório de louça para as mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balança antropométrica, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, computador, escada com dois degraus, suporte de hamper, balde a pedal, exaustor, ar condicionado e cadeira.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.MA

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **CONSULTÓRIO 01 OS GERAL**

Finalidade: proceder à consulta médica e realizar procedimentos médicos de pequeno porte.

Área: 9,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper, lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel), exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **CONSULTÓRIO 02 PS GERAL**

Finalidade: proceder à consulta médica e realizar procedimentos médicos de pequeno porte.

Área: 9,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper, lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel), exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **CONSULTÓRIO 03 PS GERAL**

Finalidade: proceder à consulta médica e realizar procedimentos médicos de pequeno porte.

Área: 10,07 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper, lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel) e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SANITÁRIO CONSULT. 03**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, público feminino.

Área: 3,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel).

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO CONSULT. 04**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, público feminino.

Área: 3,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CONSULTÓRIO 04 PS GERAL**

Finalidade: proceder à consulta médica e realizar procedimentos médicos de pequeno porte.

Área: 9,88 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper, lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel) e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO PS GERAL** Finalidade: realizar procedimentos de enfermagem. Área: 28,98 m<sup>2</sup>

Equipamentos: suporte de soro, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e lixeira), geladeira, balde a pedal, bancada de granito com cuba de inox embutida, braçadeira de injeção, cadeira de aplicação de medicação, macas com divisórias entre leitos, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **POSTO DE ENFERMAGEM 02 PS GERAL**

Finalidade: Executar e registrar a assistência médica de enfermagem por período de até 24 horas. Este posto será responsável pelo atendimento de enfermagem dos pacientes em observação do pronto socorro geral.

Área: 7,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, cesto de lixo, lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido e porta papel, cadeira e bancada de granito para atendimento.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SALA DE SERVIÇOS 02 PS GERAL**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 6,66m<sup>2</sup>

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, armário, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- SALA DE UTILIDADES PS GERAL

Finalidade: ambiente destinado à limpeza e descarte dos materiais e roupas utilizados na assistência ao paciente.

Área: 7,59 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de inox com pia de despejo, pia para lavagem, lixeiras e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- ANTECÂMARA ISOLAMENTO PS GERAL

Finalidade: espaço onde se estabelece barreira física garantindo condições para higiene das mãos e paramentação.

Área: 3,45 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário e suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- QUARTO DE ISOLAMENTO OS GERAL

Finalidade: Ambiente climatizado (com pressão negativa e filtro HEPA) para paciente que precisa de tratamento especial e individual, com antecâmara para isolamento, com pressões diferenciadas.

Área: 11,66 m<sup>2</sup>

Equipamentos: leito hospitalar, lavatório para as mãos com dispensador para sabonete líquido e papeleira, rede de gases, mesa auxiliar, escada de 2 degraus, hamper, lixeira, exaustor e ar condicionado com filtro HEPA.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO ISO PS GERAL**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade e revestido com tinta acrílica.

- **QUARTO DE OBSERVAÇÃO MASC. PS GERAL**

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a realizar atendimentos e procedimentos de urgência, prestar apoio diagnóstico e terapêutico por 24hs e manter o paciente em observação por até 24hs.

Área: 34,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cama hospitalar, suporte de soro, lavatório para mãos (com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e lixeira), mesa de cabeceira, escada com 2 degraus, suporte de hamper, balde a pedal, poltrona.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO OBS. MASC PS GERAL**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,99 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO OBS. FEM. PS GERAL**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,99 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **QUARTO DE OBSERVAÇÃO FEM. PS GERAL**

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a realizar atendimentos e procedimentos de urgência, prestar apoio diagnóstico e terapêutico por 24hs e manter o paciente em observação por até 24hs.

Área: 34,18 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cama hospitalar, suporte de soro, lavatório para mãos (com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e lixeira), mesa de cabeceira, escada com 2 degraus, suporte de hamper, balde a pedal, poltrona.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SANITÁRIO FUNC. MASC. PS GERAL**

Finalidade: higiene pessoal dos profissionais do setor.

Área: 3,28 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, lavatório para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel), bancada suspensa de granito.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO FUNC. FEM. PS GERAL**

Finalidade: higiene pessoal dos profissionais do setor.

Área: 3,28 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, lavatório para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel), bancada suspensa de granito.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE MATERIAIS PS GERAL**

Finalidade: guardar os materiais utilizados no setor.

Área: 7,43 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **ROUPARIA PS GERAL**

Finalidade: ambiente para guarda de roupa limpa

Área: 4,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário para guarda de material e exaustor.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

## SADT

- RECEPÇÃO SADT 1

Finalidade: Ambiente destinado ao recebimento, atendimento, registro e encaminhamento de pacientes.

Área: 22,14 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, bebedouro, cadeiras, longarinas, cestos de lixo, bancada de porcelanato, cadeira giratória e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex

- SANITÁRIO FEM SADT

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 3,61 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SANITÁRIO MASC SADT

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 3,61 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ARQUIVO SADT**

Finalidade: ambiente destinado a organizar, processar e arquivar os dados de expediente.

Área: 7,22 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário arquivo, estante, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex

- **COMPONENTES TÉCNICOS**

Finalidade: Ambiente destinado ao abrigo de equipamentos técnicos da tomografia e radiologia.

Área: 12,08 m<sup>2</sup>

Equipamentos: equipamentos específicos de impressão e processamento das imagens geradas pela tomografia e radiologia e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ÁREA COMANDO RAIOS-X**

Finalidade: Área destinada a abrigar os profissionais que realizam exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio da radiologia através dos resultados de estudos radiográficos, durante os procedimentos, zelando pela proteção e segurança de pacientes e operadores.

Área: 4,95 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cesto de lixo, mesa de escritório com gavetas, cadeira, quadro de avisos e computador.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **RAIO-X**

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio da radiologia através dos resultados de estudos radiográficos.

Área: 22,29 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Aparelho de raio-x (fixo), avental pumbífero, escada com dois degraus, suporte de hamper, balde cilíndrico porta detritos com pedal, banqueta giratória, bucky mural e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **VESTIÁRIO RAIO-X**

Finalidade: troca de roupas e guarda dos pertences dos pacientes da radiografia.

Área: 4,88 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cesto de lixo, armário para vestiário, banco e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **VESTIÁRIO TOMOGRAFIA:**

Finalidade: troca de roupas e guarda dos pertences dos pacientes da tomografia.

Área: 4,93 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cesto de lixo, armário para vestiário, banco e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **TOMOGRAFIA:**

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio da tomografia - através do emprego de radiações ionizantes, zelando pela proteção e segurança de pacientes e operadores.

Área: 33,25 m<sup>2</sup>

Equipamentos: avental plumbífero, escada com dois degraus, suporte de hamper, mesa auxiliar, carro de anestesia, carro de emergência, tomógrafo computadorizado multislice, régua de gases, armário, balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, banquetta giratória e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ÁREA COMANDO TOMOGRAFIA:**

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a abrigar os profissionais que realizam exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio da tomografia- através do emprego de radiações ionizantes, durante os procedimentos, zelando pela proteção e segurança de pacientes e operadores.

Área: 8,28 m<sup>2</sup>

Equipamentos: negatoscópios, cesto de lixo, mesa de escritório com gavetas, cadeira, quadro de avisos, computador e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- VESTIÁRIO MAMOGRAFIA

Finalidade: troca de roupas e guarda dos pertences dos pacientes da mamografia.

Área: 3,91 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cesto de lixo, armário para vestiário, banco e exaustor.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- MAMOGRAFIA

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio da mamografia através dos resultados de estudos radiográficos.

Área: 22,62 m<sup>2</sup>

Equipamentos: aparelho de mamografia, mesa de comando mamografia, banqueta giratória, mesa de apoio, negatoscópio, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e papeleira, cesto de lixo e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SANITÁRIO ENDOSCOPIA

Finalidade: Proporcionar conforto e higiene pessoal ao paciente que irá realizar o exame.

Área: 3,52 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, bancada suspensa de apoio de granito, com lavatório de louça para mãos embutido (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta- papel), balde a pedal e suporte de hamper.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENDOSCOPIA**

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio de endoscopia digestiva.

Área: 13,43 m<sup>2</sup>

Equipamentos: leito hospitalar, lavatório para as mãos com dispensador para sabonete líquido e papelera, rede de gases, mesa auxiliar, escada de 2 degraus, banquetta giratória, endoscópio e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade e revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE LAVAGEM DE ENDOSCÓPIOS**

Finalidade: ambiente destinado à lavagem dos endoscópios com diferencial de pressão.

Área: 5,99 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de inox com pia de despejo, pia para lavagem, lavadora ultrassônica, lixeiras e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **AC LAVAGEM END.**

Finalidade: espaço onde se estabelece barreira física garantindo condições para higiene das mãos e paramentação.

Área: 2,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário e suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- RPA ENDOSCOPIA

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a garantir a execução de procedimentos preparatórios para realização de exames. Bem como proporcionar cuidados pós-anestésicos e pós-procedimentos.

Área: 14,02 m<sup>2</sup>

Equipamentos: poltronas, régua de gases e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SANITÁRIO RPA ENDOSCOPIA

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 3,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE COLETA

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proceder a coleta de material do paciente.

Área: 16,35 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa para exames, lavatório para mãos (com dispensador de sabão líquido, porta papel e lixeira), balde a pedal, bancada de granito com cuba de inox embutida e armário inferior, escada com dois degraus, mesa auxiliar com rodízios, carro para transporte de material, cadeira para coleta, braçadeira para injeção e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO FUNC MASC SADT**

Finalidade: ambiente destinado à higiene pessoal dos funcionários.

Área: 2,95 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, bancada de granito com lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel), cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO FUNC FEM SADT**

Finalidade: ambiente destinado à higiene pessoal dos funcionários

Área: 2,95 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, bancada de granito com lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel), cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DML SADT**

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,97 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- REPOUSO MASCULINO SADT

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade.

Área: 8,61 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- REPOUSO FEMININO SADT

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade.

Área: 8,61 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- CIRCULAÇÃO SADT 02

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 90,34 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- ADM SADT

Finalidade: realizar as atividades administrativas do setor.

Área: 8,93 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, cadeira, cadeira giratória, computador, impressora, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- RPA TOMOGRAFIA

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a garantir a execução de procedimentos preparatórios para realização de exames. Bem como proporcionar cuidados pós-anestésicos e pós-procedimentos.

Área: 13,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cama hospitalar tipo fawler com colchão, escada com dois degraus, régua de gases, mesa de cabeceira, mesa auxiliar, balde cilíndrico porta detritos com pedal, suporte para hamper, régua de gases, cadeira para aplicação de medicamento, carro de emergência, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabonete líquido e papelera) e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- POSTO DE ENFERMAGEM RPA

Finalidade: realizar relatórios médicos e de enfermagem e acompanhamento dos pacientes após os exames.

Área: 4,09m<sup>2</sup>

Equipamentos mesa de escritório, computador e cadeira giratória, geladeira e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE ULTRASSONOGRRAFIA**

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas por meio da ultrassonografia e dos resultados dos estudos ultrassonográficos.

Área: 13,23 m<sup>2</sup>

Equipamentos: escada com dois degraus, mesa para exames, mesa auxiliar, equipamento de ultrassom diagnóstico, armário, balde cilíndrico porta-detritos com pedal e cadeira giratória e lavatório de louça para lavagem de mão com dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO ULTRASSOM**

Finalidade: Proporcionar conforto e higiene pessoal ao paciente que irá realizar o exame, bem como realizar a sua troca de roupa.

Área: 3,99 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, bancada suspensa de apoio de granito, com lavatório de louça para mãos embutido (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel), balde a pedal e suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CIRCULAÇÃO SADT 01**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 85,80 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **RECEPÇÃO SADT 02**

Finalidade: Ambiente destinado ao recebimento, atendimento, registro e encaminhamento de pacientes.

Área: 29,21 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, cadeiras, longarinas, cestos de lixo, bancada de porcelanato, cadeira giratória e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS RM**

Finalidade: realizar relatórios médicos e de enfermagem e acompanhamento dos pacientes após os exames.

Área: 8,33m<sup>2</sup>

Equipamentos: computador e cadeira giratória, bancada de granito com cuba de inox embutido, lavatório de louça, com dispensador para sabonete líquido, papelreira e lixeira e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CIRCULAÇÃO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 90,34 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bate maca e detector de metais.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- VESTIÁRIO FEMENINO RM

Finalidade: troca de roupas e guarda dos pertences dos pacientes da ressonância magnética.

Área: 2,78 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cesto de lixo, armário para vestiário, banco e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido c com tinta pva látex.

- VESTIÁRIO MASCULINO RM

Finalidade: roca de roupas e guarda dos pertences dos pacientes da ressonância magnética.

Área: 2,78 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cesto de lixo, armário para vestiário, banco e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido c com tinta pva látex.

- COMPONENTES TÉCNICOS RM

Finalidade: Ambiente destinado ao abrigo de equipamentos técnicos da ressonância magnética.

Área: 12,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: equipamentos específicos de impressão e processamento das imagens geradas e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Finalidade: Realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio da ressonância magnética- através de técnica que utiliza campos magnéticos.

Área: 33,25 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Ressonância nuclear magnética, régua de gases, suporte de hamper, aparelho de anestesia, monitor multiparâmetros, escada com 2 degraus, cadeira, mesa auxiliar, armário, balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, banqueta giratória e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE COMANDO RM:

Finalidade: Área destinada a abrigar os profissionais que realizam exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio da ressonância magnética, através de técnica que utiliza campos magnéticos durante os procedimentos, zelando pela proteção e segurança de pacientes e operadores.

Área: 9,43 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cesto de lixo, mesa de escritório com gavetas, cadeira, quadro de avisos, computador exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- RPA RM

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a garantir a execução de procedimentos preparatórios para realização de exames. Bem como proporcionar cuidados pós-anestésicos e pós-procedimentos.

Área: 15,42 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cama hospitalar tipo fawler com colchão, escada com dois degraus, régua de gases, mesa de cabeceira, mesa auxiliar, balde cilíndrico porta detritos com pedal, suporte para hamper, régua de gases, cadeira para aplicação de

medicamento, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabonete líquido e papeleira) e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SALA DE UTILIDADES SADT**

Finalidade: ambiente destinado à limpeza e descarte dos materiais e roupas utilizados na assistência ao paciente.

Área: 4,06 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de inox com pia de despejo, pia para lavagem, lixeiras e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA ECOCARDIOGRAMA**

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a realizar exames de ecocardiograma.

Área: 11,06 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido, porta papel e lixeira), aparelho de ecocardiograma, balde a pedal, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com 2 degraus, impressora, computador, mesa auxiliar, cesto de lixo, ar condicionado e suporte de hamper.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **ELETROCARDIOGRAMA**

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a realizar exames de eletrocardiograma.

Área: 11,06 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido, porta papel e lixeira), eletrocardiógrafo, balde a pedal, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com 2 degraus, impressora, computador, mesa auxiliar, cesto de lixo, ar condicionado e suporte de hamper.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- LAUDOS

Finalidade: interpretar as imagens e emitir laudo dos exames realizados.

Área: 9,48 m<sup>2</sup>

Equipamentos: computador, cesto de lixo, mesa de escritório com gavetas, armário, cadeira giratória e impressora.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

## **BLOCO - 2**

### **AMBULATÓRIO**

- RECEPÇÃO INTERNAÇÃO

Finalidade: Ambiente destinado ao recebimento, atendimento, registro e encaminhamento de pacientes transferidos de outras unidades bem como de visitantes dos pacientes ali internados.

Área: 54,75m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, cadeiras, cestos de lixo, bancada de granito, cadeira giratória, bebedouro e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- APOIO RECEPÇÃO INTERNAÇÃO

Finalidade: ambiente destinado a organizar, processar e arquivar os dados de expediente.

Área: 5,13 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário arquivo, estante, cesto de lixo e exaustor.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **GUARDA DE MACAS AMB**

Finalidade: armazenar os materiais e equipamentos por categoria e tipo.

Área: 4,09 m<sup>2</sup>

Equipamentos: não possui equipamento fixo

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SANITÁRIO PUB FEM RECEPÇÃO**

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 3,33m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio e lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel).

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO PUB MASC RECEPÇÃO**

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 3,33m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **RECEPÇÃO AMBULATÓRIO**

Finalidade: Ambiente destinado ao recebimento, atendimento, registro e encaminhamento de pacientes eletivos.

Área: 72,72m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, cadeiras, cestos de lixo, bancada de granito, cadeira giratória, bebedouro e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **GERÊNCIA DE ENFERMAGEM**

Finalidade: sala para execução de atividades administrativas de enfermagem.

Área: 6,67 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador e cadeira, armário, lixeira e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **DEPÓSITO JARDIM**

Finalidade: ambiente destinado a armazenar materiais e equipamentos de apoio ao setor jardinagem e manutenção externa.

Área: 2,86 m<sup>2</sup>

Equipamentos: estante modulada.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **OUVIDORIA**

Finalidade: sala para execução de atividades administrativas, com atendimento ao público. Este local busca atender pacientes do hospital que expressem vontade de se queixar ou elogiar por algum atendimento inadequado.

Área: 6,88 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador e cadeira, armário e lixeira.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Finalidade: prestar atendimento social ao paciente e/ou acompanhante.

Área: 6,77 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, armário, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **FRALDÁRIO AMB**

Finalidade: ambiente destinado a higiene das crianças que usam fralda. Esse ambiente será utilizado para a assistência de filhos de pacientes ou de acompanhantes.

Área: 3,76 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito de apoio com banheira de louça embutida, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), trocador de fraldas, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO FEM AMB**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, público feminino.

Área: 3,44 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada suspensa de apoio de granito, com lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO MASC AMB**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, público feminino.

Área: 3,44 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada suspensa de apoio de granito, com lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO PCD FEM AMB**

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 3,87 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO PCD MASC AMB**

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 3,87 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DML AMBULATÓRIO**

Finalidade: Espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,76 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque de inox embutido, armário para guarda de material de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CIRCULAÇÃO SANITÁRIOS**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 8,40 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BRINQUEDOTECA**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a atender e manter as crianças enquanto os pais realizam as consultas.

Área: 10,90 m<sup>2</sup>

Equipamentos: brinquedos diversos, mesa, cadeiras, armário, televisão e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CIRCULAÇÃO AMBULATÓRIO**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 68,84 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **CONSULTÓRIO AMB. 01**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proceder à consulta médica e realizar procedimentos médicos de pequeno porte. Atendimento nos horários de 07:00h às 19:00h.

Área: 9,18 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper e lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel) e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **CONSULTÓRIO AMB. 02**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proceder à consulta médica e realizar procedimentos médicos de pequeno porte. Atendimento nos horários de 07:00h às 19:00h.

Área: 19,01 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus,

impressora, computador, suporte de hamper e lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel) exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **CONSULTÓRIO AMB. 03**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proceder à consulta médica e realizar procedimentos médicos de pequeno porte. Atendimento nos horários de 07:00h às 19:00h.

Área: 9,18 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper e lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel) e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **CONSULTÓRIO AMB. 04**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proceder à consulta médica e realizar procedimentos médicos de pequeno porte. Atendimento nos horários de 07:00h às 19:00h.

Área: 19,01 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper e lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel) exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **CONSULTÓRIO AMB. 05**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proceder à consulta médica e realizar procedimentos médicos de pequeno porte. Atendimento nos horários de 07:00h às 19:00h.

Área: 12,25 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper e lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel) e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SANITÁRIO CONS AMB 05**

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 3,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio e lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel).

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO CONS AMB 06**

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 3,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CONSULTÓRIO AMB. 06**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proceder à consulta médica e realizar procedimentos médicos de pequeno porte. Atendimento nos horários de 07:00h às 19:00h.

Área: 12,25 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper e lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel) e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **CONSULTÓRIO AMB. 07**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proceder à consulta médica e realizar procedimentos médicos de pequeno porte. Atendimento nos horários de 07:00h às 19:00h.

Área: 12,25 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper e lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel) e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SANITÁRIO CONS AMB 07**

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 3,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio e lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel).

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO CONS AMB 08**

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 3,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CONSULTÓRIO AMB. 08**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proceder à consulta médica e realizar procedimentos médicos de pequeno porte. Atendimento nos horários de 07:00h às 19:00h.

Área: 12,25 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper e lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel) e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **CONSULTÓRIO FONOAUDIOLÓICO**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proceder à consulta médica.

Atendimento nos horários de 07:00h às 19:00h.

Área: 11,06 m<sup>2</sup>

Equipamentos: negatoscópio, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, impressora, computador e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SALA DE SERVIÇOS AMB**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 6,48 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **POSTO DE ENFERMAGEM AMB**

Finalidade: realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas.

Área: 12,75 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito, lavatório de louça, com dispensador para sabonete líquido, papeleira e lixeira, computador e cadeira giratória e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **ROUPARIA AMB**

Finalidade: ambiente para guarda de roupa limpa.

Área: 2,33 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário para guarda de material.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **CONSULTÓRIO PSICOLOGIA:**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a prestar assistência psicológica aos pacientes e acompanhantes. Estima-se o atendimento de seis pacientes por período nesse serviço.

Área: 9,01 m<sup>2</sup>

Equipamentos: computador, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório com gaveteiro, cadeira giratória, poltrona, mesa de canto, sofá e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- **CONSULTÓRIO FISIOTERAPIA**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proceder à consulta fisioterápica.

Área: 12,25 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper e lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel) e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SALA DE FISIOTERAPIA**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proceder as atividades de fisioterapia.

Área: 25,89 m<sup>2</sup>

Equipamentos: barras paralelas, barra de ling, esteira vibratória, halteres, tubos elásticos, aparelho TENS, bolas para exercícios.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **ESTAR MULTIPROFISSIONAL**

Finalidade: local destinado aos funcionários, enquanto aguardam as demandas ou retomada/entrada em expediente.

Área: 13,08 m<sup>2</sup>

Equipamentos: sofá, bancada de granito com cuba inox embutida, cadeiras, geladeira e cesto de lixo.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **DEPÓSITO DE MATERIAIS AMB**

Finalidade: guardar os materiais utilizados no setor, incluindo materiais de escritório.

Área: 8,69 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **ENGENHARIA CLÍNICA**

Finalidade: ambiente destinado a abrigar as atividades dos engenheiros clínicos que são responsáveis pela seleção, manutenção e treinamento relacionados as tecnologias aplicadas no EAS.

Área: 12,84 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários, bancadas de mdf, computadores, armários.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **GUARDA DE MATERIAIS AMB**

Finalidade: guardar os materiais utilizados no setor, para assistência ao paciente.

Área: 3,53m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários e exaustor.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

## TÉRREO

### ADMINISTRAÇÃO

- RECEPÇÃO ADMINISTRAÇÃO

Finalidade: Ambiente destinado ao recebimento, atendimento, registro e encaminhamento do público em geral.

Área: 72,24m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, cadeiras, cestos de lixo, bancada de granito, cadeira giratória, bebedouro e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- APOIO RECEPÇÃO ADMINISTRAÇÃO

Finalidade: ambiente destinado a organizar, processar e arquivar os dados de expediente.

Área: 3,62 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário arquivo, estante e cesto de lixo.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- DEPÓSITO

Finalidade: guardar os materiais utilizados no setor.

Área: 3,55 m<sup>2</sup> Equipamentos: prateleira. Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO FEM RECEP. ADM**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, público feminino.

Área: 2,64 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada suspensa de apoio de granito, com lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO MASC RECEP. ADM**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, público feminino.

Área: 2,64 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada suspensa de apoio de granito, com lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO PCD FEM RECEP. ADM**

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 3,42 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO PCD MASC RECEP. ADM**

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 3,42 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DML RECEP. ADM**

Finalidade: Espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 2,18 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque de inox embutido, armário para guarda de material de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CIRCULAÇÃO RECEP. ADM**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 50,51 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **AUDITÓRIO**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a promover o treinamento em serviço dos funcionários, o ensino técnico, de graduação e pós-graduação, realizar seminários, reuniões e eventos.

Área: 92,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: poltronas em longarina, mesa, cadeiras, ar condicionado e lixeira.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

## **PAVIMENTO 01**

### **ADMINISTRAÇÃO**

- **DEPÓSITO 1**

Finalidade: guardar os materiais utilizados no setor.

Área: 4,89 m<sup>2</sup>

Equipamentos: prateleira.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **COPA ADM:**

Finalidade: ambiente destinado à guarda e ao consumo de refeições rápidas dos funcionários. Não serão preparadas refeições.

Área: 18,15 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário, mesa, cadeiras e exaustor.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **CPD**

Finalidade: ambiente destinado ao centro de processamento de dados.

Área: 20,35 m<sup>2</sup>

Equipamentos: servidor e ar condicionado. Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- TI/ MANUTENÇÃO

Finalidade: ambiente climatizado destinado à execução de atividades relacionadas a Tecnologia da Informação.

Área: 16,78 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa, bancada de MDF de apoio, computador, bancada de MDF, cadeira, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- CIRCULAÇÃO ADM 2

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 88,78 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- SANITÁRIO FEM ADM

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, público feminino.

Área: 2,56 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada suspensa de apoio de granito, com lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodapié e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SANITÁRIO MASC ADM

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, público masculino.

Área: 2,64 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada suspensa de apoio de granito, com lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO PCD FEM ADM**

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 3,42 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel).

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO PCD MASC ADM**

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 3,42 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DML ADM**

Finalidade: Espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 2,18 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque de inox embutido, armário para guarda de material de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO SALA DE REUNIÃO**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal.

Área: 3,55 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada suspensa de apoio de granito, com lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE REUNIÕES**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a promover ações de educação para a saúde, através de palestras, demonstrações e treinamentos "in loco", campanha etc., orientar as ações em saneamentos básico através da instalação e manutenção de melhorias sanitárias domiciliares relacionadas a esgoto e resíduos sólidos, dirigir os serviços clínicos, de enfermagem e técnico do estabelecimento e executar o planejamento e supervisão da assistência.

Área: 25,58m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de reuniões, cadeiras, bancada de MDF e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **RECEPÇÃO ADM 2**

Finalidade: Ambiente destinado ao recebimento, atendimento, registro e encaminhamento do público em geral.

Área: 17,94m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, cadeiras, cestos de lixo, bancada de granito, cadeira giratória, bebedouro e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **GERÊNCIA ADMINISTRATIVA**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a realizar os serviços administrativos do estabelecimento.

Área: 12,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador, bancada de MDF, cadeira, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **COORDENAÇÃO MÉDICA**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a realizar os serviços administrativos do estabelecimento.

Área: 8,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador, bancada de MDF, cadeira, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **FINANCEIRO**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a realizar os serviços administrativos do estabelecimento.

Área: 8,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador, bancada de MDF, cadeira, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **FATURAMENTO**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a realizar os serviços administrativos do estabelecimento.

Área: 12,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador, bancada de MDF, cadeira, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SESMT**

Finalidade: sala onde se administra e coordena o sistema de atendimento da segurança do trabalho.

Área: 12,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador, bancada de MDF, cadeira, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a realizar os serviços administrativos do estabelecimento.

Área: 12,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador, bancada de MDF, cadeira, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- CCIH

Finalidade: ambiente onde se coordena toda a atividade de controle e acompanhamento de processos de trabalho assistenciais da unidade, visando eliminar focos de infecção hospitalar. Área: 12,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador, bancada de MDF, cadeira, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- GERÊNCIA DA QUALIDADE

Finalidade: sala onde se realiza o acompanhamento das atividades assistenciais e administrativas do hospital buscando a implementação de uma gestão voltada para a qualidade e, visando a obtenção da certificação ONA.

Área: 8,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador, bancada de MDF, cadeira, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- GERÊNCIA DE FACILITIES

Finalidade: ambiente climatizado destinado a realizar os serviços administrativos do estabelecimento.

Área: 8,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador, bancada de MDF, cadeira, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- SAME

Finalidade: ambiente onde se realiza os serviços administrativos.

Área: 34,32 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador, bancada de MDF, cadeira, armário e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- ARQUIVO

Finalidade: ambiente climatizado destinado ao abrigo temporário dos arquivos da unidade até que sejam digitalizados.

Área: 21,18 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador, bancada de MDF, cadeira, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- SALA DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: ambiente onde se realiza os serviços administrativos.

Área: 23,88 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador, bancada de MDF, cadeira, armário e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE SELEÇÃO RECURSOS HUMANOS**

Finalidade: ambiente onde se realiza os serviços administrativos.

Área: 9,99 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador, bancada de MDF, cadeira, armário e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DIRETORIA TÉCNICA**

Finalidade: ambiente onde se coordena toda a atividade médico /assistencial da unidade

Área: 10,55 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador, bancada de MDF, cadeira, armário e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- **SANITÁRIO DIR TÉCNICA**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal.

Área: 2,25 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada suspensa de apoio de granito, com lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- DIRETORIA CLÍNICA

Finalidade: ambiente onde se realiza os serviços administrativos.

Área: 10,55 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador, bancada de MDF, cadeira, armário e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- SANITÁRIO DIR CLÍNICA

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal.

Área: 2,25 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada suspensa de apoio de granito, com lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Finalidade: ambiente climatizado destinado ao funcionamento da diretoria geral da unidade, desenvolvendo atividades de controle e acompanhamento de toda a gestão da unidade.

Área: 10,55 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador, bancada de MDF, cadeira, armário e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- **SANITÁRIO DIR ADM**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal.

Área: 2,25 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada suspensa de apoio de granito, com lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

### **BLOCO - 3**

- **MORGUE**

Finalidade: ambiente refrigerado onde se acondiciona os cadáveres.

Área: 25,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de inox com pia de inox embutida, lavatório de mãos (com dispensador para sabonete líquido e papeleira), suporte para hamper, carro para transporte de cadáveres, câmara mortuária e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ALMOXARIFADO**

Finalidade: ambiente destinado ao armazenamento, à guarda, ao manuseio e à conservação de insumos e materiais necessários à sustentação dos processos de trabalhos assistenciais e administrativos.

Área: 116,96 m<sup>2</sup>

Equipamentos: estante, guichê, cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **RECEPÇÃO MERCADORIAS**

Finalidade: ambiente destinado ao recebimento dos materiais necessários à sustentação dos processos de trabalhos assistenciais e administrativos.

Área: 14,00 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador, cadeira, estante, cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DEPÓSITO DE INSUMOS DE LIMPEZA**

Finalidade: ambiente destinado ao armazenamento, à guarda, ao manuseio e à conservação de insumos de limpeza.

Área: 34,17 m<sup>2</sup>

Equipamentos: estante, cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CIRCULAÇÃO ALMOXARIFADO**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 76,43 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bate maca.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

## **BLOCO - 4**

### **ÁREA DE CONVIVÊNCIA**

- **CIRCULAÇÃO CENTRAL**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 191,88 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **MONTAGEM DAS REFEIÇÕES E LIMPEZA DE UTENSÍLIOS**

Finalidade: ambiente destinado à guarda, montagem de refeições e limpeza de utensílios. Não serão preparadas refeições neste local.

Área: 7,59 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de inox de apoio, bancada de granito com cuba inox embutida, geladeira e carro porta talheres, exaustor e bandejas.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ANTECÂMARA MONTAGEM**

Finalidade: estabelecer barreira física para a sala de montagem das refeições e limpeza de utensílios.

Área: 3,68 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário, suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DISTRIBUIÇÃO LANCHONETE**

Finalidade: ambiente destinado a coleta dos pedidos, recebimento do pagamento pelas refeições e a distribuição de alimentos da lanchonete.

Área: 9,39 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito de apoio, cadeira, computador e geladeiras.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DE ACOMPANHANTES**

Finalidade: distribuir alimentação e oferecer condições de refeição aos acompanhantes.

Área: 44,47 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa para refeitório, cadeira e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

## CONFORTO DE FUNCIONÁRIOS

- **CIRCULAÇÃO CONFORTO FUNCIONÁRIOS**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 101,67 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bate maca.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **VESTIÁRIO FEM CONFORTO FUNC.**

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 8,25 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários com tranca individual, banco.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO VEST FEM. CONFORTO FUNC.**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 20,78 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CHUVEIROS VEST FEM. CONFORTO FUNC.**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 21,16 m<sup>2</sup>

Equipamentos: chuveiro elétrico, bancos, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CHUVEIROS VEST MASC. CONFORTO FUNC.**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 21,12 m<sup>2</sup>

Equipamentos: chuveiro elétrico, bancos, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO VEST MASC. CONFORTO FUNC.**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 21,23 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **VESTIÁRIO MASC CONFORTO FUNC.**

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 6,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários com tranca individual, banco.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ROUPARIA CONFORTO FUNC**

Finalidade: ambiente para guarda de roupa limpa

Área: 7,24 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário para guarda de material e exaustor

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO PCD CONFORTO FUNC**

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 5,47 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel).

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- REPOUSO MASC CONFORTO FUNC 01

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade.

Área: 16,74 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- REPOUSO FEM CONFORTO FUNC 01

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade

Área: 17,10 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- REPOUSO FEM CONFORTO FUNC 02

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade

Área: 16,74 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **ESTAR DOS FUNCIONÁRIOS CONFORTO FUNC**

Finalidade: local destinado aos funcionários, enquanto aguardam as demandas ou retomada/entrada em expediente.

Área: 13,36 m<sup>2</sup>

Equipamentos: banco, cesto de lixo e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **COPA FUNCIONÁRIOS CONFORTO FUNC**

Finalidade: ambiente destinado à guarda e ao consumo de refeições rápidas. Não serão preparadas refeições.

Área: 12,42 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, bancada de granito com cuba de inox embutida, mesa, cadeira, armário e exaustor.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **REPOUSO MASC CONFORTO FUNC 02**

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade

Área: 15,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **REPOUSO MASC CONFORTO LAB**

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade

Área: 10,24 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- REPOUSO FEM CONFORTO LAB

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade

Área: 12,63 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- DML CONFORTO FUNC

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 4,07 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## LABORATÓRIO

- CIRCULAÇÃO LABORATÓRIO

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 44,41 m<sup>2</sup>

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- LAUDOS

Finalidade: interpretar as imagens e emitir laudo dos exames realizados

Área: 10,24 m<sup>2</sup>

Equipamentos: computador, cesto de lixo, mesa de escritório com gavetas, armário, cadeira giratória, impressora, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- RECEBIMENTO DE AMOSTRAS LABORATÓRIO

Finalidade: ambiente climatizado destinado a fazer a triagem do material

Área: 10,24 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com lavatório de louça para as mãos embutido, com dispensador para sabonete líquido e papeleira, computador, cadeira giratória, guichê, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- MICROBIOLOGIA LABORATÓRIO

Finalidade: ambiente climatizado destinado a fazer análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais biológicos com finalidade diagnóstica e de pesquisa.

Área: 17,74 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de inox com cuba de inox embutido, computador, cadeira giratória, impressora, cesto de lixo, microscópio, centrífuga, balança analítica, estufa bacteriológica, cabine de segurança biológica, geladeira, guichê, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ANTECÂMARA MICROBIOLOGIA

Finalidade: estabelecer barreira física para o Laboratório de Microbiologia.

Área: 3,06 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SUPORTE UTI LABORATÓRIO

Finalidade: ambiente climatizado destinado a fazer análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais biológicos com finalidade diagnóstica e de pesquisa.

Área: 10,24 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba de inox embutido, impressora, computador, cadeira giratória, analisador de gases sanguíneos, centrífuga, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE ESTERILIZAÇÃO LABORATÓRIO

Finalidade: esterilizar os materiais e prepara-los em pacotes.

Área: 10,24 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de inox com cuba de inox embutido, lavatório de louça para mãos, com dispensador para sabonete líquido e papeleira, guichê, autoclave de esterilização, estante superior fechada, bancada de granito auxiliar, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **LAVAGEM E DESCONTAMINAÇÃO LABORATÓRIO**

Finalidade: fazer a lavagem e a desinfecção do material utilizado.

Área: 10,24 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de inox com cuba de inox embutida, autoclave de descarte, armário, bancada em aço inox de apoio, guichê, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e papeleira, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DML LABORATÓRIO**

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **LAVA OLHOS LABORATÓRIO**

Finalidade: prevenir danos à saúde dos funcionários.

Área: 2,28m<sup>2</sup>

Equipamentos: chuveiro de segurança e lava-olhos.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **LABORATÓRIO GERAL**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a fazer análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais biológicos com finalidade diagnóstica e de pesquisa.

Área: 45,42 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de inox com cuba de inox embutido, impressora, computador, cadeira giratória, pia de expurgo de inox, banho maria, microscópio fotomicrografia, microscópio, estufa bacteriológica, espectrofotômetro, microscópio bio. Invertido, centrífuga, refrigerador laboratorial, agitador de tubos, analisador de gases sanguíneos, coagulômetro, contador de células, equipamento automatizado para hemograma, homogeneizador de sangue, balança de precisão, geladeira, armário, cesto de lixo, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ADMINISTRAÇÃO LABORATÓRIO**

Finalidade: realizar as atividades administrativas do setor.

Área: 8,09 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, cadeira, cadeira giratória, computador, impressora, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

## **BLOCO - 5 e BLOCO - 6**

### **INTERNAÇÃO CIRÚRGICA**

- **CIRCULAÇÃO INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 1**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 169,67 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bate maca.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **ISOLAMENTO INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 01**

Finalidade: Ambiente climatizado para paciente que precisa de tratamento especial e individual, com antecâmara para isolamento, com pressões diferenciadas.

Área: 12,74 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira, leito hospitalar, lavatório para as mãos com dispensador para sabonete líquido e papeleira, rede de gases, mesa auxiliar, escada de 2 degraus, hamper, lixeira e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO ISO INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 01**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,27 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ANTECAMARA ISO INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 01

Finalidade: espaço onde se estabelece barreira física garantindo condições para higiene das mãos e paramentação.

Área: 4,28 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário e suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ISOLAMENTO INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 02

Finalidade: Ambiente climatizado para paciente que precisa de tratamento especial e individual, com antecâmara para isolamento, com pressões diferenciadas.

Área: 12,74 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira, leito hospitalar, lavatório para as mãos com dispensador para sabonete líquido e papeleira, rede de gases, mesa auxiliar, escada de 2 degraus, hamper, lixeira e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- BANHEIRO ISO. INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 02

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,27 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ANTECÂMARA ISO INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 02

Finalidade: espaço onde se estabelece barreira física garantindo condições para higiene das mãos e paramentação.

Área: 4,28 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário e suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE EXAMES E CURATIVOS INTER. CIRÚRGICA 01

Finalidade: ambiente climatizado destinado a executar e registrar a assistência médica diária e de enfermagem, administrando as diferentes intervenções sobre o paciente.

Área: 14,40m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, computador, cadeira giratória, suporte de hamper, escada com 2 degraus, bancada de granito com pia de inox embutida, balança antropométrica, mesa de exames, negatoscópio, mesa auxiliar para instrumental, braçadeira para injeção e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ENFERMARIA CIRÚRGICA 01

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para quatro leitos.

Área: 28,32 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 01**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,02m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 02**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,06 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 02**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 24,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 03**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 22,84 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 03**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,06 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 04**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 14,15 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 04**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,06 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE MATERIAIS INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 01**

Finalidade: guardar os materiais utilizados no setor Área: 7,29 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **POSTO DE ENFERMAGEM INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 01**

Finalidade: realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas.

Área: 12,18 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça, com dispensador para sabonete líquido, papelreira e lixeira, bancada de granito, computador e cadeira giratória, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SALA DE SERVIÇOS INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 01**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 8,43 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida, exaustor e armário.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 05**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 19,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 05**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 06**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 16,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 06**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 07**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 16,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 07**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,29 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 08**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 14,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 08**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,51 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 09**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 13,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 09**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,29 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE MACAS INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 01**

Finalidade: armazenar os materiais e equipamentos por categoria e tipo.

Área: 4,23 m<sup>2</sup>

Equipamentos: não possui equipamento fixo

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **FARMÁCIA SATÉLITE INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 01** Finalidade: ambiente destinado a dispensar medicamentos Área: 13,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, armário de aço, geladeira e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 10**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 21,56 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de

louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 10**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,85 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 11**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 21,56 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 11**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,06 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 12**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 21,56 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 12**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,06 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 13**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 21,56 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 13**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 7,48 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 14**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 27,81 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de

louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 14**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 7,48 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO FUNC MASC INT. CIRÚRGICA 01**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, público feminino.

Área: 3,28 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal, exaustor e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITARIO FUNC FEM INT. CIRÚRGICA 01**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, público feminino.

Área: 3,28 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ROUPARIA INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 01 Finalidade: ambiente para guarda de roupa limpa Área: 3,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário para guarda de material.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- GUARDA DE MATERIAIS INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 02 Finalidade: guardar os materiais utilizados no setor Área: 7,88 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- ENFERMARIA CIRÚRGICA 15

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 13,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 15

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,59 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 16**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 14,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 16**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,52 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE UTILIDADES INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 01**

Finalidade: ambiente destinado à realização da assepsia e higienização de materiais e equipamentos utilizados, bem como a guarda temporária dos materiais e guarda temporária de resíduos. As atividades realizadas neste ambiente deverão ter paramentação adequada com a colocação dos seguintes EPIs: avental, óculos e luvas (não cirúrgica) e guarda temporária de resíduos.

Área: 9,00 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de granito com cuba de inox embutida, pia de expurgo de inox, cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 17**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 14,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 17**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,06 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DML INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 01**

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **COPA FUNCIONÁRIOS INTERNAÇÃO CIRÚRGICA**

Finalidade: ambiente destinado à guarda e ao consumo de refeições rápidas. Não serão preparadas refeições.

Área: 4,73 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário e bancada de granito com cadeiras e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **COPA DE DISTRIBUIÇÃO INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 01** Finalidade: local destinado à distribuição de alimentos.

Área: 18,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito de apoio, bancada de granito com cuba inox embutida, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e papelreira, geladeira e carro porta talheres, exaustor e bandejas.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## **BLOCO - 6**

- **CIRCULAÇÃO INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 2**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 85,52 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bate maca.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **SALA DE SERVIÇOS INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 02**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 6,08 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- **POSTO DE ENFERMAGEM INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 02**

Finalidade: Executar e registrar a assistência médica de enfermagem por período de até 24 horas.

Área: 9,34 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, carro de emergência, cesto de lixo, lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido e porta papel, cadeira, bancada de granito para atendimento.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **SALA DE UTILIDADES INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 02**

Finalidade: ambiente destinado à realização da assepsia e higienização de materiais e equipamentos utilizados, bem como a guarda temporária dos materiais e guarda temporária de resíduos. As atividades realizadas neste ambiente deverão ter paramentação adequada com a colocação dos seguintes EPIs: avental, óculos e luvas (não cirúrgica) e guarda temporária de resíduos.

Área: 7,54 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de granito com cuba de inox embutida, pia de expurgo de inox, cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DML INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 02**

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ROUPARIA INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 02**

Finalidade: ambiente para guarda de roupa limpa Área: 3,49m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário para guarda de material e exaustor

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **POSTO DE ENFERMAGEM INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 03**

Finalidade: realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas.

Área: 10,15 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito, lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido, papeleira e lixeira, computador, cadeira giratória e impressora.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **SALA DE SERVIÇOS INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 03**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 7,03 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 18**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente individual, sendo planejado para um leito.

Área: 11,56 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 18**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 19**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 23,62 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 19**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 20**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 16,57 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 20**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 21**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 20,59 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 21**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITARIO PUB FEM INTER. CIRÚRGICA**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal do público

Área: 4,84 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITARIO PUB MASC INTER. CIRÚRGICA**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal do público

Área: 4,84 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE MATERIAIS INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 03** Finalidade: guardar os materiais utilizados no setor Área: 7,54 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários e exaustor

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **ROUPARIA INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 03** Finalidade: ambiente para guarda de roupa limpa Área: 4,05 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário para guarda de material e exaustor

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 22**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 18,75 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de

louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 22**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 23**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 21,59 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 23**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CIRÚRGICA 24**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 24,62 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENF. CIRÚRGICA 24**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE MACAS INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 02**

Finalidade: armazenar os materiais e equipamentos por categoria e tipo.

Área: 4,39 m<sup>2</sup>

Equipamentos: não possui equipamento fixo

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- COPA DE DISTRIBUIÇÃO INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 02

Finalidade: local destinado à distribuição de alimentos.

Área: 12,13 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito de apoio, bancada de granito com cuba inox embutida, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e papelreira, geladeira e carro porta talheres, exaustor e bandejas.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE EXAMES E CURATIVOS INTER. CIRÚRGICA 02

Finalidade: ambiente climatizado destinado a executar e registrar a assistência médica diária e de enfermagem, administrando as diferentes intervenções sobre o paciente.

Área: 9,68m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, computador, cadeira giratória, suporte de hamper, escada com 2 degraus, bancada de granito com pia de inox embutida, balança antropométrica, mesa de exames, negatoscópio, mesa auxiliar para instrumental, braçadeira para injeção, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- PRESCRIÇÃO MÉDICA INTERNAÇÃO CIRÚRGICA

Finalidade: ambiente destinado à prescrição de receitas médicas.

Área: 7,54m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito, computador, cadeira giratória, negatoscópio, impressora, armário e cesto de lixo.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

## **BLOCO - 7**

### **INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA E CLÍNICA MÉDICA**

- **CIRCULAÇÃO ORTOPÉDICA**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 119,29 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bate maca.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **ENFERMARIA ORTOPÉDICA 01**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 24,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENF ORTOPÉDICA 01**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 6,73 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO ENF ORTOPÉDICA 02**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 6,56 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA ORTOPÉDICA 02**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 24,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **ENFERMARIA ORTOPÉDICA 03**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 24,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENF ORTOPÉDICA 03**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 6,73 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO ENF ORTOPÉDICA 04**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 6,56 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ENFERMARIA ORTOPÉDICA 04

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 24,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- ENFERMARIA ORTOPÉDICA 05

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 19,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- BANHEIRO ENF ORTOPÉDICA 05

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,84 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ROUPARIA ORTOPÉDICA**

Finalidade: ambiente para guarda de roupa limpa.

Área: 3,94 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário para guarda de material e exaustor.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **ENFERMARIA ORTOPÉDICA 06**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 23,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENF ORTOPÉDICA 07**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,64 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO ENF ORTOPÉDICA 06**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,41 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA ORTOPÉDICA 07**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 13,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ISO ENFERMARIA ORTOPÉDICA**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,95 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ANTECAMERA ISO ENFERMARIA ORTOPÉDICA

Finalidade: espaço onde se estabelece barreira física garantindo condições para higiene das mãos e paramentação.

Área: 3,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário e suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ISOLAMENTO ENFERMARIA ORTOPÉDICA

Finalidade: Ambiente climatizado para paciente que precisa de tratamento especial e individual, com antecâmara para isolamento.

Área: 14,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira, leito hospitalar, lavatório para as mãos com dispensador para sabonete líquido e papeleira, rede de gases, mesa auxiliar, escada de 2 degraus, hamper, lixeira, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE EXAMES E CURATIVOS ORTOPÉDICA

Finalidade: ambiente climatizado destinado a executar e registrar a assistência médica diária e de enfermagem, administrando as diferentes intervenções sobre o paciente.

Área: 10,00 m<sup>2</sup>

Equipamentos: computador, cadeira giratória, suporte de hamper, escada com 2 degraus, banqueta giratória, bancada de granito com pia de inox embutida, balança antropométrica, mesa

de exames, negatoscópio, mesa auxiliar para instrumental, braçadeira para injeção, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITARIO PUB MASC INT. ORTO E CM**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal do público

Área: 3,27 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITARIO PUB. FEM INT. ORTO E CM**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal do público

Área: 3,27 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE MATERIAIS ORTOPÉDICA** Finalidade: guardar os materiais utilizados no setor. Área: 8,00 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários, ar condicionado e exaustor.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **FARMÁCIA SATÉLITE ORTOPÉDICA**

Finalidade: ambiente destinado a dispensar medicamentos.

Área: 10,00 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, armário de aço, geladeira, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DML INTERNAÇÃO ORTO E CM**

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,13 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário para limpeza e exaustor

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **PRESCRIÇÃO MÉDICA ORTOPÉDICA**

Finalidade: ambiente destinado à prescrição de receitas médicas.

Área: 3,37 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito, computador, cadeira giratória, negatoscópio, impressora, armário e cesto de lixo.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **SALA DE UTILIDADES ORTOPÉDICA**

Finalidade: ambiente destinado à realização da assepsia e higienização de materiais e equipamentos utilizados, bem como a guarda temporária dos materiais e guarda temporária de resíduos. As atividades realizadas neste ambiente deverão ter paramentação adequada com a colocação dos seguintes EPIs: avental, óculos e luvas (não cirúrgica) e à guarda temporária de resíduos.

Área: 9,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de granito com cuba de inox embutida, expurgo de inox, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e papelreira, cesto de lixo, suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **POSTO DE ENFERMAGEM ORTOPÉDICA**

Finalidade: ambiente destinado à prescrição de receitas médicas, realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas.

Área: 6,93 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça, com dispensador para sabonete líquido, papelreira e lixeira, bancada de granito, computador e cadeira giratória, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SALA DE SERVIÇOS ORTOPÉDICA**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 6,44 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida e armário.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **CIRCULAÇÃO INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA** Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes. Área: 119,29 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **SALA DE SERVIÇOS INTERNAÇÃO CM**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 6,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **POSTO DE ENFERMAGEM INTERNAÇÃO CM**

Finalidade: ambiente destinado à prescrição de receitas médicas, realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas.

Área: 6,87 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça, com dispensador para sabonete líquido, papelreira e lixeira, bancada de granito, computador e cadeira giratória, negatoscópio e impressora.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **GUARDA DE MACAS INT. ORTO E CM**

Finalidade: armazenar os materiais e equipamentos por categoria e tipo.

Área: 5,39 m<sup>2</sup>

Equipamentos: não possui equipamento fixo

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **ROUPARIA INTERNAÇÃO CM**

Finalidade: ambiente para guarda de roupa limpa

Área: 6,55 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário para guarda de material e exaustor.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **COPA DE DISTRIBUIÇÃO INTERNAÇÃO ORTO E CM** Finalidade: local destinado à distribuição de alimentos. Área: 18,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito de apoio, bancada de granito com cuba inox embutida, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e papeleira, geladeira e Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ESTAR FUNCIONÁRIOS INTERNAÇÃO ORTO E CM**

Finalidade: local destinado aos funcionários, enquanto aguardam as demandas ou retomada/entrada em expediente.

Área: 12,00 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Poltronas, cadeiras, exaustor e cesto de lixo.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- SNT FUNC FEM INT. ORTO E CM

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, público feminino.

Área: 2,31 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SNT FUNC MASC INT. ORTO E CM

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, público feminino.

Área: 2,31 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE EXAMES E CURATIVOS INTERNAÇÃO CM

Finalidade: ambiente climatizado destinado a executar e registrar a assistência médica diária e de enfermagem, administrando as diferentes intervenções sobre o paciente.

Área: 12,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: computador, cadeira giratória, suporte de hamper, escada com 2 degraus, banqueta giratória, bancada de granito com pia de inox embutida, balança antropométrica, mesa de exames, negatoscópio, mesa auxiliar para instrumental, braçadeira para injeção, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CLÍNICA MÉDICA 01**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 24,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENFERMARIA CM 01**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 6,73 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO ENFERMARIA CM 02**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 6,56 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CLÍNICA MÉDICA 02**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 24,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **ENFERMARIA CLÍNICA MÉDICA 03**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 24,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENFERMARIA CM 03**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 6,73 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO ENFERMARIA CM 04**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 6,56 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CLÍNICA MÉDICA 04**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 24,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **ENFERMARIA CLÍNICA MÉDICA 05**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 24,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENFERMARIA CM 05**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 6,73 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO ENFERMARIA CM 06**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 6,56 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CLÍNICA MÉDICA 06**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 24,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **ENFERMARIA CLÍNICA MÉDICA 07**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 13,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENFERMARIA CM 07**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 6,07 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO ISO ENFERMARIA CM**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,84 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ANTECAMARA ISO ENFERMARIA CM**

Finalidade: espaço onde se estabelece barreira física garantindo condições para higiene das mãos e paramentação.

Área: 2,93 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário e suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ISOLAMENTO ENFERMARIA CLINICA MÉDICA**

Finalidade: Ambiente climatizado para paciente que precisa de tratamento especial e individual, com antecâmara para isolamento.

Área: 10,52 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira, leito hospitalar, lavatório para as mãos com dispensador para sabonete líquido e papeleira, rede de gases, mesa auxiliar, escada de 2 degraus, hamper, lixeira e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## **BLOCO - 8**

### **TÉRREO**

#### **HEMODINÂMICA**

- **ESPERA HEMODINÂMICA**

Finalidade: Ambiente destinado à espera do atendimento.

Área: 6,13 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cadeiras

Piso: granitina tratada com resina acrílica Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta PVA látex.

- **VESTIÁRIO BARREIRA. PACIENTE EXTERNO HEMODINÂMICA** Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos pacientes. Área: 4,72 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários com tranca individual e suporte de hamper.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- **SANITÁRIO PACIENTE EXTERNO HEMODINÂMICA**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 2,67 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até altura do rodamão e tinta acrílica na parte superior. Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica

- VESTIÁRIO FUNC. FEM. HEMODINÂMICA

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 4,48 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários com tranca individual, suporte de hamper e lavatório (no projeto não tem lavatório) de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- SANITÁRIO FUNC. FEM. HEMODINÂMICA

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 2,05 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até altura do rodamão e tinta acrílica na parte superior. Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- VESTIÁRIO FUNC. MASC. HEMODINÂMICA

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 4,48 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários com tranca individual, suporte de hamper e lavatório (no projeto não tem lavatório) de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- **SANITÁRIO FUNC. MASC. HEMODINÂMICA**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 2,05 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até altura do rodamão e tinta acrílica na parte superior. Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- **DML HEMODINÂMICA**

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 2,43 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE UTILIDADES HEMODINÂMICA**

Finalidade: ambiente destinado à realização da assepsia e higienização de materiais e equipamentos utilizados, bem como a guarda temporária de resíduos. As atividades realizadas neste ambiente deverão ter paramentação adequada com a colocação dos seguintes EPIs: avental, óculos e luvas (não cirúrgica) e à guarda temporária de resíduos.

Área: 6,19 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de granito com cuba de inox embutida, expurgo de inox, cesto de lixo, suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **POSTO DE ENFERMAGEM HEMODINÂMICA**

Finalidade: realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas.

Área: 7,03 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba de inox embutido, geladeira, lavatório de louça, com dispensador para sabonete líquido, papelreira e lixeira, bancada de inóx de apoio, computador e cadeira giratória, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- **AREA DE PRESCRIÇÃO**

Finalidade: realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas.

Área: 4,27 m<sup>2</sup>

Equipamentos: computador, mesa, cadeira giratória, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **RPA HEMODINÂMICA**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar cuidados pós anestésicos. Estão previstos quatro leitos.

Área: 28,75 m<sup>2</sup>

Equipamentos: suporte de soro, cama hospitalar, mesa auxiliar para instrumental, lavatório para mãos com dispensador para sabonete líquido e papelera, régua de gases, balde a pedal, mesa de cabeceira, suporte de hamper, carro para transporte de material, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- **SALA COMPONENTES TÉCNICOS HEMODINÂMICA**

Finalidade: Ambiente destinado ao abrigo de equipamentos técnicos da sala de exames de hemodinâmica.

Área: 6,29 m<sup>2</sup>

Equipamentos: equipamentos específicos de impressão e processamento das imagens geradas pela sala de exames de hemodinâmica, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- **ESCOVAÇÃO HEMODINÂMICA**

Finalidade: proceder a lavagem cirúrgica e antisséptica das mãos.

Área: 2,22 m<sup>2</sup>

Equipamentos: pia de escovação e balde a pedal.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- **COMANDO HEMODINÂMICA**

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a abrigar os profissionais que realizam exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio da radiologia

cardiovascular - usualmente recorrendo a catéteres e injeções de contraste, durante os procedimentos, zelando pela proteção e segurança de pacientes e operadores.

Área: 9,20m<sup>2</sup>

Equipamentos: negatoscópios, cesto de lixo, mesa com gavetas, cadeira, quadro de avisos, computador, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- **SALA DE EXAMES HEMODINÂMICA**

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio da radiologia cardiovascular, usualmente recorrendo a catéteres e injeções de contraste.

Área: 38,86 m<sup>2</sup>

Equipamentos: avental plumbífero, escada com dois degraus, suporte de hamper, mesa auxiliar, carro de emergência, sistema de hemodinâmica, régua de gases, balde cilíndrico porta- detritos com pedal, banqueta giratória, exaustor e ar condicionado.

Piso: Manta vinílica condutiva.

Rodapé: -

Parede: laminado melamínico.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **ROUPARIA E GUARDA DE MATERIAIS HEMODINÂMICA**

Finalidade: armazenar e distribuir os materiais e roupas esterilizadas.

Área: 5,73 m<sup>2</sup>

Equipamentos: modulada, estante fechada, suporte de cestos e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE MEDICAMENTOS HEMODINÂMICA**

Finalidade: ambiente destinado a armazenar e dispensar medicamentos para o setor de hemodinâmica

Área: 6,97 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário de aço, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CIRCULAÇÃO HEMODINÂMICA**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 42,11 m<sup>2</sup>

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

#### AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

- **DISTRIBUIÇÃO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a receber e distribuir as bolsas de sangue a serem utilizadas no hospital.

Área: 7,18 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, computador, cadeira giratória, guichê, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido, papelreira, cesto de lixo e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ANTECÂMARA ALIQUOTAGEM

Finalidade: estabelecer barreira física para a Aliquotagem.

Área: 3,47 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário, suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ALIQUOTAGEM

Finalidade: ambiente climatizado destinado ao processo de aliquotagem.

Área: 3,68 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cabine de segurança biológica, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- COMPATIBILIDADE SANGUÍNEA

Finalidade: ambiente climatizado destinado a testagem de compatibilidade sanguínea e ao armazenamento.

Área: 7,94 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba de inox embutida, cadeira giratória, lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido, papelreira e cesto de lixo e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ESTOQUE AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

Finalidade: ambiente climatizado destinado a estocar sangue e hemocomponentes

Área: 7,76 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira e ar condicionado

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

## SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

- ADM PATRIMÔNIO

Finalidade: realizar os serviços administrativos relacionados ao Depósito de Patrimônio

Área: 7,94 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, computador, cadeira giratória, cadeira e armário

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- DEPÓSITO DE PATRIMÔNIO

Finalidade: armazenar os equipamentos sobressalentes por categoria e tipo para serem distribuídos quando necessário.

Área: 14,42 m<sup>2</sup>

Equipamentos: arquivo, estante modulada e armário de aço.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- DEPÓSITO DE INSERVÍVEIS 01

Finalidade: armazenar os equipamentos não utilizados pelo hospital

Área: 22,91 m<sup>2</sup>

Equipamentos: estante modulada e exaustor

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DEPÓSITO DE INSERVÍVEIS 02**

Finalidade: armazenar os equipamentos não utilizados pelo hospital

Área: 18,13 m<sup>2</sup>

Equipamentos: estante modulada

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ESTAR SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO**

Finalidade: local destinado aos funcionários, enquanto aguardam as demandas ou retomada/entrada em expediente.

Área: 14,78 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de MDF, bancada de granito com cuba de inox embutida, geladeira, poltrona, cadeiras, sofá e cesto de lixo.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS**

Finalidade: sala onde se realiza a coordenação das atividades de serviços gerais e manutenção do hospital.

Área: 9,32 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador, cadeiras, cadeira giratória, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- VESTIÁRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS FEMININO

Finalidade: local para troca de roupa, higiene pessoal e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 30,31 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada de granito com lavatório de louça para mãos embutido (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), armários com trancas individuais, banco, chuveiro elétrico, balde a pedal, armários, cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- VESTIÁRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS MASCULINO

Finalidade: local para troca de roupa, higiene pessoal e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 22,94 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada de granito com lavatório de louça para mãos embutido (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), armários com trancas individuais, banco, chuveiro elétrico, balde a pedal, armários e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- CIRCULAÇÃO SERV. GERAIS 01

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 4,14 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- CIRCULAÇÃO SERV. GERAIS 02

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 14,22 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

#### UTI GERAL

- PARAMENTAÇÃO VISITANTE UTI GERAL

Finalidade: espaço destinado a permitir a paramentação dos visitantes aos pacientes da UTI geral.

Área: 6,30 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário com trancas individuais, suporte de hamper, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e suporte para papel e exaustor.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- VESTIÁRIO FEMININO UTI GERAL

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 5,39 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários com tranca individual, bancos e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- BANHEIRO FEM. UTI GERAL

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 3,48 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- VESTIÁRIO MASC UTI GERAL

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 5,39 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários com tranca individual, bancos e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- BANHEIRO MASCULINO UTI GERAL

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 3,51 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- SALA DE ENTREVISTAS UTI GERAL

Finalidade: prestar informações e assistência aos acompanhantes dos pacientes da UTI geral

Área: 11,33 m<sup>2</sup>

Equipamentos: computador, armário, cadeira, poltrona, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA ADM UTI GERAL

Finalidade: ambiente destinado a realizar os serviços administrativos da unidade

Área: 7,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, cadeira giratória, cadeira, computador, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- CONEXÃO ENTERAL/ PARENTAL UTI GERAL Finalidade: preparar alimentação parental Área: 8,36 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça para mãos, com dispensador para sabonete líquido e suporte para papel, geladeira, bancada de aço inox com cuba inox embutida e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade e revestido com tinta acrílica.

- DML UTI GERAL

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 2,51m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- REPOUSO FEM 01 UTI GERAL

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade de tratamento intensivo geral.

Área: 10,17 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- REPOUSO FEM 02 UTI GERAL

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade de tratamento intensivo geral.

Área: 9,18 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- CIRCULAÇÃO UTI GERAL

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 45,58 m<sup>2</sup>

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE EQUIPAMENTOS UTI GERAL**

Finalidade: ambiente destinado a guardar os equipamentos da unidade

Área: 17,76 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, cesto de lixo, mesa de escritório, armário de aço e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **REPOUSO MASCULINO UTI GERAL**

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade de tratamento intensivo geral.

Área: 13,76 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **COPA DE FUNCIONÁRIOS UTI GERAL**

Finalidade: ambiente destinado à guarda e ao consumo de refeições rápidas, além de local destinado aos funcionários, enquanto aguardam as demandas ou retomada/entrada em expediente. Não serão preparadas refeições.

Área: 9,68 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário e bancada de granito com cadeiras e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE MEDICAMENTOS UTI GERAL**

Finalidade: ambiente destinado a dispensar medicamentos

Área: 9,68 m<sup>2</sup>

Equipamentos: carro para transporte de medicamentos, impressora, computador, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, armário de aço, geladeira, guichê, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ROUPARIA UTI GERAL**

Finalidade: ambiente para guarda de roupa esterilizada

Área: 7,04 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário para guarda de material e exaustor.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **COPA PACIENTE UTI GERAL**

Finalidade: distribuir alimentação específica e individualizada aos pacientes da UTI 1.

Área: 8,37 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, bancada de granito de apoio, armário inox inferior, bancada de granito com cuba de inox embutida, lixeira e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE UTILIDADES UTI GERAL**

Finalidade: ambiente destinado à realização da assepsia e higienização de materiais e equipamentos utilizados, bem como a guarda temporária dos materiais e guarda temporária de resíduos. As atividades realizadas neste ambiente deverão ter paramentação adequada com a colocação dos seguintes EPIs: avental, óculos e luvas (não cirúrgica) e à guarda temporária de resíduos.

Área: 6,05 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de granito com cuba de inox embutida, expurgo de inox, cesto de lixo, suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE PRESCRIÇÃO UTI GERAL**

Finalidade: ambiente destinado à prescrição de receitas médicas.

Área: 4,58 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito, computador, cadeira giratória, negatoscópio, impressora, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **POSTO DE ENFERMAGEM UTI GERAL**

Finalidade: realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas.

Área: 11,74 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba de inox embutido, lavatório de louça, com dispensador para sabonete líquido, papelreira e lixeira, bancada de granito de apoio, computador e cadeira giratória.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: rodapé de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado e revestido com tinta acrílica.

- SALA DE SERVIÇOS UTI GERAL

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 6,86 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: rodapé de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado e revestido com tinta acrílica.

- AREA COLETIVA DE TRATAMENTO UTI GERAL

Finalidade: ambiente climatizado destinado à internação de pacientes críticos. Conta com nove leitos regulares e um leito de isolamento.

Área: 152,99 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa auxiliar para instrumental, negatoscópio, cama hospitalar, carro de emergência, régua de gases, escada com dois degraus, aparelho de hemodiálise, suporte de hamper, mesa de mayo, balde a pedal, exaustor e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: rodapé de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado e revestido com tinta acrílica.

- ANTECÂMARA ISOLAMENTO UTI GERAL

Finalidade: espaço onde se estabelece barreira física garantindo condições para higiene das mãos e paramentação.

Área: 3,32 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário e suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado e revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO ISO UTI GERAL**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,11 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade e revestido com tinta acrílica.

- **QUARTO DE ISOLAMENTO UTI GERAL**

Finalidade: Ambiente climatizado (com pressão negativa e filtro HEPA) para paciente que precisa de tratamento especial e individual, com antecâmara para isolamento, com pressões diferenciadas.

Área: 13,04 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de mayo, leito hospitalar, lavatório para as mãos com dispensador para sabonete líquido e papeleira, rede de gases, mesa auxiliar, escada de 2 degraus, hamper, lixeira, exaustor e ar condicionado com filtro HEPA.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **BANHEIRO PACIENTE UTI GERAL**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,82 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **ESTAR VISITANTE UTI GERAL**

Finalidade: espaço destinado a abrigar os visitantes da UTI enquanto aguarda a autorização de acesso.

Área: 11,37 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CIRCULAÇÃO DE ACESSO UTI GERAL E HEMODINÂMICA** Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 69,48 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## **CENTRO CIRÚRGICO**

Ambiente onde serão desenvolvidas atividades, em conjunto, que devem proporcionar condições mínimas indispensáveis para a realização dos atos anestésicos, cirúrgicos e de recuperação dos pacientes, de acordo com os protocolos de segurança estabelecidos para a atividade. De acordo com a demanda, informamos que o número de salas cirúrgicas é suficiente para atender os leitos cirúrgicos.

- **SALA DE CIRURGIA 03**

Finalidade: realizar médias cirurgias; destinada a hysterectomias, colecistectomias e cirurgias ortopédicas. O ambiente será climatizado com filtro HEPA.

Área: 35,69 m<sup>2</sup>

Equipamentos: foco refletor ambulatorial, carro de emergência, suporte de soro, mesa auxiliar para instrumental, régua de gases, esfigmomanômetro de pedestal, aparelho de anestesia, monitor multiparâmetros, escada de dois degraus, mesa cirúrgica elétrica, balde a chute, banqueta giratória, cesto de lixo, carro para transporte de material, microscópio cirúrgico, mesa auxiliar, suporte de hamper, balde a pedal, mesa de mayo, exaustor e ar condicionado.

Piso: manta vinílica condutiva. Rodapé: embutido de poliestireno. Parede: laminado melamínico.

Teto: gesso acartonado e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **SALA DE CIRURGIA 02**

Finalidade: realizar médias cirurgias, sendo panejada para cirurgias gerais menores como as hernioplastias, cirurgias ortopédicas menores e cirurgias vasculares. O ambiente será climatizado com filtro HEPA.

Área: 31,01 m<sup>2</sup>

Equipamentos: foco refletor ambulatorial, carro de emergência, suporte de soro, mesa auxiliar para instrumental, régua de gases, esfigmomanômetro de pedestal, aparelho de anestesia, monitor multiparâmetros, escada de dois degraus, mesa cirúrgica elétrica, balde a chute, banqueta giratória, cesto de lixo, carro para transporte de material, microscópio cirúrgico, mesa auxiliar, suporte de hamper, balde a pedal, mesa de mayo, exaustor e ar condicionado.

Piso: manta vinílica condutiva. Rodapé: embutido de poliestireno. Parede: laminado melamínico.

Teto: gesso acartonado e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **SALA DE CIRURGIA 01**

Finalidade: realizar médias cirurgias, sendo panejada para cirurgias gerais menores como as hernioplastias, cirurgias ortopédicas menores e cirurgias vasculares. O ambiente será climatizado com filtro HEPA.

Área: 27,43 m<sup>2</sup>

Equipamentos: foco refletor ambulatorial, carro de emergência, suporte de soro, mesa auxiliar para instrumental, régua de gases, esfigmomanômetro de pedestal, aparelho de anestesia, monitor multiparâmetros, escada de dois degraus, mesa cirúrgica elétrica, balde a chute, banqueta giratória, cesto de lixo, carro para transporte de material, microscópio cirúrgico, mesa auxiliar, suporte de hamper, balde a pedal, mesa de mayo, exaustor e ar condicionado.

Piso: manta vinílica condutiva. Rodapé: embutido de poliestireno. Parede: laminado melamínico.

Teto: gesso acartonado e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **DML CENTRO CIRÚRGICO**

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 4,11 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ÁREA DE ESCOVAÇÃO**

Finalidade: proceder a lavagem cirúrgica e antisséptica das mãos.

Área: 6,05 m<sup>2</sup>

Equipamentos: pia de escovação e balde a pedal.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **CIRCULAÇÃO CENTRO CIRÚRGICO**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 63,04 m<sup>2</sup>

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **POSTO DE ENFERMAGEM/ ÁREA DE PRESCRIÇÃO CC**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas e também destinado à prescrição de receitas médicas para pacientes cirúrgicos.

Área: 9,66 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba de inox embutida, mesa, lavatório louça com dispensador para sabonete líquido, papelreira e lixeira, computador, cadeira giratória, geladeira, exaustor e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **GUARDA DE MACAS CC 01**

Finalidade: armazenar os materiais e equipamentos por categoria e tipo.

Área: 5,10 m<sup>2</sup>

Equipamentos: não possui equipamento fixo

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **RPA CENTRO CIRÚRGICO**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar cuidados pós anestésicos. Estão previstos seis leitos.

Área: 46,93 m<sup>2</sup>

Equipamentos: carro de emergência, suporte de soro, cama hospitalar, mesa auxiliar para instrumental, lavatório para mãos com dispensador para sabonete líquido e papelreira, régua de gases, esfigmomanômetro de pedestal, ventilador pulmonar pressométrico e volumétrico, balde a pedal, mesa de cabeceira, suporte de hamper, carro para transporte de material, exaustor e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **GUARDA DE MATERIAL ESTÉRIL E ROUPARIA CC 01**

Finalidade: armazenar e distribuir os materiais e roupas esterilizadas.

Área: 12,72 m<sup>2</sup>

Equipamentos: carro para transporte de roupa limpa, estante modulada, estante fechada, suporte de cestos e exaustor.

Piso: porcelanato retificado. Rodapé: embutido de poliestireno. Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **GUARDA DE EQUIPAMENTOS CC:**

Finalidade: guardar os equipamentos, mobiliários e utensílios.

Área: 9,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários e exaustor.

Piso: porcelanato retificado. Rodapé: embutido de poliestireno. Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **GUARDA DE MATERIAL ESTÉRIL E ROUPARIA CC 02**

Finalidade: armazenar e distribuir os materiais e roupas esterilizadas.

Área: 6,66 m<sup>2</sup>

Equipamentos: carro para transporte de roupa limpa, estante modulada, estante fechada, suporte de cestos e exaustor.

Piso: porcelanato retificado. Rodapé: embutido de poliestireno. Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **GUARDA DE MEDICAMENTOS CC**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a armazenagem e dispensação de anestésicos, medicamentos e demais insumos a serem utilizados nas sedações, nas cirurgias e na recuperação pós anestésica.

Área: 11,96 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário de aço, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado. Rodapé: embutido de poliestireno. Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **SALA ADMINISTRATIVA CC**

Finalidade: realizar as atividades administrativas do setor.

Área: 9,89 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, cadeira, cadeira giratória, computador, impressora, guichê, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **COPA/ESTAR FUNCIONÁRIOS CENTRO CIRÚRGICO**

Finalidade: ambiente destinado à guarda e ao consumo de refeições rápidas. Não serão preparadas refeições.

Área: 14,84m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, armário, lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido, papeleira e cesto de lixo, mesa com cadeiras e exaustor.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- **VESTIÁRIO BARREIRA FEM CC:**

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 10,00 m<sup>2</sup>

Equipamentos lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta- papel), armários com tranca individual, suporte de hamper, banco e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO FEMININO CC**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários

Área: 3,68 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade e revestido com tinta acrílica.

- **VESTIÁRIO BARREIRA MASCULINO CC**

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 10,04 m<sup>2</sup>

Equipamentos lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta- papel), armários com tranca individual, suporte de hamper, banco e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO MASCULINO CC**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários

Área: 3,64 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade e revestido com tinta acrílica.

- SALA DE UTILIDADES CC

Finalidade: ambiente destinado à realização da assepsia e higienização de materiais e equipamentos utilizados, bem como a guarda temporária dos materiais e guarda temporária de resíduos. As atividades realizadas neste ambiente deverão ter paramentação adequada com a colocação dos seguintes EPIs: avental, óculos e luvas (não cirúrgica) e guarda temporária de resíduos.

Área: 11,38 m<sup>2</sup>

Equipamentos: suporte de hamper, lavatório de louça, com dispensador para sabonete líquido, papeleira e cesto de lixo, guichê, bancada de granito com cuba de inox embutida e expurgo de inox e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- GUARDA DE MACAS CC 02

Finalidade: armazenar os materiais e equipamentos por categoria e tipo.

Área: 5,94 m<sup>2</sup>

Equipamentos: não possui equipamento fixo

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- CIRCULAÇÃO EXTERNA CC

Finalidade: ambiente destinado a interligação dos ambientes.

Área: 41,51 m<sup>2</sup>

Equipamentos: não possui equipamento fixo

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO

- VEST BARREIRA GUARDA E DISTRIBUIÇÃO

Finalidade: local para troca de roupa, higiene pessoal e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 4,21 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e suporte para papel, suporte de hamper, armário com tranca individual e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- BANHEIRO GUARDA E DISTRIBUIÇÃO

Finalidade: local para troca de roupa e higiene pessoal dos funcionários.

Área: 4,33 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente a umidade revestido com tinta acrílica.

- GUARDA E DISTRIBUIÇÃO CME

Finalidade: guardar e distribuir os equipamentos e utensílios esterilizados.

Área: 90,74 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário, estante, carrinho de transporte, bancada de aço inox, guichê, ar condicionado e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão e revestido com tinta acrílica.

- **PREPARO CME**

Finalidade: esterilizar os materiais e roupas e os preparar em pacotes para a esterilização, seguindo as normas e orientações da CCIH do HRF.

Área: 55,63 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito, mesa auxiliar, autoclave, termodesinfectora, lavatório de louça para mãos com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, guichê, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão e revestido com tinta acrílica.

- **ANTECÂMARA PREPARO CME**

Finalidade: estabelecer barreira física para o Preparo e Esterilização.

Área: 4,21 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário, suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DML ÁREA LIMPA**

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 4,08 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **VEST BARREIRA RECEBIMENTO CME**

Finalidade: local para troca de roupa, higiene pessoal e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 3,85 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e suporte para papel, suporte de hamper, armário com tranca individual e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO RECEBIMENTO CME**

Finalidade: local para troca de roupa, higiene pessoal e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 3,96 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, cesto de lixo, armário com tranca individual e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **RECEBIMENTO, DESCONTAMINAÇÃO E SEPARAÇÃO**

Finalidade: receber, desinfectar e separar os materiais, seguindo as normas e orientações da CCIH do HRF.

Área: 18,64 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa auxiliar, suporte de hamper, bancada de inox com pia de inox embutida e pia de despejo de inox, bancada de inox de apoio, lavadora ultrassônica, lavatório de louça para mãos com dispensador para sabonete líquido e suporte para papel, exaustor com filtragem HEPA, guichê e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- DML ÁREA SUJA

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,52 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- DEPÓSITO CME

Finalidade: ambiente destinado a guarda de equipamentos.

Área: 5,42 m<sup>2</sup>

Equipamentos: estante e exaustor

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

PAVIMENTO 01

UTI CARDIOLÓGICA

- CIRCULAÇÃO EXTERNA UTI CARDIOLÓGICA Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 37,72 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ÁREA DE ESPERA UTI CARDIO.

Finalidade: ambiente destinado à espera dos visitantes até que tenham seu acesso liberado ao salão de UTI cardiológica.

Área: 15,54 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cadeiras, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta PVA látex.

- DML 1 UTI CARDIO.

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 4,46 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário de limpeza (projeto não tem o armário de limpeza) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- PARAMENTAÇÃO VISITANTES UTI CARDIO.

Finalidade: espaço destinado a permitir a paramentação dos visitantes aos pacientes da UTI cardiológica.

Área: 10,76 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário com trancas individuais, suporte de hamper, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e suporte para papel e exaustor.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- DML 2 UTI CARDIO.

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,49 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário de limpeza (projeto não tem o armário de limpeza) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE ENTREVISTAS UTI CARDIO.

Finalidade: prestar informações e assistência aos acompanhantes dos pacientes da UTI geral

Área: 11,45 m<sup>2</sup>

Equipamentos: computador, armário, cadeira, poltrona, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA ADMINISTRATIVA UTI CARDIO.

Finalidade: ambiente destinado a realizar os serviços administrativos da unidade

Área: 7,89 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, cadeira giratória, cadeira, computador e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- REPOUSO MASC 01 UTI CARDIO.

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade de tratamento intensivo geral.

Área: 8,98 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- REPOUSO MASC 02 UTI CARDIO.

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade de tratamento intensivo geral.

Área: 8,67m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- VESTIÁRIO MASC UTI CARDIO.

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 3,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários com tranca individual, bancos e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO FUNC. MASC UTI CARDIO.**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários

Área: 3,81 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal, cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **REPOUSO FEM 01 UTI CARDIO.**

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade de tratamento intensivo geral.

Área: 9,13 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **REPOUSO FEM 02 UTI CARDIO.**

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade de tratamento intensivo geral.

Área: 9,13 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- VESTIÁRIO FUNCIONARIO FEM UTI CARDIO.

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 3,81 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários com tranca individual e bancos.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- BANHEIRO FUNCIONARIO FEM UTI CARDIO.

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários

Área: 3,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal, cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- CIRCULAÇÃO INTERNA UTI CARDIO.

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 41,83 m<sup>2</sup>

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA EQUIPAMENTOS UTI CARDIO.**

Finalidade: ambiente destinado a guardar os equipamentos da unidade

Área: 17,55 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, cesto de lixo, mesa de escritório, armário de aço e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CONEXÃO ENTERAL/ PARENTAL UTI CARDIO.** Finalidade: preparar alimentação parental

Área: 13,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça para mãos, com dispensador para sabonete líquido e suporte para papel, geladeira, bancada de aço inox com cuba inox embutida e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade e revestido com tinta acrílica.

- **COPA FUNCIONÁRIOS UTI CARDIO.**

Finalidade: ambiente destinado à guarda e ao consumo de refeições rápidas. Não serão preparadas refeições.

Área: 9,56m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário e bancada de granito com cadeiras e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE MEDICAMENTOS UTI CARDIO.**

Finalidade: ambiente destinado a dispensar medicamentos

Área: 9,56 m<sup>2</sup>

Equipamentos: carro para transporte de medicamentos, impressora, computador, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, armário de aço, geladeira, guichê, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ROUPARIA UTI CARDIO.**

Finalidade: ambiente para guarda de roupa esterilizada

Área: 7,04 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário para guarda de material e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **COPA PACIENTE UTI CARDIO.**

Finalidade: distribuir alimentação específica e individualizada aos pacientes da UTI 1.

Área: 8,37 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, bancada de granito de apoio, armário inox inferior, bancada de granito com cuba de inox embutida, lixeira e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE UTILIDADES UTI CARDIO**

Finalidade: ambiente destinado à realização da assepsia e higienização de materiais e equipamentos utilizados, bem como a guarda temporária dos materiais e guarda temporária de resíduos. As atividades realizadas neste ambiente deverão ter paramentação adequada com a colocação dos seguintes EPIs: avental, óculos e luvas (não cirúrgica) e à guarda temporária de resíduos.

Área: 6,05 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de granito com cuba de inox embutida, expurgo de inox, cesto de lixo, suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **AREA DE PRESCRIÇÃO UTI CARDIO.**

Finalidade: ambiente destinado à prescrição de receitas médicas.

Área: 4,58 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito, computador, cadeira giratória, negatoscópio, impressora, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE SERVIÇOS UTI CARDIO.**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 6,86 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO PACIENTE UTI CARDIO.**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,82 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **POSTO DE ENFERMAGEM UTI CARDIO.**

Finalidade: realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas.

Área: 14,86 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba de inox embutido, lavatório de louça, com dispensador para sabonete líquido, papeleira e lixeira, bancada de granito de apoio, computador e cadeira giratória.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ÁREA COLETIVA DE TRATAMENTO UTI CARDIO.**

Finalidade: ambiente climatizado destinado à internação de pacientes críticos. Conta com nove leitos regulares e um leito de isolamento.

Área: 153,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa auxiliar para instrumental, negatoscópio, cama hospitalar, carro de emergência, régua de gases, escada com dois degraus, aparelho de hemodiálise, suporte de hamper, mesa de mayo, balde a pedal, e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ANTECÂMARA ISOLAMENTO UTI CARDIO.

Finalidade: espaço onde se estabelece barreira física garantindo condições para higiene das mãos e paramentação.

Área: 3,32 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário e suporte de hamper e exaustor.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- BANHEIRO ISOLAMENTO UTI 02

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,07 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade e revestido com tinta acrílica.

- ISOLAMENTO UTI CARDIO.

Finalidade: Ambiente climatizado (com pressão negativa e filtro HEPA) para paciente que precisa de tratamento especial e individual, com antecâmara para isolamento, com pressões diferenciadas.

Área: 13,04 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de mayo, leito hospitalar, lavatório para as mãos com dispensador para sabonete líquido e papeleira, rede de gases, mesa auxiliar, escada de 2 degraus, hamper, lixeira, exaustor e ar condicionado com filtro HEPA.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado e revestido com tinta acrílica hospitalar.

## PAVIMENTO 02

### INTERNAÇÃO CARDIOLÓGICA

- CIRCULAÇÃO INTERNAÇÃO CARDIOLÓGICA Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes. Área: 118,45 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ENFERMARIA CARDIOLÓGICA 01

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 27,12 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- BANHEIRO ENFERMARIA CARDIO 01

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,94 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO ENFERMARIA CARDIO 02**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,94 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **SANITARIO PCD PUB. MASC. ENFERMARIA**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal do público

Área: 5,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CARDIOLÓGICA 02**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 26,72 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **ENFERMARIA CARDIOLÓGICA 03**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 29,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENFERMARIA CARDIO 03**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,89 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO ENFERMARIA CARDIO 04**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,89 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CARDIOLÓGICA 04**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 29,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SANITARIO PCD PUB. FEM. ENFERMARIA**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal do público

Área: 5,77 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CARDIOLÓGICA 05**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 25,63 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENFERMARIA CARDIO 05**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,53 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **ROUPARIA ENFERMARIA CARDIO**

Finalidade: ambiente para guarda de roupa limpa

Área: 4,24 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário para guarda de material e exaustor.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **ENFERMARIA CARDIOLÓGICA 06**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 25,62 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ENFERMARIA CARDIO 07**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,59 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO ENFERMARIA CARDIO. 06**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,53 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA CARDIOLÓGICA 07**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para dois leitos.

Área: 15,89 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO ISO ENFERMARIA CARDIO.**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- ANTECÂMERA ISOLAMENTO ENF CARDIO.

Finalidade: espaço onde se estabelece barreira física garantindo condições para higiene das mãos e paramentação.

Área: 3,38 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário e suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade e revestido com tinta acrílica.

- ISOLAMENTO ENFERMARIA CARDIOLÓGICA

Finalidade: Ambiente climatizado (com pressão negativa e filtro HEPA) para paciente que precisa de tratamento especial e individual, com antecâmara para isolamento, com pressões diferenciadas.

Área: 12,53 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira, leito hospitalar, lavatório para as mãos com dispensador para sabonete líquido e papeleira, rede de gases, mesa auxiliar, escada de 2 degraus, hamper, lixeira, exaustor e ar condicionado com filtro HEPA.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade e revestido com tinta acrílica.

- FARMÁCIA SATÉLITE ENFERMARIA CARDIO

Finalidade: ambiente destinado a dispensar medicamentos.

Área: 9,06 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, armário de aço, geladeira, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- **COPA DE DISTRIBUIÇÃO ENFERMARIA CARDIO**

Finalidade: local destinado à distribuição de alimentos.

Área: 11,56 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito de apoio, bancada de granito com cuba inox embutida, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e papelera, geladeira e carro porta talheres, exaustor e bandejas.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE UTILIDADES ENFERMARIA CARDIO.**

Finalidade: ambiente destinado à realização da assepsia e higienização de materiais e equipamentos utilizados, bem como a guarda temporária dos materiais e guarda temporária de resíduos. As atividades realizadas neste ambiente deverão ter paramentação adequada com a colocação dos seguintes EPIs: avental, óculos e luvas (não cirúrgica) e à guarda temporária de resíduos.

Área: 6,53 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de inox com cuba de inox embutida, pia de despejo de inox, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e papelera, cesto de lixo, suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO FUNC FEM. CARDIO.**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, público feminino.

Área: 3,78 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO FUNC MASC. CARDIO.**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, público feminino.

Área: 3,78 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **POSTO DE ENFERMAGEM / PRESCRIÇÃO ENFERMARIA CARDIO**

Finalidade: ambiente destinado à prescrição de receitas médicas, realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas.

Área: 18,84 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça, com dispensador para sabonete líquido, papelreira e lixeira, bancada de granito, computador e cadeira giratória, negatoscópio, impressora, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SALA DE SERVIÇOS INTERNAÇÃO CARDIO.**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 7,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- GUARDA DE MATERIAIS INTERNAÇÃO CARDIO. Finalidade: guardar os materiais utilizados no setor Área: 4,92 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários e exaustor

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- COPA/ESTAR FUNCIONÁRIOS INTERNAÇÃO CARDIO.

Finalidade: local destinado aos funcionários, enquanto aguardam as demandas ou retomada/entrada em expediente.

Área: 15,95 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de MDF, bancada de granito com cuba inox embutida, cadeiras, geladeira, exaustor e cesto de lixo.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex

- DML ENFERMARIA CARDIO

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 4,46 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque e armário para limpeza.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## **BLOCO - 9**

### **LAVANDERIA**

- **ÁREA LIMPA LAVANDERIA**

Finalidade: Secar a roupa e passar a roupa através de calandra e separar e preparar a roupa lavada.

Área: 101,92 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito, secadora e condicionadora, carro de transporte, mesa de apoio, calandra monroll, carro prateleira, mesa de apoio e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ÁREA SUJA LAVANDERIA**

Finalidade: receber, pesar e classificar a roupa conforme norma, além de lavar e centrifugar.

Área: 51,36 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balança do tipo plataforma, lavadora extratora, carro prateleira, carro de transporte, balde a pedal, suporte para hamper, guichê, bancada de inox com cuba de inox embutida, bancada de inox de apoio e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade e revestido com tinta acrílica.

- **REPARO / COSTURA - LAVANDERIA**

Finalidade: costurar e/ou confeccionar, quando necessário, a roupa.

Área: 10,78 m<sup>2</sup>

Equipamentos: máquinas de costura, cadeira e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DML AREA LIMPA LAVANDERIA**

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,30 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ADMINISTRAÇÃO DA LAVANDERIA**

Finalidade: realizar as atividades administrativas do setor.

Área: 7,15 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, cadeira, cadeira giratória, computador, impressora, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ALMOXARIFADO LAVANDERIA**

Finalidade: ambiente destinado ao armazenamento, à guarda, ao manuseio e à conservação de insumos e materiais necessários à sustentação dos processos de trabalhos assistenciais e administrativos do setor.

Área: 26,39 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **COPA LAVANDERIA**

Finalidade: ambiente destinado à guarda e ao consumo de refeições rápidas. Não serão preparadas refeições.

Área: 10,98 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, bancada de granito com cuba de inox embutida e cadeira.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- REPOUSO FEMININO LAVANDERIA

Finalidade: descanso, guarda de pertences e troca de roupa de funcionários.

Área: 10,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com gaveteiro, armário com tranca, cama, lixeira com tampa e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- VESTIÁRIO FEMININO LAVANDERIA

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 3,04 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários com tranca individual e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- BANHEIRO FEMININO LAVANDERIA

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,28 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- VESTIÁRIO MASCULINO LAVANDERIA

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 3,04 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários com tranca individual e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- BANHEIRO MASCULINO LAVANDERIA

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,28 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- REPOUSO MASCULINO LAVANDERIA

Finalidade: descanso, guarda de pertences e troca de roupa de funcionários.

Área: 10,82 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com gaveteiro, armário com tranca, cama, lixeira com tampa e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- CIRCULAÇÃO 01 LAVANDERIA

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 29,11 m<sup>2</sup>

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- DEPÓSITO DE QUÍMICOS LAVANDERIA

Finalidade: armazenar produtos químicos utilizados no setor

Área: 10,33 m<sup>2</sup>

Equipamentos: estrados, lava olhos, guichê e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE ARMAZENAGEM GERAL DE ROUPA LIMPA Finalidade:

Armazenar as roupas lavadas

Área: 23,38 m<sup>2</sup>

Equipamentos: carro roupeiro e exaustor

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **EMBALAGEM/PREPARO LAVANDERIA** Finalidade: separar e preparar a roupa lavada. Área: 10,00 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de apoio, tábua de passar, guichê e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO LAVANDERIA** Finalidade: distribuir a roupa lavada

Área: 8,00 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, bancada de apoio, computador, seladora contínua, cadeira giratória, guichê e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **HIGIENIZAÇÃO DE CARROS LAVANDERIA** Finalidade: receber e higienizar os carrinhos. Área: 9,13 m<sup>2</sup>

Equipamentos: exaustor Piso: porcelanato técnico. Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE CARROS LIMPOS LAVANDERIA** Finalidade: armazenar os carrinhos já higienizados. Área: 8,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: exaustor. Piso: porcelanato técnico. Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DML LAVANDERIA**

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,52 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- CIRCULAÇÃO 02 LAVANDERIA

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 6,77 m<sup>2</sup>

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- VESTIÁRIO BARREIRA MASC. LAVANDERIA

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 3,14 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários com tranca individual e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- BANHEIRO MASC. LAVANDERIA

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,26 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- VESTIÁRIO BARREIRA FEM. LAVANDERIA

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 3,14 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários com tranca individual e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- BANHEIRO FEM. LAVANDERIA

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,26 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## NUTRIÇÃO

- RECEPÇÃO E INSPEÇÃO DE ALIMENTOS NUTRIÇÃO

Finalidade: receber, selecionar e controlar alimentos, fórmulas, preparações e utensílios.

Área: 15,15 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com pia de inox embutida, lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido, papeleira e cesto de lixo, balança do tipo plataforma, pallet, mesa de escritório, computador e cadeira giratória.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente a umidade revestido com tinta acrílica.

- DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA NUTRIÇÃO Finalidade: distribuir alimentos e utensílios para preparo. Área: 7,98 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito, mesa de escritório, computador, cadeira giratória e guichê.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- DESPENSA (NÃO PERECÍVEIS) NUTRIÇÃO

Finalidade: ambiente climatizado destinado a armazenar os alimentos não perecíveis da unidade.

Área: 27,15 m<sup>2</sup>

Equipamentos: prateleiras lisas em inox, pallets, lixeira, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado resistente a umidade revestido com tinta acrílica.

- **DESPENSA FRIOS NUTRIÇÃO**

Finalidade: Acondicionar gêneros alimentícios perecíveis em temperaturas diferenciadas através de equipamentos adequados.

Área: 26,57 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira industrial, geladeira, pallets, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado resistente a umidade revestido com tinta acrílica.

- **PREPARO DE VERDURAS E LEGUMES NUTRIÇÃO** Finalidade: fazer o preparo das verduras e legumes Área: 15,18 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba inox embutida, cesto de lixo, guichê, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente a umidade revestido com tinta acrílica.

- **ADMINISTRAÇÃO SND NUTRIÇÃO**

Finalidade: sala onde se realiza os serviços administrativos.

Área: 6,90 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa com computador e cadeira, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ANTECÂMARA NUTRIÇÃO**

Finalidade: ambiente destinado a criar barreira física para a área de cocção e preparos.

Área: 3,00 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), armário, suporte de hamper, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **NUTRICIONISTA**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a manter um técnico nutricionista próximo à área de cocção e distribuição, com fácil acesso e permitindo ampla visualização dos espaços anexos, para supervisão direta sobre a execução do trabalho.

Área: 7,37 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, computador, cadeira, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **HALL DE ACESSO COZINHA**

Finalidade: ambiente destinado a interligação dos ambientes.

Área: 2,25 m<sup>2</sup> Equipamentos: não possui. Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DO REFEITÓRIO NUTRIÇÃO** Finalidade: receber e higienizar os utensílios área de refeitório. Área: 8,84 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com pia de inox embutida, armário, suporte de hamper, exaustor e lixeira.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente a umidade revestido com tinta acrílica.

- **COCÇÃO**

Finalidade: local destinado à cocção de dietas normais.

Área: 41,96 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido, fogão industrial, forno, fritadeira, coifa, caldeirão industrial e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente a umidade revestido com tinta acrílica.

- **DIETAS ESPECIAIS**

Finalidade: fazer a cocção das dietas especiais

Área: 18,38 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), bancada de granito com cuba de inox embutida e fogão industrial.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente a umidade revestido com tinta acrílica.

- **PREPARO DE CARNES NUTRIÇÃO**

Finalidade: fazer o preparo das carnes a serem finalizadas na área de cocção

Área: 9,95 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba inox embutida, geladeira industrial e cesto de lixo.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente a umidade revestido com tinta acrílica.

- **SOBREMESAS NUTRIÇÃO**

Finalidade: fazer o preparo de sobremesas.

Área: 9,95 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba inox embutida, geladeira e cesto de lixo.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente a umidade revestido com tinta acrílica.

- **LANCHES E DESJEJUNS NUTRIÇÃO**

Finalidade: fazer o preparo de lanches e desjejuns

Área: 11,12 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba inox embutido, bancada de granito de apoio e cesto de lixo.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente a umidade revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE PANELAS E UTENSÍLIOS COZINHA NUTRIÇÃO** Finalidade: guardar os utensílios área de preparo e cocção. Área: 8,78 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários e lixeira.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **LAVAGEM DE PANELAS E UTENSÍLIOS COZINHA NUTRIÇÃO** Finalidade: higienizar os utensílios área de preparo e cocção. Área: 8,78 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com pia de inox embutida, suporte de hamper e lixeira.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente a umidade revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE UTENSÍLIOS PACIENTES NUTRIÇÃO** Finalidade: guardar os utensílios utilizados por pacientes. Área: 7,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS PACIENTES NUTRIÇÃO** Finalidade: receber e higienizar os utensílios de pacientes. Área: 8,02 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba inox embutida, guichê, exaustor e suporte de hamper.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente a umidade revestido com tinta acrílica.

- **PORCIONAMENTO NUTRIÇÃO**

Finalidade: fazer o porcionamento das dietas

Área: 18,37 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito, guichê e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente a umidade revestido com tinta acrílica.

- DML SND 1 NUTRIÇÃO

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,00 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente a umidade revestido com tinta acrílica.

- REFEITÓRIO

Finalidade: distribuir alimentação e oferecer condições de refeição aos funcionários.

Área: 119,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido, papeleira e cesto de lixo, bebedouro, mesa para refeitório, cadeira, balcão térmico, carrinho para transporte, suporte para hamper e bancada de granito.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SANITÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO NUTRIÇÃO

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 9,68 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada de granito com lavatório de louça para mãos embutido (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 8,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada de granito com lavatório de louça para mãos embutido (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO PCD FUNCIONÁRIO NUTRIÇÃO**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 4,09 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), barras de apoio, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO PCD NUTRIÇÃO**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 4,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), barras de apoio, chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **DML NUTRIÇÃO**

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,57 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **VESTIÁRIO MASC NUTRIÇÃO**

Finalidade: local para troca de roupa, higiene pessoal e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 8,16 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário com tranca individual, banco e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO VEST. MASC NUTRIÇÃO**

Finalidade: Ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 8,37 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada de granito com lavatório para mãos embutido, com dispensador para sabonete líquido e papeleira, chuveiro elétrico, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- VESTIÁRIO FEM NUTRIÇÃO

Finalidade: local para troca de roupa, higiene pessoal e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 6,72 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário com tranca individual, e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- BANHEIRO VEST. FEM NUTRIÇÃO

Finalidade: Ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 7,15 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- GUARDA DE CARRINHOS NUTRIÇÃO Finalidade: guardar os carrinhos já higienizados Área: 7,95 m<sup>2</sup>

Equipamentos: exaustor Piso: porcelanato técnico. Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- LAVAGEM DE CARRINHOS NUTRIÇÃO Finalidade: receber e higienizar os carrinhos. Área: 9,00 m<sup>2</sup>

Equipamentos: exaustor Piso: porcelanato técnico. Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## **BLOCO - 10**

### **TÉRREO**

#### **PRONTO SOCORRO MATERNIDADE**

##### **CENTRO DE PARTO NORMAL**

- **ACOLHIMENTO FAMILIAR**

Finalidade: recepcionar e transferir parturientes (e seus acompanhantes).

Área: 13,63m<sup>2</sup>

Equipamentos: cadeiras em longarina, bebedouro, mesa de escritório, computador, cadeira giratória, cadeira, bebedouro, maca hospitalar, lixeira, exaustor e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO ACOMPANHANTE**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes e seus acompanhantes.

Área: 3,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima dele.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE EQUIPAMENTOS:**

Finalidade: guardar os equipamentos, mobiliários e utensílios.

Área: 12,82 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários, mesa de escritório, computador e cadeira giratória.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- DEAMBULAÇÃO

Finalidade: assistir parturientes em trabalho de parto, permitindo que elas possam caminhar em local seguro e abrigado.

Área: 20,93 m<sup>2</sup>

Equipamentos: sofá, poltrona, bolas de bobath e barra de Ling.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- CIRCULAÇÃO CPN

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 73,64 m<sup>2</sup> Equipamentos: bebedouro Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- QUARTO PPP 01

Finalidade: assistir parturientes em trabalho de partos normais e prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, envolvendo avaliação de vitalidade, identificação, reanimação (quando necessário) e higienização.

Área: 21,14 m<sup>2</sup>

Equipamentos: régua antropométrica, berço hospitalar, cama PPP, barra de Ling, balança pediátrica e neonatal, mesa de cabeceira, escada com 2 degraus, bolas de bobath, mesa auxiliar, poltrona, balde a pedal, banqueta giratória, suporte de hamper, armário vitrine superior, pia de escovação de inox e bancada de granito com cuba de inox embutida e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO PPP 01**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,54 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **QUARTO PPP 02**

Finalidade: assistir parturientes em trabalho de partos normais e prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, envolvendo avaliação de vitalidade, identificação, reanimação (quando necessário) e higienização.

Área: 21,14 m<sup>2</sup>

Equipamentos: régua antropométrica, berço hospitalar, cama PPP, barra de Ling, balança pediátrica e neonatal, mesa de cabeceira, escada com 2 degraus, bolas de bobath, mesa auxiliar, poltrona, balde a pedal, banqueta giratória, suporte de hamper, armário vitrine superior, pia de escovação de inox e bancada de granito com cuba de inox embutida e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO PPP 02**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,54 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **QUARTO PPP 03**

Finalidade: assistir parturientes em trabalho de partos normais e prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, envolvendo avaliação de vitalidade, identificação, reanimação (quando necessário) e higienização.

Área: 21,14 m<sup>2</sup>

Equipamentos: régua antropométrica, berço hospitalar, cama PPP, barra de Ling, balança pediátrica e neonatal, mesa de cabeceira, escada com 2 degraus, bolas de bobath, mesa auxiliar, poltrona, balde a pedal, banqueta giratória, suporte de hamper, armário vitrine superior, pia de escovação de inox e bancada de granito com cuba de inox embutida e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO PPP 03**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,50 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- QUARTO PPP 04

Finalidade: assistir parturientes em trabalho de partos normais e prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, envolvendo avaliação de vitalidade, identificação, reanimação (quando necessário) e higienização.

Área: 21,14 m<sup>2</sup>

Equipamentos: régua antropométrica, berço hospitalar, cama PPP, barra de Ling, balança pediátrica e neonatal, mesa de cabeceira, escada com 2 degraus, bolas de bobath, mesa auxiliar, poltrona, balde a pedal, banqueta giratória, suporte de hamper, armário vitrine superior, pia de escovação de inox e bancada de granito com cuba de inox embutida e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- BANHEIRO PPP 04

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,54 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- POSTO DE ENFERMAGEM

Finalidade: Executar e registrar a assistência médica de enfermagem por período de até 24 horas.

Área: 8,38 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, carro de emergência, cesto de lixo, lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido e porta papel, cadeira, bancada de granito para atendimento, exaustor e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE SERVIÇOS**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 6,93 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, armário, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE UTILIDADES**

Finalidade: ambiente destinado à realização da assepsia e higienização de materiais e equipamentos utilizados, bem como a guarda temporária dos materiais e guarda temporária de resíduos. As atividades realizadas neste ambiente deverão ter paramentação adequada com a colocação dos seguintes EPIs: avental, óculos e luvas (não cirúrgica) e guarda temporária de resíduos.

Área: 6,93 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de granito com cuba de inox embutida, pia de despejo de inox, suporte de hamper, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE MEDICAMENTOS**

Finalidade: ambiente destinado a armazenar e dispensar medicamentos.

Área: 9,45 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, seladora, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, armário de aço, geladeira, lixeira, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ROUPARIA E GUARDA DE MATERIAL ESTÉRIL**

Finalidade: ambiente para guarda de roupa e materiais esterilizados

Área: 8,49 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário para guarda de material

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **COPA DE FUNCIONÁRIOS**

Finalidade: ambiente destinado à guarda e ao consumo de refeições rápidas. Não serão preparadas refeições.

Área: 7,21 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, bancada de granito com cuba de inox embutida e bancada de granito com cadeiras.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **REPOUSO CPN MASC**

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da central de parto normal

Área: 10,47 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- DML CPN

Finalidade: Espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 2,36 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque de inox, armário para material de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- VESTIÁRIO PLANTONISTA MASC

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 5,04 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários com tranca individual, banco, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido, papeleira e cesta de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- BANHEIRO PLANTONISTAS MASCMA

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 3,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- VESTIÁRIO PLANTONISTA FEM

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 5,04 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários com tranca individual, banco, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido, papelreira e cesta de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- BANHEIRO PLANTONISTAS FEM

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 3,24 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com MAdispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- REPOUSO CPN FEM

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da central de parto normal

Área: 9,92 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA ADM

Finalidade: ambiente destinado a realizar os serviços administrativos da unidade

Área: 7,77 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, cadeira giratória, cadeira, computador, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## CENTRO CIRÚRGICO OBSTÉTRICO

- SALA 01 CCO

Finalidade: realizar partos cirúrgicos. O ambiente será climatizado com filtro HEPA.

Área: 29,94 m<sup>2</sup>

Equipamentos: carro de emergência, carro para transporte de medicamentos, mesa auxiliar para instrumental, foco refletor ambulatorial, suporte de soro, régua de gases, monitor multiparâmetros, mesa cirúrgica obstétrica, berço aquecido, esfigmomanômetro, aparelho de anestesia, cesto de lixo, suporte de hamper, escada com dois degraus, balde a pedal, bancada de inox com cuba de inox embutida, banqueta giratória, balde a chute, mesa de mayo, exaustor e ar condicionado com filtro HEPA.

Piso: manta vinílica (piso condutivo) Rodapé: embutido de poliestireno. Parede: laminado melamínico.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- SALA 02 CCO

Finalidade: realizar partos cirúrgicos. O ambiente será climatizado com filtro HEPA.

Área: 23,38 m<sup>2</sup>

Equipamentos: carro de emergência, carro para transporte de medicamentos, mesa auxiliar para instrumental, foco refletor ambulatorial, suporte de soro, régua de gases, monitor multiparâmetros, mesa cirúrgica obstétrica, berço aquecido, esfigmomanômetro, aparelho de anestesia, cesto de lixo, suporte de hamper, escada com dois degraus, balde a pedal, bancada de inox com cuba de inox embutida, banqueta giratória, balde a chute, mesa de mayo, exaustor e ar condicionado com filtro HEPA.

Piso: manta vinílica (piso condutivo) Rodapé: embutido de poliestireno. Parede: laminado melamínico.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- ÁREA DE ESCOVAÇÃO

Finalidade: proceder a lavagem cirúrgica e antisséptica das mãos.

Área: 4,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: pia de escovação e balde a pedal.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- RPA CCO

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar cuidados pós anestésicos. Estão previstos três leitos.

Área: 24,25 m<sup>2</sup>

Equipamentos: suporte de soro, cama hospitalar, mesa de cabeceira, mesa auxiliar para instrumental, lavatório para mãos com dispensador para sabonete líquido e papeleira, régua de gases, balde a pedal, mesa de cabeceira, suporte de hamper, exaustor e ar condicionado. Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **ÁREA DE PRESCRIÇÃO:**

Finalidade: ambiente destinado à prescrição de receitas médicas.

Área: 2,30 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito, computador, cadeira giratória, negatoscópio e impressora.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **POSTO DE ENFERMAGEM RPA CCO**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a realizar relatórios médicos e de enfermagem

Área: 6,08 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba de inox embutida, lavatório louça com dispensador para sabonete líquido, papelreira e lixeira, computador, cadeira giratória, geladeira, esfigmomanômetro de pedestal, ventilador pulmonar pressométrico e volumétrico, carro de emergência, exaustor e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **ROUPARIA E GUARDA DE MATERIAIS**

Finalidade: armazenar e distribuir os materiais e roupas esterilizadas.

Área: 11,93 m<sup>2</sup>

Equipamentos: modulada, estante fechada, suporte de cestos e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **GUARDA DE MEDICAMENTOS**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a armazenagem e dispensação de anestésicos, medicamentos e demais insumos a serem utilizados nas sedações, nas cirurgias e na recuperação pós-anestésica.

Área: 7,49 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário de aço, geladeira, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **CIRCULAÇÃO CCO 02**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 61,42 m<sup>2</sup>

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **APOIO AO RN:**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a executar os primeiros atendimentos ao recém-nascido.

Área: 10,03 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balança pediátrica e neonatal, berço aquecido, trocador de fraldas, suporte de hamper, armário inferior, balde a pedal, banqueta giratória, bancada de granito com pia de inox embutida e lavatório de louça para as mãos com dispensador para sabonete líquido e suporte para papel, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- DML CCO 02

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque de louça, armário de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- GUARDA DE MACAS:

Finalidade: armazenar os materiais e equipamentos por categoria e tipo.

Área: 5,40m<sup>2</sup>

Equipamentos: não possui equipamento fixo

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- SALA PARA CURETAGEM

Finalidade: realizar aspiração manual intra-uterina

Área: 14,41 m<sup>2</sup>

Equipamentos: foco refletor ambulatorial, suporte de soro, mesa cirúrgica obstétrica, esfigmomanômetro, cesto de lixo, suporte de hamper, escada com dois degraus, balde a pedal, bancada de inox com cuba de inox embutida, banqueta giratória, balde a chute, exaustor e ar condicionado com filtro HEPA.

Piso: manta vinílica (piso condutivo) Rodapé: embutido de poliestireno. Parede: laminado melamínico.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- ADM CCO

Finalidade: realizar as atividades administrativas do setor.

Área: 9,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, cadeira, cadeira giratória, computador, impressora, guichê, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- VESTIÁRIO CCO FEMININO:

Finalidade: local para troca de roupa, higiene pessoal e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 8,57 m<sup>2</sup>

Equipamentos lavatório de louça para mãos embutido (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal, armários com tranca individual, banco e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- BANHEIRO CCO FEM

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 3,02 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- VESTIÁRIO CCO MASC

Finalidade: local para troca de roupa, higiene pessoal e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 8,41 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça para mãos embutido (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal, armários com tranca individual, banco e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- BANHEIRO CCO MASC

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 3,02 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE UTILIDADES

Finalidade: ambiente destinado à realização da assepsia e higienização de materiais e equipamentos utilizados, bem como a guarda temporária dos materiais e guarda temporária de resíduos. As atividades realizadas neste ambiente deverão ter paramentação adequada com a colocação dos seguintes EPIs: avental, óculos e luvas (não cirúrgica) e guarda temporária de resíduos.

Área: 7,04 m<sup>2</sup>

Equipamentos: suporte de hamper, guichê, bancada de granito com cuba de inox embutida e expurgo de inox e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE EQUIPAMENTOS:**

Finalidade: guardar os equipamentos, mobiliários e utensílios.

Área: 10,24 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **DML CCO 01**

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 2,78 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque de louça, armário de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão e revestido com tinta acrílica hospitalar.

- **CIRCULAÇÃO CCO 01**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 34,77 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **ESTAR MÉDICO CCO**

Finalidade: local destinado aos funcionários, enquanto aguardam as demandas ou retomada/entrada em expediente.

Área: 10,53 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba de inox embutida, mesa, poltrona, cadeiras, cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## PRONTO SOCORRO MATERNIDADE

- **CIRCULAÇÃO PS MATERNIDADE 01**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 56,92 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bate maca.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **SALA AMIU PS MATERNIDADE** Finalidade: realizar aspiração manual intra-uterina. Área: 10,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: foco refletor ambulatorial, suporte de soro, mesa cirúrgica obstétrica, esfigmomanômetro, cesto de lixo, suporte de hamper, escada com dois degraus, balde a pedal, bancada de inox com cuba de inox embutida, banqueta giratória, balde a chute, lavatório de louça, com dispensador para sabonete líquido, papeleira e lixeira, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- CIRCULAÇÃO PS MATERNIDADE 02

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 71,25 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- ULTRASSON PS MATERNIDADE

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas por meio da ultrassonografia e dos resultados dos estudos ultrassonográficos.

Área: 10,78 m<sup>2</sup>

Equipamentos: escada com dois degraus, mesa para exames, mesa auxiliar, equipamento de ultrassom diagnóstico, armário, balde cilíndrico porta-detrítos com pedal e cadeira giratória e lavatório de louça para lavagem de mão com dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SANITÁRIO PCD ULTRASSON

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal do público

Área: 3,32 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE COLETA PS MATERNIDADE

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proceder a coleta de material do paciente.

Área: 10,47 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa para exames, lavatório para mãos (com dispensador de sabão líquido, porta papel e lixeira), balde a pedal, bancada de granito com cuba de inox embutida e armário inferior, escada com dois degraus, mesa auxiliar com rodízios, carro para transporte de material, cadeira para coleta, braçadeira para injeção e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SALA DE OBSERVAÇÃO PS MATERNIDADE**

Finalidade: Ambiente climatizado destinado a realizar atendimentos e procedimentos de urgência, prestar apoio diagnóstico e terapêutico por 24hs e manter o paciente em observação por até 24hs.

Área: 14,73 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cama hospitalar, suporte de soro, lavatório para mãos (com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e lixeira), régua de gases, mesa de cabeceira, escada com 2 degraus, balde a pedal, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO OBS. PS MATERNIDADE**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 7,08 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ROUPARIA PS MATERNIDADE**

Finalidade: coletar e acondicionar roupa suja a ser encaminhada para a lavanderia.

Área: 5,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **SALA DE SERVIÇOS PS MATERNIDADE**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 6,13 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **POSTO DE ENFERMAGEM PS MATERNIDADE**

Finalidade: realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas.

Área: 6,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito, lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido, papelreira e lixeira, computador, cadeira giratória e impressora.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- SALA DE UTILIDADES PS MATERNIDADE

Finalidade: ambiente destinado à realização da assepsia e higienização de materiais e equipamentos utilizados, bem como a guarda temporária dos materiais e guarda temporária de resíduos. As atividades realizadas neste ambiente deverão ter paramentação adequada com a colocação dos seguintes EPIs: avental, óculos e luvas (não cirúrgica) e à guarda temporária de resíduos.

Área: 6,30 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de granito com cuba de inox embutida, expurgo de inox, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e papelreira, cesto de lixo, suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS PS MATERNIDADE Finalidade: realizar procedimentos de enfermagem.

Área: 10,59 m<sup>2</sup>

Equipamentos: suporte de soro, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e lixeira), geladeira, balde a pedal, bancada de granito com cuba de inox embutida, braçadeira de injeção e cadeira de aplicação de medicação, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- CONSULTÓRIO OBSTÉTRICO PS MATERNIDADE 03

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proceder à consultas médicas ginecológica e obstétrica e realizar procedimentos médicos de pequeno porte.

Área: 12,39 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper, lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel) e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **SANITÁRIO CONSULTÓRIO OBST. PS MATERNIDADE 03** Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes. Área: 3,33 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CONSULTÓRIO OBSTÉTRICO PS MATERNIDADE 04**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proceder à consultas médicas ginecológica e obstétrica e realizar procedimentos médicos de pequeno porte.

Área: 11,43 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper, lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel) e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **SANITÁRIO CONSULTÓRIO OBST. PS MATERNIDADE 04** Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes. Área: 3,22 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **FRALDÁRIO PS MATERNIDADE**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal de crianças que usam fralda.

Área: 5,99 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba de inox embutida, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), trocador de fraldas, exaustor e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO PCD PS MATERNIDADE**

Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público.

Área: 3,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO FEM. RECEPÇÃO PS MATERNIDADE** Finalidade: ambiente destinado à higiene pessoal ao público. Área: 2,73 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO MASC. RECEPÇÃO PS MATERNIDADE** Finalidade: ambiente destinado à higiene pessoal ao público. Área: 2,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **RECEPÇÃO PS MATERNIDADE**

Finalidade: Ambiente destinado ao recebimento, atendimento, registro e encaminhamento de pacientes.

Área: 45,44 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, cadeiras, longarinas, cestos de lixo, bancada de porcelanato, cadeira giratória e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **GUARDA DE MACAS PS MATERNIDADE**

Finalidade: armazenar os materiais e equipamentos por categoria e tipo.

Área: 4,00 m<sup>2</sup>

Equipamentos: não possui equipamento fixo

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

## FARMÁCIA

- **CAF**

Finalidade: armazenar e controlar produtos farmacêuticos

Área: 118,91 m<sup>2</sup>

Equipamentos: estante modulada, armário, exaustor, ar condicionado e pallets .

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **TERMOLÁBEIS CAF**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a armazenar de forma adequada os produtos termolábeis

Área: 8,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, estante modulada, exaustor e ar condicionado

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SOLUÇÕES PARAMENTAIS CAF**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a armazenar de forma adequada as dietas parenterais.

Área: 5,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, estante modulada, exaustor e ar condicionado

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **QUÍMICOS E INFLAMÁVEIS CAF**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a armazenar de forma adequada os produtos químicos e inflamáveis a serem utilizados no hospital.

Área: 5,25 m<sup>2</sup>

Equipamentos: estante modulada, exaustor e ar condicionado

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **MEDICAMENTOS CONTROLADOS CAF**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a armazenar adequadamente os medicamentos controlados

Área: 5,25 m<sup>2</sup>

Equipamentos: estante modulada, exaustor e ar condicionado

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **RECEPÇÃO E INSPEÇÃO CAF**

Finalidade: receber e inspecionar produtos farmacêuticos

Área: 16,99 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, computador, cadeira giratória, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GERÊNCIA CAF**

Finalidade: ambiente destinado a realizar as atividades administrativas da unidade

Área: 8,89 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, computador, cadeira, cadeira giratória, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DISTRIBUIÇÃO CAF**

Finalidade: distribuir produtos farmacêuticos.

Área: 17,33 m<sup>2</sup>

Equipamentos: guichê, bancada de granito, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS CAF**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a fracionar os medicamentos sólidos e montar kits específicos a serem encaminhados para os setores

Área: 19,58 m<sup>2</sup>

Equipamentos: guichê, armário com tranca, lavatório com dispensador para sabonete líquido e papelera, cadeira giratória, bancada de granito, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ANÁLISE PRESCRIÇÃO CAF**

Finalidade: receber as prescrições médicas para análise e instrução para montagem de kits.

Área: 9,90 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cadeira giratória, bancada de granito, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## PRONTO SOCORRO INFANTIL

- **HALL DE ACESSO EMERGÊNCIA PS INFANTIL:**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 7,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido, papelera e cesto de lixo.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **RECEPÇÃO PS INFANTIL 01**

Finalidade: Ambiente destinado ao recebimento, atendimento, registro e encaminhamento de pacientes.

Área: 9,90 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, cadeiras, longarinas, cestos de lixo, bancada de porcelanato, cadeira giratória e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE EMERGÊNCIA PS INFANTIL**

Finalidade: Ambiente refrigerado destinado a prestar primeiro atendimento e procedimentos de emergência e urgência de alta complexidade. Prestar apoio diagnóstico e terapia por 24 hs.

Área: 26,74 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa auxiliar para instrumental, carro de emergência, armário, cama hospitalar, suporte de hamper, armário para medicamentos, suporte de soro, cesto de lixo, balde a pedal, banqueta giratória, escada com dois degraus, régua de gases, balcão de granito com pia de inox embutida, pia de escovação de inox, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CIRCULAÇÃO PS INFANTIL 01:**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 18,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bate maca.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **FRALDÁRIO PS INFANTIL**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal.

Área: 5,72 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO FEM. PS INFANTIL** Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal. Área: 3,41 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo, e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO MASC. PS INFANTIL** Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal. Área: 3,41 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo, e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO PCD PS INFANTIL** Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal. Área: 4,84 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), barras de apoio, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ESPERA PS INFANTIL**

Finalidade: Ambiente climatizado destinado ao abrigo de pacientes e acompanhantes aguardando atendimento.

Área: 25,26 m<sup>2</sup>

Equipamentos: macas, cadeira de rodas, bebedouro, televisor, suporte para TV, cadeiras, cestos de lixo e longarinas e ar condicionado

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **RECEPÇÃO PS INFANTIL 02**

Finalidade: Ambiente destinado ao recebimento, atendimento, registro e encaminhamento de pacientes.

Área: 9,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, cadeiras, longarinas, cestos de lixo, bancada de porcelanato, cadeira giratória e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **APOIO RECEPÇÃO PS INFANTIL**

Finalidade: Ambiente destinado a organizar, e arquivar os dados de expediente.

Área: 5,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários e exaustor.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **DML PS INFANTIL**

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque de limpeza, armário e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CIRCULAÇÃO PS INFANTIL 02:**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 73,64 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bate maca.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **SALA DE TRIAGEM PS INFANTIL**

Finalidade: ambiente destinado a fazer triagem para os atendimentos no pronto socorro.

Área: 9,61 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, lavatório de louça para as mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balança antropométrica, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, computador, escada com dois degraus, suporte de hamper, balde a pedal e cadeira, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **CONSULTÓRIO PS INFANTIL 01**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proceder à consulta médica e realizar procedimentos médicos de pequeno porte.

Área: 9,61 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper e lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel) exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **CONSULTÓRIO PS INFANTIL 02**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proceder à consulta médica e realizar procedimentos médicos de pequeno porte.

Área: 9,61 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper e lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel) exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **SALA DE INALAÇÃO PS INFANTIL**

Finalidade: realizar procedimentos de enfermagem.

Área: 15,91 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper, lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel), exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS PS INFANTIL** Finalidade: realizar procedimentos de enfermagem.

Área: 18,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: suporte de soro, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e lixeira), geladeira, balde a pedal, bancada de granito com cuba de inox embutida, braçadeira de injeção e cadeira de aplicação de medicação, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **SALA DE SERVIÇOS PS INFANTIL**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 7,12 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **POSTO DE ENFERMAGEM PS INFANTIL**

Finalidade: Executar e registrar a assistência médica de enfermagem por período de até 24 horas. Este posto será responsável pelo atendimento de enfermagem dos pacientes ambulatoriais.

Área: 10,17 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, cesto de lixo, lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido e porta papel, cadeira e bancada de granito para atendimento.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SALA DE OBSERVAÇÃO PS INFANTIL 02**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a realizar atendimentos e procedimentos de urgência, prestar apoio diagnóstico e terapêutico por 24hs e manter o paciente em observação por até 24hs.

Área: 21,14 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cama hospitalar, suporte de soro, lavatório para mãos (com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e lixeira), mesa de cabeceira, escada com 2 degraus, suporte de hamper, mesa para refeição, balde a pedal, poltrona, armário inferior exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO OBS PS INFANTIL 02**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,84 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE OBSERVAÇÃO PS INFANTIL 01**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a realizar atendimentos e procedimentos de urgência, prestar apoio diagnóstico e terapêutico por 24hs e manter o paciente em observação por até 24hs.

Área: 21,50 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cama hospitalar, suporte de soro, lavatório para mãos (com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e lixeira), mesa de cabeceira, escada com 2 degraus, suporte de hamper, mesa para refeição, balde a pedal, poltrona e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **BANHEIRO OBS PS INFANTIL 01**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **ROUPARIA PS INFANTIL**

Finalidade: coletar e acondicionar roupa suja a ser encaminhada para a lavanderia.

Área: 8,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários e exaustor

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SALA DE UTILIDADES PS INFANTIL**

Finalidade: ambiente destinado à realização da assepsia e higienização de materiais e equipamentos utilizados, bem como a guarda temporária dos materiais e guarda temporária de resíduos. As atividades realizadas neste ambiente deverão ter paramentação adequada com a colocação dos seguintes EPIs: avental, óculos e luvas (não cirúrgica) e guarda temporária de resíduos.

Área: 8,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: suporte de hamper, bancada de granito com cuba de inox embutida e expurgo de inox e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## BANCO DE LEITE

- **CIRCULAÇÃO BANCO DE LEITE 01**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 53,09 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **RECEPÇÃO BANCO DE LEITE**

Finalidade: Ambiente destinado a receber, registrar e fazer a triagem das doadoras.

Área: 12,12 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, cadeiras, cestos de lixo, cadeira giratória, mesa de escritório, bebedouro, longarina, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **ARQUIVO BANCO DE LEITE**

Finalidade: ambiente destinado a organizar, processar e arquivar os dados de expediente.

Área: 4,07 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário arquivo, estante, cesto de lixo e exaustor.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **ESPERA BANCO DE LEITE**

Finalidade: Ambiente destinado à espera do atendimento.

Área: 15,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cadeiras

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **SANITÁRIO MASC BANCO DE LEITE**

Finalidade: ambiente destinado à higiene pessoal do público.

Área: 3,66 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel).

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO FEM BANCO DE LEITE**

Finalidade: ambiente destinado à higiene pessoal do público.

Área: 3,66 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CIRCULAÇÃO BANCO DE LEITE 02**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 67,53 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **CONSULTÓRIO ENFERMAGEM BANCO DE LEITE**

Finalidade: proceder à consulta enfermagem, realizar procedimentos de enfermagem de pequeno porte e fornecer orientações as mães.

Área: 8,06 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper, lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel), exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **CONSULTÓRIO PEDIÁTRICO BANCO DE LEITE**

Finalidade: proceder à consulta médica e realizar procedimentos médicos de pequeno porte.

Área: 10,31 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper, lavatório de louça para mãos (com lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel), exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **PREPARO DOADORA**

Finalidade: Ambiente destinado a preparar a doadora.

Área: 5,77 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário, suporte de hamper, cadeira, mesa auxiliar, lavatório para mãos, com dispensador para sabonete líquido, papeleira e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE ACOMPANHANTE

Finalidade: local destinado ao estar das crianças de colo que estejam em companhia das mães.

Área: 4,51 m<sup>2</sup>

Equipamentos: computador, armário, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- COPA DOADORA

Finalidade: ambiente destinado à guarda e ao consumo de refeições rápidas. Não serão preparadas refeições.

Área: 8,43 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário e bancada de granito com cadeiras e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE COLETA

Finalidade: Ambiente destinado a coletar leite humano (colostró, leite de transição e leite maduro) intra estabelecimento.

Área: 15,44 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário, poltrona para coleta, banquetta giratória, mesa auxiliar, bebedouro, guichê, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido, papelreira e cesto de lixo, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **LABORATÓRIO BANCO DE LEITE**

Finalidade: fazer o controle de qualidade do leite coletado e processado.

Área: 16,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito, cadeira giratória, mesa auxiliar, capela de fluxo laminar, geladeira, armário, cadeira, microscópio, centrífuga, banho maria, autoclave de bancada, computador, balança de precisão, lavatório de louça para mãos com dispensador para sabonete líquido, papeleira e cesto de lixo, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CIRCULAÇÃO BANCO DE LEITE 03**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 9,18 m<sup>2</sup>

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE ESTERILIZAÇÃO**

Finalidade: esterilizar os materiais e prepara-los em pacotes.

Área: 6,48 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba de inox embutido, lavatório de louça para mãos, com dispensador para sabonete líquido e papeleira, guichê, autoclave de esterilização, estante superior fechada e bancada de granito auxiliar.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE DESCARTE LAVAGEM E DESCONTAMINAÇÃO

Finalidade: ambiente destinado à limpeza e descarte dos materiais e roupas utilizados na assistência ao paciente.

Área: 9,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de inox com pia de despejo de inox, pia de inox para lavagem, lixeiras e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- AREA DE PASTEURIZAÇÃO

Finalidade: ambiente destinado à limpeza e descarte dos materiais e roupas utilizados na assistência ao paciente.

Área: 31,93 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de inox, pia de inox para lavagem, lixeiras, geladeiras, armário, mesa auxiliar, pasteurizador, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO BC

Finalidade: ambiente destinado a distribuição do leite pasteurizado.

Área: 12,35 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de granito, pia de inox para lavagem, lixeiras e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta epóxi.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ANTECÂMARA PREPARO BANCO DE LEITE

Finalidade: estabelecer barreira física para a área de pasteurização.

Área: 3,38 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário, suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SANITÁRIO FUNC FEM BANCO DE LEITE

Finalidade: ambiente destinado à higiene pessoal dos funcionários.

Área: 3,75 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SANITÁRIO FUNC MASC BANCO DE LEITE

Finalidade: ambiente destinado à higiene pessoal dos funcionários.

Área: 3,75 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **LAVAGEM LACTÁRIO**

Finalidade: higienizar e sanitizar os utensílios utilizados no preparo do lactário.

Área: 11,25 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com cuba de inox, armário inferior, lixeira, guichê, autoclave de bancada e lavatório com dispensador para sabonete líquido e suporte para papel e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: porcelanato técnico.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **PREPARO LACTÁRIO**

Finalidade: fazer o processamento do leite coletado, compreendendo as etapas de seleção, classificação e tratamento.

Área: 15,30 m<sup>2</sup>

Equipamentos: refrigerador, bancada de inox de apoio, bancada de inox com cuba de inox embutida, guichê, purificador de água, forno micro-ondas, lixeira, suporte de hamper, armário, lavatório com dispensador para sabão líquido e porta papel e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ANTECÂMARA PREPARO LACTÁRIO**

Finalidade: estabelecer barreira física para a área de preparo.

Área: 4,38 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário, suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **COPA FUNCIONÁRIOS**

Finalidade: ambiente destinado à guarda e ao consumo de refeições rápidas. Não serão preparadas refeições.

Área: 10,33 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário e bancada de granito com cadeiras e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE PERTENCES FUNCIONÁRIOS:**

Finalidade: local para guarda de pertences dos funcionários.

Área: 4,42m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal, armários, cesto de lixo e exaustor.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **REPOUSO FUNCIONÁRIOS**

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade

Área: 8,22 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **DML BANCO DE LEITE**

Finalidade: Espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 4,17 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque de louça, armário para material de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## PRIMEIRO PAVIMENTO

### INTERNAÇÃO ALCON

- GUARDA DE MEDICAMENTOS ALCON Finalidade: ambiente destinado a dispensar medicamentos Área: 10,96 m<sup>2</sup>

Equipamentos: carro para transporte de medicamentos, impressora, computador, seladora, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, bancada de MDF, armário de aço, guichês, lixeira, ar condicionado e exaustor.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- COPA DE DISTRIBUIÇÃO ALCON/PEDIATRIA

Finalidade: local destinado à distribuição de alimentos.

Área: 22,08 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito de apoio, bancada de granito com cuba inox embutida geladeira, carro porta talheres e bandejas, filtro de água, armário inox, com lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), mesa de buffet, lixeira, ar condicionado e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **POSTO DE ENFERMAGEM ALCON**

Finalidade: Executar e registrar a assistência médica de enfermagem por período de até 24 horas.

Área: 7,84 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, cesto de lixo, cadeira e bancada de granito para atendimento.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SALA DE SERVIÇOS ALCON**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 6,58 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **PRESCRIÇÃO ALCON**

Finalidade: ambiente destinado à prescrição de receitas médicas.

Área: 4,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito, computador, cadeira giratória, negatoscópio, impressora, armário e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE UTILIDADES ALCON

Finalidade: ambiente destinado à realização da assepsia e higienização de materiais e equipamentos utilizados, bem como a guarda temporária dos materiais e guarda temporária de resíduos. As atividades realizadas neste ambiente deverão ter paramentação adequada com a colocação dos seguintes EPIs: avental, óculos e luvas (não cirúrgica) e à guarda temporária de resíduos.

Área: 6,05 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de inox com cuba de inox embutida, expurgo de inox, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e papelreira, cesto de lixo, suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- QUARTO GAR 01

Finalidade: ambiente climatizado destinado a alojar gestantes de alto risco, garantindo o acompanhamento pré-natal de alto risco em um serviço especializado.

Área: 13,97 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- BANHEIRO GAR 01

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- QUARTO GAR 02

Finalidade: ambiente climatizado destinado a alojar gestantes de alto risco, garantindo o acompanhamento pré-natal de alto risco em um serviço especializado.

Área: 16,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- BANHEIRO GAR 02

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 6,06 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ALCON 08

Finalidade: ambiente climatizado destinado a prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, envolvendo avaliação de vitalidade, identificação, reanimação (quando necessário) e higienização, além de assistir parturientes em trabalho de parto e partos normais. Neste ambiente estão planejados dois leitos para parturientes.

Área: 21,92 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, berço hospitalar, hamper, bancada de

granito com cuba de inox embutida, régua de gases, balança pediátrica e neonatal, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ALCON 08**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ALCON 09**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, envolvendo avaliação de vitalidade, identificação, reanimação (quando necessário) e higienização, além de assistir parturientes em trabalho de parto e partos normais. Neste ambiente estão planejados dois leitos para parturientes.

Área: 21,95 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, berço hospitalar, hamper, bancada de granito com cuba de inox embutida, régua de gases, balança pediátrica e neonatal, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ALCON 09**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ALCON 01**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, envolvendo avaliação de vitalidade, identificação, reanimação (quando necessário) e higienização, além de assistir parturientes em trabalho de parto e partos normais. Neste ambiente estão planejados três leitos para parturientes.

Área: 26,81 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, berço hospitalar, hamper, bancada de granito com cuba de inox embutida, régua de gases, balança pediátrica e neonatal, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ALCON 01**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,78m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- DML ALCON

Finalidade: Espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,85 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque de louça, armário para material de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ALCON 02

Finalidade: ambiente climatizado destinado a prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, envolvendo avaliação de vitalidade, identificação, reanimação (quando necessário) e higienização, além de assistir parturientes em trabalho de parto e partos normais. Neste ambiente estão planejados três leitos para parturientes.

Área: 26,82 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, berço hospitalar, hamper, bancada de granito com cuba de inox embutida, régua de gases, balança pediátrica e neonatal, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- BANHEIRO ALCON 02

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,83m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE EXAMES E CURATIVOS ALCON**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a executar e registrar a assistência médica diária e de enfermagem, administrando as diferentes intervenções sobre o paciente.

Área: 9,90 m<sup>2</sup>

Equipamentos: suporte de hamper, escada com 2 degraus, armário superior, banquetta giratória, bancada de granito com pia de inox embutida, balança antropométrica, mesa de exames, negatoscópio, mesa auxiliar para instrumental, carro de curativos, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ALCON 03**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, envolvendo avaliação de vitalidade, identificação, reanimação (quando necessário) e higienização, além de assistir parturientes em trabalho de parto e partos normais. Neste ambiente estão planejados três leitos para parturientes.

Área: 26,73 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, berço hospitalar, hamper, bancada de granito com cuba de inox embutida, régua de gases, balança pediátrica e neonatal, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ALCON 03**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,83 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ALCON 04**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, envolvendo avaliação de vitalidade, identificação, reanimação (quando necessário) e higienização, além de assistir parturientes em trabalho de parto e partos normais. Neste ambiente estão planejados três leitos para parturientes.

Área: 26,74 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, berço hospitalar, hamper, bancada de granito com cuba de inox embutida, régua de gases, balança pediátrica e neonatal, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ALCON 04**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,79 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- CASA DE MÁQUINAS Finalidade: área técnica. Área: 3,85 m<sup>2</sup>

Equipamentos: equipamentos de apoio para climatização da unidade.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ALCON 05

Finalidade: ambiente climatizado destinado a prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, envolvendo avaliação de vitalidade, identificação, reanimação (quando necessário) e higienização, além de assistir parturientes em trabalho de parto e partos normais. Neste ambiente estão planejados três leitos para parturientes.

Área: 26,82 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, berço hospitalar, hamper, bancada de granito com cuba de inox embutida, régua de gases, balança pediátrica e neonatal, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- BANHEIRO ALCON 05

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,83m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ALCON 06**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, envolvendo avaliação de vitalidade, identificação, reanimação (quando necessário) e higienização, além de assistir parturientes em trabalho de parto e partos normais. Neste ambiente estão planejados dois leitos para parturientes.

Área: 22,48 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, berço hospitalar, hamper, bancada de granito com cuba de inox embutida, régua de gases, balança pediátrica e neonatal, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ALCON 06**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,91m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ALCON 07**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, envolvendo avaliação de vitalidade, identificação, reanimação (quando necessário) e higienização, além de assistir parturientes em trabalho de parto e partos normais. Neste ambiente estão planejados três leitos para parturientes.

Área: 28,64 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, berço hospitalar, hamper, bancada de granito com cuba de inox embutida, régua de gases, balança pediátrica e neonatal, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ALCON 07**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,10 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE MATERIAIS ALCON** Finalidade: guardar os materiais utilizados no setor. Área: 4,82m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários e exaustor.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **ROUPARIA ALCON**

Finalidade: ambiente para guarda de roupa limpa.

Área: 4,37 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários e exaustor

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SANITÁRIO PUB MASC ALCON**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal do público

Área: 3,78 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO PUB FEM ALCON**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal do público

Área: 3,78 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO FUNC FEM ALCON**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal do público

Área: 2,95 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO FUNC MASC ALCON**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal do público

Área: 2,97 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA

- **CIRCULAÇÃO ALCON / PEDIÁTRICA**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 25,37 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bate maca.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CIRCULAÇÃO INTER. PEDIÁTRICA 01**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes. Área: 140,56 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bate maca.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE AULA PEDIATRIA

Finalidade: ambiente destinado ao acompanhamento escolar das crianças internadas por períodos superiores a 30 dias.

Área: 26,01 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa, cadeiras, exaustor e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SANITÁRIO BRINQUEDOTECA

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal do público

Área: 3,78 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- COPA FUNCIONÁRIOS INTER PEDIÁTRICA E ALCON.

Finalidade: ambiente destinado à guarda e ao consumo de refeições rápidas. Não serão preparadas refeições.

Área: 11,52m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário e bancada de granito com cadeiras e exaustor.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **DML INTER. PEDIÁTRICA**

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 5,03 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque de inox embutido, armário para guarda de material de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA INTER. PEDIÁTRICA 01**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 21,78 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENFER. INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 01** Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes. Área: 5,18 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA INTER. PEDIÁTRICA 02**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 21,53 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENFER. INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 02** Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes. Área: 4,90 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CONSULTÓRIO PSICOLOGIA INTER PEDIÁTRICA**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a prestar assistência psicológica aos pacientes e acompanhantes.

Área: 10,45 m<sup>2</sup>

Equipamentos: computador, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório com gaveteiro, cadeira giratória, poltrona, mesa de canto e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **ENFERMARIA INTER. PEDIÁTRICA 03**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 21,75 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENFER. INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 03** Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes. Área: 5,02 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA INTER. PEDIÁTRICA 04**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 21,50 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENFER. INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 04** Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes. Área: 5,18 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **APOIO ACOMPANHANTES INTER. PEDIÁTRICA**

Finalidade: prestar apoio aos acompanhantes pediátricos no concernente ao descanso, higiene e alimentação.

Área: 16,31 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada com pia, microondas, armário, geladeira, mesa com cadeira televisão, poltronas.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ACOMPANHANTES INTER. PEDIÁTRICA.** Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes. Área: 5,67 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BRINQUEDOTECA INTER. PEDIÁTRICA**

Finalidade: ambiente destinado ao estar dos paciente internados nesse setor.

Área: 19,57 m<sup>2</sup>

Equipamentos: brinquedos diversos, mesa, cadeira, televisão, armário e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO BRINQUEDOTECA INTER. PEDIÁTRICA** Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal do público Área: 3,96 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO FUNC MASC INTER. PEDIÁTRICA**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários do setor.

Área: 2,76 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO FUNC FEM INTER. PEDIÁTRICA**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários do setor.

Área: 2,77 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ROUPARIA INTER. PEDIÁTRICA 01**

Finalidade: ambiente para guarda de roupa limpa.

Área: 5,36 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário para guarda de material e exaustor

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **POSTO DE ENFERMAGEM INTER. PEDIÁTRICA**

Finalidade: Executar e registrar a assistência médica de enfermagem por período de até 24 horas.

Área: 10,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, cesto de lixo, lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido e porta papel, cadeira e bancada de granito para atendimento.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **SALA DE SERVIÇOS INTER. PEDIÁTRICA**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 7,64 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, armário, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **AREA DE CONVIVÊNCIA INTER. PEDIÁTRICA**

Finalidade: ambiente destinado a convivência dos pacientes além de fornecer uma ambiência diferente da do quarto e também a necessidade de forçar o paciente a se deslocar e tomar um pouco de Sol.

Área: 43,67 m<sup>2</sup>

Equipamentos: poltronas, mesas e vasos com plantas.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **SANITÁRIO PUB MASC INTER. PEDIÁTRICA** Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal do público. Área: 3,65 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO PUB FEM INTER. PEDIÁTRICA** Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal do público Área: 3,57 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ANTECÂMARA ISOLAMENTO INTER. PEDIÁTRICA**

Finalidade: espaço onde se estabelece barreira física garantindo condições para higiene das mãos e paramentação.

Área: 5,04 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário e suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ISOLAMENTO INTER. PEDIÁTRICA

Finalidade: Ambiente climatizado para paciente que precisa de tratamento especial e individual, com antecâmara para isolamento.

Área: 13,70 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório para as mãos com dispensador para sabonete líquido e papeleira, rede de gases, berço aquecido, poltrona, mesa auxiliar, hamper, lixeira, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- BANHEIRO ISO INTER. PEDIÁTRICA

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,16 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- GUARDA DE MATERIAIS INTER. PEDIÁTRICA Finalidade: guardar os materiais utilizados no setor Área: 8,52 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários e exaustor

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE UTILIDADES INTER. PEDIÁTRICA**

Finalidade: ambiente destinado à limpeza e descarte dos materiais e roupas utilizados na assistência ao paciente.

Área: 8,17 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de inox com pia de despejo, pia para lavagem, lixeiras e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE EXAMES E CURATIVOS INTER. PEDIÁTRICA**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a executar e registrar a assistência médica diária e de enfermagem, administrando as diferentes intervenções sobre o paciente.

Área: 10,54 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, computador, cadeira giratória, suporte de hamper, escada com 2 degraus, armário, banqueta giratória, cadeira, bancada de granito com pia de inox embutida, balança antropométrica, mesa de exames, negatoscópio, mesa auxiliar para instrumental, carro de curativos, braçadeira para injeção e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ENFERMARIA INTER. PEDIÁTRICA 05

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 21,64 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- BANHEIRO ENFER. INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 05 Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes. Área: 5,18 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ENFERMARIA INTER. PEDIÁTRICA 06

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 21,29 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENFER. INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 06** Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes. Área: 4,91 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ENFERMARIA INTER. PEDIÁTRICA 07**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 21,64 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **BANHEIRO ENFER. INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 07** Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes. Área: 5,02 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ENFERMARIA INTER. PEDIÁTRICA 08

Finalidade: ambiente climatizado destinado a proporcionar condições de internar pacientes, em ambiente coletivo, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, sendo planejado para três leitos.

Área: 21,39 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- BANHEIRO ENFER. INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 08 Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes. Área: 5,17 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## SEGUNDO PAVIMENTO

### UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIO NEONATAL

- CIRCULAÇÃO GERAL NEO

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 50,59 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bate maca.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com pva látex.

- **DML UTIN**

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 2,84m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA ADMINISTRATIVA NEO**

Finalidade: ambiente destinado a realizar os serviços administrativos da unidade

Área: 10,12 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, cadeira giratória, cadeira, computador exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE ENTREVISTAS NEO**

Finalidade: prestar informações e assistência aos acompanhantes dos pacientes da unidade neonatal.

Área: 11,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: computador, armário, cadeira, poltrona, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ACESSO PARAMENTAÇÃO UTIN**

Finalidade: espaço destinado a permitir a paramentação dos visitantes aos pacientes da UTI geral.

Área: 11,53 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário com trancas individuais, suporte de hamper, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e suporte para papel e exaustor.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ROUPARIA UTIN**

Finalidade: ambiente para guarda de roupa esterilizada.

Área: 7,15 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário para guarda de material e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **POSTO DE ENFERMAGEM UTIN**

Finalidade: realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas.

Área: 22,49 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito, lavatório de louça, com dispensador para sabonete líquido, papeleira e lixeira, bancada de granito de apoio, computador e cadeira giratória, carro de emergência.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ÁREA DE TRATAMENTO COLETIVA – UTIN**

Finalidade: ambiente climatizado destinado proporcionar condições de internar recém-nascido grave ou potencialmente grave, prestar assistência nutricional e distribuir alimentação aos recém-nascidos.

Área: 84,54 m<sup>2</sup>

Equipamentos: poltronas para acompanhantes, berço hospitalar, hamper, régua de gases, mesa auxiliar, carro de emergência, exaustor e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ANTECÂMARA ISO UTIN

Finalidade: espaço onde se estabelece barreira física garantindo condições para higiene das mãos e paramentação.

Área: 2,03 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário e suporte de hamper e exaustor.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ISOLAMENTO UTIN

Finalidade: Ambiente climatizado (com pressão negativa e filtro HEPA) para paciente que precisa de tratamento especial e individual, com antecâmara para isolamento, com pressões diferenciadas.

Área: 9,94 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório para as mãos com dispensador para sabonete líquido e papeleira, rede de gases, berço aquecido, poltrona, mesa auxiliar, hamper, lixeira, exaustor e ar condicionado com filtro HEPA.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- GUARDA DE EQUIPAMENTOS UTIN

Finalidade: guardar os equipamentos, mobiliários e utensílios.

Área: 14,72 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários, mesa de escritório, computador, cadeira giratória, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE UTILIDADES UTIN**

Finalidade: ambiente destinado à realização da assepsia e higienização de materiais e equipamentos utilizados, bem como a guarda temporária dos materiais e guarda temporária de resíduos. As atividades realizadas neste ambiente deverão ter paramentação adequada com a colocação dos seguintes EPIs: avental, óculos e luvas (não cirúrgica) e à guarda temporária de resíduos.

Área: 6,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de inox com pia de despejo, pia para lavagem, lixeiras e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE MEDICAMENTOS UTIN**

Finalidade: ambiente destinado a armazenar e dispensar medicamentos para o setor.

Área: 7,04 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário de aço, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE MATERIAIS UTIN**

Finalidade: ambiente para guarda do material de apoio ao setor.

Área: 7,04 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário para guarda de material, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CIRCULAÇÃO UTIN 01**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 20,84 m<sup>2</sup>

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CONEXÃO ENTERAL/ PARENTAL UTIN** Finalidade: preparar alimentação parental. Área: 8,96 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça para mãos, com dispensador para sabonete líquido e suporte para papel, geladeira, bancada de aço inox com cuba inox embutida, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE SERVIÇOS UTIN**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 7,63 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## CONFORTO FUNCIONÁRIOS NEO

- CIRCULAÇÃO FUNC. NEO.

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 15,05 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- VESTIÁRIO FUNC MASC NEO:

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 8,10 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), armários com tranca individual, suporte de hamper, banco e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SANITÁRIO FUNC MASC NEO

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, público feminino.

Área: 1,96 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO FUNC MASC NEO**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 3,24 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- **ESTAR FUNCIONÁRIOS NEONATAL**

Finalidade: local destinado aos funcionários, enquanto aguardam as demandas ou retomada/entrada em expediente.

Área: 16,22 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Poltronas, cadeiras, bancada de granito, bancada de mdf, geladeira, exaustor, cesto de lixo e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **REPOUSO MASC NEO 02**

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade de tratamento intensivo geral.

Área: 18,55 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- REPOUSO MASC NEO 01

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade de tratamento intensivo geral.

Área: 9,10 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- REPOUSO FEM NEO 01

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade de tratamento intensivo geral.

Área: 9,10 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- REPOUSO FEM NEO 02

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade de tratamento intensivo geral.

Área: 18,38 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, exaustor e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- DML UNID. NEO

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,50 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- VESTIÁRIO FUNC FEM NEO:

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 8,10 m<sup>2</sup>

Equipamentos lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta- papel), armários com tranca individual, suporte de hamper, banco e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SANITÁRIO FUNC FEM NEO:

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal, público feminino.

Área: 1,96 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- BANHEIRO FUNC FEM NEO

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 3,24 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIO NEONATAL

- **ACESSO/PARAMENTAÇÃO UCIN**

Finalidade: espaço destinado a permitir a paramentação dos visitantes aos pacientes da UCIN.

Área: 11,36 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário com trancas individuais, suporte de hamper, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e suporte para papel e exaustor.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **POSTO DE ENFERMAGEM UCIN**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica de enfermagem por período de até 24 horas.

Área: 34,55 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito, lavatório de louça, com dispensador para sabonete líquido, papeleira e lixeira, computador, exaustor, ar condicionado e cadeira giratória.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE UTILIDADES UCIN

Finalidade: ambiente destinado à realização da assepsia e higienização de materiais e equipamentos utilizados, bem como a guarda temporária dos materiais e guarda temporária de resíduos. As atividades realizadas neste ambiente deverão ter paramentação adequada com a colocação dos seguintes EPIs: avental, óculos e luvas (não cirúrgica) e à guarda temporária de resíduos.

Área: 6,54 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de inox com pia de despejo, pia para lavagem, lixeiras e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE SERVIÇOS UCIN

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 7,68 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- GUARDA DE MATERIAL UCIN

Finalidade: ambiente para guarda do material de apoio à UCIN

Área: 5,92 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário para guarda de material e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ROUPARIA UCIN**

Finalidade: ambiente para guarda de roupa limpa

Área: 5,88 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário para guarda de material e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE EQUIPAMENTOS**

Finalidade: guardar os equipamentos, mobiliários e utensílios.

Área: 12,48 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários, mesa de escritório, computador, cadeira giratória, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE MEDICAMENTOS UCIN**

Finalidade: ambiente destinado a armazenar e dispensar medicamentos para o setor

Área: 6,08 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário de aço, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **UCINca**

Finalidade: Garantir infraestrutura que permita acolher mãe e filho para prática do método canguru, para repouso e permanência no mesmo ambiente nas 24 horas por dia até a alta hospitalar

Área: 43,33 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, berço hospitalar, hamper, bancada de granito com cuba de inox embutida, régua de gases, balança pediátrica e neonatal, exaustor e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- CIRCULAÇÃO UCIN

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 3,75 m<sup>2</sup>

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- DML UCIN

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 2,52 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ESTAR MÃES

Finalidade: local destinado a estar e descanso das mães da UCINca

Área: 11,77 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa, poltrona, cadeiras, bancada de granito com cuba de inox embutida, estante, televisão, geladeira, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO MÃES**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal das mães da UCINca.

Área: 7,40 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito com lavatório de louça embutido, bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **LAVANDERIA MÃES**

Finalidade: ambiente destinado a fornecer condições de limpeza das roupas das mães que acompanham seus filhos.

Área: 2,52 m<sup>2</sup>

Equipamentos: máquina de lavar roupa e secar, armário e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **UCINco**

Finalidade: ambiente climatizado destinado a atender recém-nascidos considerados de médio risco e que demandem assistência contínua, porém de menor complexidade do que na UTIN. Área: 80,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: poltronas para acompanhantes, berço hospitalar, hamper, régua de gases, mesa auxiliar, carro de emergência, exaustor e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- AC ISO UCINco

Finalidade: espaço onde se estabelece barreira física garantindo condições para higiene das mãos e paramentação.

Área: 2,48 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário e suporte de hamper e exaustor.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ISOLAMENTO UCINco

Finalidade: Ambiente climatizado (com pressão negativa e filtro HEPA) para paciente que precisa de tratamento especial e individual, com antecâmara para isolamento, com pressões diferenciadas.

Área: 8,51 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório para as mãos com dispensador para sabonete líquido e papeleira, rede de gases, berço aquecido, poltrona, mesa auxiliar, hamper, lixeira, exaustor e ar condicionado com filtro HEPA.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## TERCEIRO PAVIMENTO

### UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO PEDIÁTRICO

- **CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA 01**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 33,45 m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SALA DE ESPERA UTI PEDIÁTRICA**

Finalidade: ambiente destinado à espera do atendimento

Área: 36,86 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cadeira, bebedouro e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- **SANITÁRIO VISITANTES PCD MASC UTI PEDIÁTRICA** Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público. Área: 4,68 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO VISITANTES PCD FEM UTI PEDIÁTRICA** Finalidade: ambiente acessível destinado à higiene pessoal ao público. Área: 4,76 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado até a altura do rodamão e tinta acrílica acima.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE ENTREVISTAS UTI PEDIÁTRICA

Finalidade: prestar informações e assistência aos acompanhantes dos pacientes.

Área: 7,11 m<sup>2</sup>

Equipamentos: computador, armário, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória e ar condicionado.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- PARAMENTAÇÃO VISITANTE UTI PEDIÁTRICA

Finalidade: espaço destinado a permitir a paramentação dos visitantes aos pacientes.

Área: 17,61 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armário com trancas individuais, suporte de hamper, lavatório de louça para as mãos, com dispensador para sabonete líquido e suporte para papel e exaustor.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ÁREA COLETIVA DE TRATAMENTO UTI PEDIÁTRICA

Finalidade: ambiente climatizado destinado à internação de pacientes críticos. Conta com nove leitos regulares e um leito de isolamento.

Área: 157,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa auxiliar para instrumental, negatoscópio, cama hospitalar, carro de emergência, régua de gases, escada com dois degraus, aparelho de hemodiálise, suporte de hamper, mesa de mayo, balde a pedal, exaustor e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **POSTO DE ENFERMAGEM UTI PEDIÁTRICA**

Finalidade: realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas.

Área: 14,76 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bancada de granito, lavatório de louça, com dispensador para sabonete líquido, papeleira e lixeira, bancada de granito de apoio, computador, cadeira giratória e ar condicionado.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SALA DE SERVIÇOS UTI PEDIÁTRICA**

Finalidade: executar e registrar a assistência médica e de enfermagem.

Área: 8,51 m<sup>2</sup>

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, cesto de lixo, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO GERAL UTI PEDIÁTRICA**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 6,37 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado resistente à umidade revestido com tinta acrílica.

- ANTECÂMARA ISO UTI PEDIÁTRICA

Finalidade: espaço onde se estabelece barreira física garantindo condições para higiene das mãos e paramentação.

Área: 4,33 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório com dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário e suporte de hamper e exaustor.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ISOLAMENTO UTI PEDIÁTRICA

Finalidade: Ambiente climatizado (com pressão negativa e filtro HEPA) para paciente que precisa de tratamento especial e individual, com antecâmara para isolamento, com pressões diferenciadas.

Área: 12,81m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de mayo, leito hospitalar, lavatório para as mãos com dispensador para sabonete líquido e papeleira, rede de gases, mesa auxiliar, escada de 2 degraus, hamper, lixeira e ar condicionado com filtro HEPA.

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- BANHEIRO ISO UTI PEDIÁTRICA

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 6,01 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE EQUIPAMENTOS UTI PEDIÁTRICA**

Finalidade: ambiente destinado a guardar os equipamentos da unidade.

Área: 16,79 m<sup>2</sup>

Equipamentos: impressora, computador, cesto de lixo, mesa de escritório, armário de aço e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA 02**

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 24,77 m<sup>2</sup>

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **CONEXÃO ENTERAL/ PARENTAL UTI PEDIÁTRICA.** Finalidade: preparar alimentação parental e enteral.

Área: 9,51 m<sup>2</sup>

Equipamentos: lavatório de louça para mãos, com dispensador para sabonete líquido e suporte para papel, geladeira, bancada de aço inox com cuba inox embutida, ar condicionado e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE UTILIDADES UTI PEDIÁTRICA

Finalidade: ambiente destinado à realização da assepsia e higienização de materiais e equipamentos utilizados, bem como a guarda temporária dos materiais e guarda temporária de resíduos. As atividades realizadas neste ambiente deverão ter paramentação adequada com a colocação dos seguintes EPIs: avental, óculos e luvas (não cirúrgica) e à guarda temporária de resíduos.

Área: 6,76 m<sup>2</sup>

Equipamentos: Bancada de inox com pia de despejo, pia para lavagem, lixeiras e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- COPA DE PACIENTE UTI PEDIÁTRICA

Finalidade: distribuir alimentação específica e individualizada aos pacientes.

Área: 9,43 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, bancada de granito de apoio, armário inox inferior, bancada de granito com cuba de inox embutida, lixeira e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ROUPARIA UTI PEDIÁTRICA

Finalidade: coletar e acondicionar roupa suja a ser encaminhada para a lavanderia.

Área: 4,51 m<sup>2</sup> Equipamentos: armários Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA 03

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 22,35 m<sup>2</sup>

Piso: manta vinílica.

Rodapé: embutido de poliestireno.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE MEDICAMENTOS UTI PEDIÁTRICA**

Finalidade: ambiente destinado a guardar e dispensar medicamentos.

Área: 6,04 m<sup>2</sup>

Equipamentos: carro para transporte de medicamentos, impressora, computador, cesto de lixo, armário de aço, geladeira, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **ADMINISTRAÇÃO UTI PEDIÁTRICA**

Finalidade: realizar as atividades administrativas do setor.

Área: 8,48m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, cadeira, cadeira giratória, computador, impressora, armário, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **VESTIÁRIO FUNC FEM UTI PEDIÁTRICA**

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 8,39 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários com tranca individual.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO FUNC FEM UTI PEDIÁTRICA**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 4,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal, cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **VESTIÁRIO FUNC MASC UTI PEDIÁTRICA**

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 7,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários com tranca individual.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BANHEIRO FUNC MASC UTI PEDIÁTRICA**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos pacientes.

Área: 5,14 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal, cesto de lixo.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- REPOUSO MASC UTI PEDIÁTRICA 02

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade

Área: 9,02 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- REPOUSO MASC UTI PEDIÁTRICA 01

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade.

Área: 9,16 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- COPA FUNCIONÁRIOS UTI PEDIÁTRICA

Finalidade: ambiente destinado à guarda e ao consumo de refeições rápidas. Não serão preparadas refeições.

Área: 10,13 m<sup>2</sup>

Equipamentos: geladeira, bancada de granito com cuba de inox embutida, armário e bancada de granito com cadeiras.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **DML UTI PEDIÁTRICA**

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 4,66 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque, armário de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **REPOUSO FEM UTI PEDIÁTRICA 01**

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade.

Área: 9,63 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **REPOUSO FEM UTI PEDIÁTRICA 02**

Finalidade: espaço destinado ao descanso dos plantonistas da unidade.

Área: 9,63 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## CENTRAL DE GASES

- CENTRAL DE CILINDROS

Finalidade: proporcionar condições de infra-estrutura predial.

Área: 16,00m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: -

- CENTRAL DE VÁCUO

Finalidade: proporcionar condições de infra-estrutura predial.

Área: 16,00m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: -

- COMPRESSOR

Finalidade: proporcionar condições de infra-estrutura predial.

Área: 23,60m<sup>2</sup>

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: -

## MANUTENÇÃO E CENTRAL DE RESÍDUOS

### MANUTENÇÃO PREDIAL

- OFICINA DE MANUTENÇÃO

Finalidade: executar a manutenção predial, incluindo a manutenção dos equipamentos de saúde.

Área: 49,12 m<sup>2</sup>

Equipamentos: cadeira giratória, estante, armário, cesto de lixo, mesa de escritório, carro para transporte de material, longarina, mesa de trabalho, e lavatório de louça para as mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel)

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- GERADOR

Finalidade: proporcionar condições de infra-estrutura predial.

Área: 27,16 m<sup>2</sup>

Equipamentos: grupo gerador.

Piso: granitina tratada com resina acrílica. Rodapé: embutido de mesmo material do piso. Parede: tinta acrílica.

Teto: -

- DEPÓSITO

Finalidade: ambiente destinado a guarda de equipamentos.

Área: 6,90 m<sup>2</sup> Equipamentos: armários. Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta pva látex.

- SANITÁRIO ÁREA EXTERNA MASC.

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal.

Área: 3,06 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada suspensa de apoio de granito, com lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO ÁREA EXTERNA FEM.**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal.

Área: 3,06 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada suspensa de apoio de granito, com lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato retificado.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

## CENTRAL DE RESÍDUOS

- **LAVAGEM DE MACAS**

Finalidade: receber e higienizar macas

Área: 10,23 m<sup>2</sup>

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **SANITÁRIO ADM RESÍDUOS**

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal.

Área: 2,86 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada suspensa de apoio de granito, com lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- ADM CENTRAL DE RESÍDUOS

Finalidade: realizar as atividades administrativas do setor.

Área: 7,59 m<sup>2</sup>

Equipamentos: mesa de escritório, cadeira, cadeira giratória, computador, impressora, armário e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: embutido de mesmo material do piso.

Parede: tinta acrílica.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- HALL DE ACESSO FUNCIONÁRIO CR

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 5,69 m<sup>2</sup> Equipamentos: bate maca. Piso: porcelanato técnico. Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- BANHEIRO CENTRAL DE RESÍDUOS

Finalidade: ambiente destinado a higiene pessoal dos funcionários.

Área: 4,25 m<sup>2</sup>

Equipamentos: bacia sanitária, bancada de granito com lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), chuveiro elétrico, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- VESTIÁRIO CENTRAL DE RESÍDUOS

Finalidade: local para troca de roupa e guarda de pertences dos funcionários.

Área: 6,71 m<sup>2</sup>

Equipamentos: armários com tranca individual, banco.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **GUARDA DE CARROS E LATÕES:** Finalidade: armazenar carros e latões limpos. Área: 15,11 m<sup>2</sup>

Equipamentos: carro para transporte de material e latão.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica

- **DML CENTRAL DE RESÍDUOS**

Finalidade: espaço para higienização de materiais de limpeza e guarda de materiais e insumos específicos.

Área: 3,96 m<sup>2</sup>

Equipamentos: tanque e armário para limpeza.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **LAVAGEM DE CARROS E LATÕES** Finalidade: receber e higienizar carros e latões

Área: 12,32 m<sup>2</sup> Equipamentos: exaustor Piso: porcelanato técnico. Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- RESÍDUOS QUÍMICOS

Finalidade: Local de armazenamento de resíduos químicos.

Área: 7,82 m<sup>2</sup>

Equipamentos: carro para transporte de material, containers e exaustor

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- RESÍDUOS INFECTANTES E PERFUROCORTANTE

Finalidade: Local de armazenamento dos resíduos infectantes e perfurocortante.

Área: 18,60 m<sup>2</sup>

Equipamentos: freezer horizontal, carro para transporte de material e latão.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- SALA DE AUTOCLAVE

Finalidade: espaço onde se reduz a carga infectante dos resíduos através da autoclavagem.

Área: 11,80 m<sup>2</sup>

Equipamentos: autoclave e com lavatório de louça para mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel).

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- CIRCULAÇÃO CENTRAL DE RESÍDUOS

Finalidade: espaço destinado à interligação dos ambientes.

Área: 38,34 m<sup>2</sup>

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- RESÍDUOS RECICLÁVEIS

Finalidade: Local de armazenamento dos resíduos recicláveis divididos por categorias.

Área: 35,65 m<sup>2</sup> Equipamentos: pallets. Piso: porcelanato técnico. Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- RESÍDUOS COMUNS

Finalidade: Local de armazenamento de resíduos diversos (resíduos que não sejam infectantes e nem recicláveis), em containers.

Área: 23,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: carro para transporte de material, containers.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- RESÍDUOS COMUM REFRIGERADOS

Finalidade: ambiente refrigerado destinado ao armazenamento de resíduos orgânicos provenientes especialmente da cozinha (resíduos que não sejam infectantes e nem recicláveis).

Área: 7,20 m<sup>2</sup>

Equipamentos: carro para transporte de material, containers e ar condicionado.

Piso: porcelanato técnico.

Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

- **BALANÇA CENTRAL DE RESÍDUOS**

Finalidade: ambiente destinado a pesagem dos resíduos antes que sejam devidamente destinados.

Área: 3,42 m<sup>2</sup> Equipamentos: balança. Piso: porcelanato técnico. Rodapé: -

Parede: porcelanato retificado.

Teto: gesso acartonado padrão revestido com tinta acrílica.

Goiânia, 23 de agosto de 2021

RAZÃO SOCIAL: Secretaria de Estado da Saúde

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dr. Felipe Uchôa Brito

CRM-GO: 19573



---

RAZÃO SOCIAL: Secretaria de Estado da Saúde

CNPJ: 02.529.964/0001-57



---

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dr. Felipe Uchôa Brito

CRM-GO: 19573



---

AUTOR DO PROJETO: Arq. Raquel Ramos Siqueira

CAU A175685-0



---

AUTOR DO PROJETO: Arq. Daniel Ferreira de Melo

CAU A187977-4

## **A N E X O VI**

### **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL**

Abaixo segue o link para acesso a planilha orçamentária referencial, para orçamento da obra de Ampliação e Reforma do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF, para fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao mesmo:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Clze3Lb3D-thzbXJvmlL9IkJcr8XFx2mx>

## A N E X O VII

### LINK PARA ACESSO AOS PROJETOS PARA ORÇAMENTO

Abaixo segue o link para acesso aos projetos para orçamento da obra de Ampliação e Reforma do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF, para fins de suporte às atividade de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao mesmo:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Clze3Lb3D-thzbXJvml9IkJcr8XFx2mx>

## A N E X O VIII

### MODELO PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

#### MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA

XXX, XX de XXXXX de 2022

À

**IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDO E DESENVOLVIMENTO  
HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA DR. CÉSAR SAAD FAYAD - HEF**

Prezados Senhores ,

Apresentamos nossa Proposta Técnica para prestação de construção civil hospitalar para realização da Ampliação e Reforma do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF, em Formosa-GO.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da proponente vencedora e o IMED e, também com a Administração Pública, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize personalidade e subordinação direta.

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

<b>Nome da Empresa:</b> XXXXXXXX LTDA - ME	
<b>CNPJ:</b> XX.XXX.XXX/000X-XX	<b>Inscrição Estadual:</b> XXXXXXXX
<b>Endereço:</b> Rua XXXXX, XX, XXXX, XXX-XXX	
<b>Fone:</b> (XX) XXXX-XXXX	<b>Fax:</b> (XX) XXXX-XXXX
<b>Representante Legal:</b> XXXX XXXXXXX XXXXXXX	<b>Cargo:</b> XXXXXXXX
<b>Identidade:</b> XXXXX/X-XXX XXXX	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>E-mails:</b> XXX@XXX.XXX.br / XXXX@XXXXXX.XXX.XXX	
<b>Nome do Banco, agência e número da conta bancária</b> XXXXXX /Agência: XXXX/Operação: XX / Conta: XXXX-X XXXXXX / Agência: XXXX-X / Conta: XXXX-X	

Atenciosamente,

1. OBJETIVO DA PROPOSTA:
2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
3. METAS:
4. PRAZO:
5. QUALIDADE:
6. PLANEJAMENTO:
7. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:
8. ANEXOS:  
(anexos técnicos solicitados nesta RFP)

## MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

XXX, XX de XXXXX de 2022

À

**IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDO E DESENVOLVIMENTO  
HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA DR. CÉSAR SAAD FAYAD - HEF**

Prezados Senhores ,

Apresentamos nossa Proposta Comercial para prestação de construção civil hospitalar para realização da Ampliação e Reforma do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF, em Formosa-GO.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da proponente vencedora e o IMED e, também com a Administração Pública, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize personalidade e subordinação direta.

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

<b>Nome da Empresa:</b> XXXXXXXX LTDA - ME	
<b>CNPJ:</b> XX.XXX.XXX/000X-XX	<b>Inscrição Estadual:</b> XXXXXXXX
<b>Endereço:</b> Rua XXXXX, XX, XXXX, XXX-XXX	
<b>Fone:</b> (XX) XXXX-XXXX	<b>Fax:</b> (XX) XXXX-XXXX
<b>Representante Legal:</b> XXXX XXXXXXX XXXXXXX	<b>Cargo:</b> XXXXXXXX
<b>Identidade:</b> XXXXX/X-XXX XXXX	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>E-mails:</b> XXX@XXX.XXX.br / XXXX@XXXXX.XXX.XXX	
<b>Nome do Banco, agência e número da conta bancária</b> XXXXXX /Agência: XXXX/Operação: XX / Conta: XXXX-X XXXXXX / Agência: XXXX-X / Conta: XXXX-X	

Anteciosamente,

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

(Anexar planilha).

**ERRATA**

**RFP 002/2022**

**Requisição de Proposta (RFP) para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA  
ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE  
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HEF**

Formosa-GO, 04 de abril de 2022.

Pela presente errata, o **IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO**, responsável pela gestão do **o Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF**, vem comunicar aos interessados o adiamento (sem data prevista) do prazo para divulgação do resultado da RFP 002/2022. O resultado será divulgado tão logo seja concluída a análise detalhada das propostas recebidas pelo IMED.

---

**IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO**

**FORMOSA/GO. 03 de maio de 2022**

**ERRATA DE RE-ABERTURA DE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA DR. CÉSAR SAAD  
FAYAD – HEE.**

**PROCESSO SELETIVO Nº 02/2022 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM  
CONSTRUÇÃO CIVIL HOSPITALAR**

CONSIDERANDO:

A – Que em 07.10.2021 foi outorgado o Contrato de Gestão Emergencial nº 049/2021 – SES, celebrado com o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Saúde de Goiás, com vistas ao gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad - HEF;

B – Que o IMED iniciou o Processo Seletivo Nº 02/2022 para a contratação de pessoa jurídica especializada em gerenciamento, assessoramento e fiscalização de projetos e obras para realização de Ampliação e Reforma do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad – HEF;

C – Que o Processo Seletivo Nº 02/2022 necessita de prorrogação de prazo para apresentação de proposta de acordo com as alterações advindas dos projetos de Arquitetura e Engenharia, contidas no link: [https://drive.google.com/drive/folders/116LLeJfTeP0EeBvIDUDy\\_F3F4Mx7hHVk](https://drive.google.com/drive/folders/116LLeJfTeP0EeBvIDUDy_F3F4Mx7hHVk)

D – Informa-se que mantém a obrigatoriedade da apresentação de todos os documentos exigidos no Processo Seletivo Nº 02/2022, mesmo que o proponente já tenha apresentado em quaisquer outros momentos;

E – Informa-se a alteração do endereço eletrônico para envio das propostas, sendo o envio, obrigatoriamente, ser realizado aos endereços: [rfp@hospital-formosa.org.br](mailto:rfp@hospital-formosa.org.br) e [rfp.hef@imed.org.br](mailto:rfp.hef@imed.org.br);

F – Serve a presente errata, para re-abrir o prazo de entrega das propostas de acordo com as condições previstas no Processo Seletivo Nº 02/2022, de acordo com o cronograma abaixo:

### **CRONOGRAMA**

<b>Eventos</b>	<b>Prazos</b>	<b>Comentários</b>
Disponibilização da RFP no site do IMED	<b>03/05/2022</b>	Acesso aos interessados.
Envio das propostas técnica e comercial	<b>17/05/2022 Até 18hs</b>	Data/Hora limite para envio das propostas para <a href="mailto:rfp@hospital-formosa.org.br">rfp@hospital-formosa.org.br</a> e <a href="mailto:rfp.hef@imed.org.br">rfp.hef@imed.org.br</a>
Divulgação do Resultado	<b>Até dia 20/05/2022</b>	O resultado será divulgado no sítio eletrônico do IMED: ( <a href="http://imed.org.br/resultados-hospital-estadual-de-formosa/">http://imed.org.br/resultados-hospital-estadual-de-formosa/</a> )

Este procedimento é realizado em cumprimento e observância ao Contrato de Gestão firmado entre o IMED e o ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e à legislação que rege os contratos de gestão no Estado de Goiás, e encontra-se previsto no Regulamento para os Procedimentos de Compras, Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Alienações para o Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad - HEF, o qual pode ser conferido no site do IMED, através do seguinte link:

(<https://hospital-formosa.org.br/wp-content/uploads/2021/12/REGULAMENTO-COMPRAS-F-COMPLETO.pdf>)



Processo Seletivo 02/2022	<b>ATA DE JULGAMENTO - Requisição de Proposta (RFP)</b>  <b>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HEF</b>
---------------------------------	---

Formosa/GO, 20 de maio de 2022.

O IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento torna público aos interessados no Processo Seletivo, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica Especializada em Construção Civil Hospitalar para Realização de Ampliação e Reforma do HEF, para fins de suporte as atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao **Hospital Estadual de Formosa (HEF)**, que, após a fase de apresentação de propostas, foi declarado o seguinte:

### 1. Contratação homologada para:

A empresa EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.030.662/0001-00, foi a primeira colocada com a proposta de **R\$ 112.111.414,82** (cento e doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos).

As demais proponentes foram desclassificadas por não terem cumprido os requisitos legais do Processo Seletivo.

ALEXANDRE  
KOSLOVSKY  
SOARES:25991325847

Assinado de forma  
digital por ALEXANDRE  
KOSLOVSKY  
SOARES:25991325847

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

## Análise HEF

RFP 02/2022 – CONTRATAÇÃO DE  
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA  
EM CONSTRUÇÃO CIVIL HOSPITALAR  
PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E  
REFORMA DO HEF

# Metodologia de análise das propostas

A metodologia aplicada na análise das propostas deste processo seletivo divide-se em:

- 1. Análise Jurídica e Fiscal:** verificação da existência, funcionamento e regularidade da empresa através dos documentos solicitados na RFP e comprovação de que a empresa apresenta regularidade com todas as dívidas tributárias, seja na esfera municipal, estadual ou federal;
- 2. Análise Técnica:** verificação quanto aos requisitos técnicos que demonstram a capacidade de fornecer o produto e/ou serviço, cumprindo minimamente os requisitos da RFP;
- 3. Análise Comercial:** verificação da validade e da melhor proposta comercial mediante cumprimento, condicionado, dos itens 1 e 2 para definição da empresa vencedora.

# Proponente 01 – EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA

- 1. Análise Jurídica e Fiscal:** a empresa EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ: 03.030.662/0001-00, cumpriu todos os requisitos deste item.
- 2. Análise Técnica:** A empresa apresentou proposta contemplando todos os requisitos da RFP.
- 3. Análise Comercial:** A empresa apresentou proposta contemplando todos os requisitos da RFP, com valor total de R\$ 112.111.414,82 (cento e doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos).

**Resultado: Classificada**

# Proponente 02 – RICCO CONSTRUTORA

- 1. Análise Jurídica e Fiscal:** a empresa RICCO CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ: 12.350.844/0001-41, não cumpriu todos os requisitos deste item, devido:
  - a) Conforme item 11.1  
Na alínea c), não apresentou Plano de Qualidade;  
Na alínea f), não apresentou layout do canteiro de obras;
- 2. Análise Técnica:** A empresa apresentou proposta contemplando todos os requisitos da RFP.
- 3. Análise Comercial:** Devido o descumprimento do item 1, a Proposta Comercial não foi analisada.

**Resultado: Desclassificada**

# Proponente 03 – UNIDA ENGENHARIA

- 1. Análise Jurídica e Fiscal:** a empresa UNIDA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 11.275.861/0001-07, não cumpriu todos os requisitos deste item, devido:
  - a) Conforme item 11.1, página 12:  
Não apresentou documentação válida nas alíneas a), b), c), d), e) e f);
- 2. Análise Técnica:** A empresa não apresentou proposta válida análise.
- 3. Análise Comercial:** Devido o descumprimento do item 1 e 2, a Proposta Comercial não foi analisada.

**Resultado: Desclassificada**

# Resultado da Análise

Diante da análise das propostas apresentadas, é declarada vencedora a seguinte proponente que atendeu todas as exigências da RFP 02/2022:

## **EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

CNPJ: 03.030.662/0001-00

Endereço: Rua 9 QD 13 C Módulos 09-11, Distrito Agroindustrial de Anápolis, Anápolis/GO

E-mail: [wgmar@excelconstrutora.com.br](mailto:wgmar@excelconstrutora.com.br) / [administrativo@excelconstrutora.com.br](mailto:administrativo@excelconstrutora.com.br)

Valor total: **R\$ 112.111.414,82** (cento e doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos).

A empresa vencedora será convocada para a assinatura do contrato de prestação de serviços, bem como apresentar toda a documentação complementar pertinente à contratação.

# Hospital Estadual de Formosa

Dr. César Saad Fayad



SES  
Secretaria de  
Estado de  
Saúde



É POR  
VOCÊ  
QUE A  
CENTE  
FAZ

